

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo  
Číslo smlouvy zhotovitele: S17-034-0070

26. 2. / 12 / 2018

**Smluvní strany**

**Městys Moravská Nová Ves**

se sídlem: nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves 691 55  
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Bc. Marek KOŠUT - starosta  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Mgr. Marek Košut, starosta  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1382079379/0800  
Identifikační číslo: 00283363

dále jen „objednatel“

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín a  
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel  
oba na základě plné moci  
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Hrabina – hl. stavbyvedoucí  
Ing. Robert Prokípačák – zástupce stavbyvedoucího  
Ing. Petr Šikula – zástupce stavbyvedoucího  
- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Hrabina – hl. stavbyvedoucí  
Ing. Robert Prokípačák – zástupce stavbyvedoucího  
Ing. Petr Šikula – zástupce stavbyvedoucího  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
Číslo účtu: 212269343/0300  
Identifikační číslo: 480 35 599  
DIČ: CZ 480 35 599

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 3 ke shora uvedené smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 v tomto znění:

## I.

### 1.1. Článek III. – „Předmět smlouvy“ se doplňuje následovně:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení přeložky STL plynovodu z důvodu souběhu s budovanými inženýrskými sítěmi dle původní SOD. Rozsah je blíže specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### 1.2. Článek VI. – „Termín plnění“ se upravuje následovně:

Termín provedení části díla – stavební objekt Pod Náspem se sjednává na 2 měsíce od zahájení prací. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení prací na části díla 15 kalendářních dní předem za podmínky, že bude stavebně ukončeno provedení přeložky STL plynovodu a správce plynovodu dá souhlas se zahájením, stavebních prací na stavebním objektu Pod Náspem.

### 1.3. Článek VII. – „Cena díla“ se upravuje následovně:

Na základě odst. 1.1. tohoto dodatku č. 3 se cena díla upravuje následovně:

Cena díla dle původní SOD bez DPH:	4 989 631,23 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH:	372 469,00 Kč
Celková cena díla bez DPH vč. dodatku č.3:	5 362 100,23 Kč
Celková cena díla vč. DPH 21% a vč. dodatku č.3:	6 488 141,28 Kč

## II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.


2.2. Dodatek č. 3 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


V Moravské Nové Vsi dne: 8.11.2018


V Hodoníně dne: 17.10.2018

za objednatele:

za zhotovitele:

  
Mgr. Bc. Marek Košut, starosta městyse

  
Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín

  
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel

**SWIETELSKY** stavební s.r.o. ©  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
Jahodová 60, 620 00 Brno  
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599  
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
oddíl C, vložka 8032

# VYKAZ VYMER

Stavba: Sklepy pod náspem - komunikace a kanalizace - změna I.  
 Objekt: SO-03 Přeložka STL plynovodu - změna I

JKSO: 827 52

Datum: 31. 5. 2017

P.C	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Hmotnost	Celková cena	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>								
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>						<b>66 021,71</b>	
1	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m <sup>2</sup> z kameniva drčeného tl 300 mm při překopech inž sítí	m <sup>2</sup>	2,100	488,00	0,00000	1 024,80	0,000
2	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m <sup>2</sup> živičných tl 100 mm při překopech inž sítí	m <sup>2</sup>	2,100	488,00	0,00000	1 024,80	0,000
3	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	22,500	468,00	0,00000	10 530,00	0,000
4	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	22,500	115,00	0,00000	2 587,50	0,000
5	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	27,864	415,00	0,00000	11 563,56	0,000
6	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	28,008	115,00	0,00000	3 220,92	0,000
7	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m <sup>2</sup>	46,440	215,00	0,00070	9 984,60	0,033
8	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m <sup>2</sup>	46,440	45,00	0,00000	2 089,80	0,000
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m <sup>3</sup>	50,364	112,00	0,00000	5 640,77	0,000
10	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	9,297	215,00	0,00000	1 998,86	0,000
11	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m <sup>3</sup>	9,297	28,00	0,00000	260,32	0,000
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m <sup>3</sup>	41,067	215,00	0,00000	8 829,41	0,000
13	175101101	Úsyp potrubí bez pronození sypaninou z normin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m <sup>3</sup>	6,973	215,00	0,00000	1 499,20	0,000
14	583312900	kamenivo těžně drobne frakce 0-2 třída D	t	14,673	298,00	1,00000	4 372,55	14,673
15	181202301	Uprava planě na násypch bez zhuťnění	m <sup>2</sup>	77,480	18,00	0,00000	1 394,64	0,000
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>						<b>2 293,79</b>	<b>4,394</b>
16	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m <sup>3</sup>	2,324	987,00	1,89077	2 293,79	4,394
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>						<b>1 738,80</b>	<b>1,405</b>
17	566901134	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m <sup>2</sup> štěrkodrtí tl. 250 mm	m <sup>2</sup>	2,100	287,00	0,46166	602,70	0,969
18	572340112	vyspravení křivky komunikací po překopech plochy do 15 m <sup>2</sup> asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m <sup>2</sup>	2,100	541,00	0,20745	1 136,10	0,436
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>828,00</b>	<b>0,000</b>
19	919735112	Rezaní stavajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	7,200	115,00	0,00000	828,00	0,000
<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>						<b>4 941,71</b>	
20	998272201	Přesun hmot pro trubič vedení z plastických hmot svařovaných otevřený výkop	t	20,505	241,00	0,00000	4 941,71	0,000
<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>						<b>1 011,78</b>	
21	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,386	312,00	0,00000	432,43	0,000
22	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	6,930	42,00	0,00000	291,06	0,000
23	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,386	58,00	0,00000	80,39	0,000
24	997221845	Příplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	1,386	150,00	0,00000	207,90	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>							
<b>23-M</b>	<b>Montáže potrubí</b>						<b>82 482,76</b>	
25	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	2,000	3 500,00	0,00000	7 000,00	0,000
26	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	38,740	16,00	0,00000	619,84	0,000
27	230180070	montáž trubič díly plastická hmota PE, PP-D 90 mm, tl 5,1 mm	kus	7,000	125,00	0,00000	875,00	0,000
28	287612103	Koleno W90°-90	ks	1,000	1 331,25	0,00095	1 331,25	0,001
29	287615272	Koleno W30°-90	ks	1,000	1 331,25	0,00078	1 331,25	0,001
30	287612102	Koleno W45°-90	ks	1,000	1 331,25	0,00081	1 331,25	0,001
31	287612784	Přechodový kus USTR 90/80	ks	3,000	2 103,75	0,00525	6 311,25	0,016
32	287616639	Přechodový kus USTRS 90/80	ks	1,000	2 103,75	0,00395	2 103,75	0,004
33	230205051	montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl. stěny 5,2 mm	m	38,740	125,00	0,00000	4 842,50	0,000
34	286139000	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,1 MPa a tl. 0,12 m, návin 100 m, 90 x 5,2 mm	m	40,677	698,50	0,00144	28 412,88	0,059
35	230205127	montáž ochranné trubky plastové D 100 mm, tl. stěny 9,1 mm	m	3,500	125,00	0,00000	437,50	0,000
36	286139041	trubka ochranná PE 100 SDR 17,6, 160 x 9,1 mm	m	3,675	388,75	0,00434	1 428,66	0,016
37	230210013	Oprava opláštění ruční ovínem páskou za studena 2vrstvy	m <sup>2</sup>	1,565	1 026,88	0,00000	1 607,06	0,000

## I.

### 1.1. Článek III. – „Předmět smlouvy“ se doplňuje následovně:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení přeložky STL plynovodu z důvodu souběhu s budovanými inženýrskými sítěmi dle původní SOD. Rozsah je blíže specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### 1.2. Článek VI. – „Termín plnění“ se upravuje následovně:

Termín provedení části díla – stavební objekt Pod Náspem se sjednává na 2 měsíce od zahájení prací. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení prací na části díla 15 kalendářních dní předem za podmínky, že bude stavebně ukončeno provedení přeložky STL plynovodu a správce plynovodu dá souhlas se zahájením, stavebních prací na stavebním objektu Pod Náspem.

### 1.3. Článek VII. – „Cena díla“ se upravuje následovně:

Na základě odst. 1.1. tohoto dodatku č. 3 se cena díla upravuje následovně:

Cena díla dle původní SOD bez DPH:	4 989 631,23 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH:	372 469,00 Kč
Celková cena díla bez DPH vč. dodatku č.3:	5 362 100,23 Kč
Celková cena díla vč. DPH 21% a vč. dodatku č.3:	6 488 141,28 Kč

## II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.


2.2. Dodatek č. 3 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


V Moravské Nové Vsi dne: 8.11.2018

V Hodoníně dne: 17.10.2018


za objednatele:

za zhotovitele:

  
Mgr. Bc. Marek Košut, starosta městyse

  
Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín



  
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel

**SWIETELSKY** stavební s.r.o. <sup>®</sup>  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
Jahodová 60, 620 00 Brno  
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599  
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
oddíl C, vložka 8032