DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na akci

„OBNOVA BUDOVY NÁM. REPUBLIKY 117 – MORAVSKÁ NOVÁ VES“

TENTO DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO (dále jen „**Dodatek**“) byl uzavřen níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

F&K&B, a.s.

Se sídlem:	Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav
IČ:	26236061
Zapsán:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3531
Zastoupen:	Ing. Stanislav Ivičič, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	ČS, a.s. pobočka Břeclav
Číslo účtu:	3623645319/0800

(dále jako „**Zhotovitel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně jedné)

a

Městys Moravská Nová Ves

Sídlo:	nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ:	00283363
Zastoupen:	Bc. Zuzana Jandáková, starostka městyse
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1382079379/0800

(dále jako „**Objednatel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně druhé)

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne **14.05.2025** uzavřely Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.03.2026 (dále jako „Smlouva“), ve kterém se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést dílo s názvem „**Obnova budovy nám. Republiky 117 – Moravská Nová Ves**“ a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla (dále jako „dílo“).

2. Předmět dodatku

2.1. V průběhu plnění Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy, kdy se smluvní strany na základě vzájemné dohody usnesly na nutnosti provedení změn, které jsou v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na základě změnového listu č. 3 až č. 9.

2.2. S ohledem na skutečnosti uvedené výše, se smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy tak, jak je dále sjednáno v tomto Dodatku.

a. Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o vyžadované práce a dodávky. Současně se sjednaný předmět díla omezuje o (z předmětu díla se vypouští) práce a dodávky, které nebudou realizovány. Změny předmětu díla jsou zachyceny v oboustranně akceptovaných změnových listech č. 3 až č. 9 (dále jako „změnové listy“) s tím, že tyto změnové listy tvoří přílohy tohoto Dodatku.

b. V důsledku úpravy předmětu díla dle předchozího článku tohoto Dodatku se rozsah díla mění a cena díla se snižuje o položky prací a dodávek specifikovaných ve změnových listech a zároveň se zvyšuje o položky prací a dodávek specifikovaných ve změnových listech. Vzhledem k tomu se v článku 5.1 Smlouvy Cena díla mění, a to následovně:

Původní Cena ve znění dodatku č. 1 celkem bez DPH:	14 325 937,15 Kč
Sazba DPH:	21 %
Původní DPH ve znění dodatku č. 1 celkem:	3 008 446,80 Kč
Původní Cena ve znění dodatku č. 1 celkem s DPH:	17 334 383,95 Kč

Rozdílová cena prací na základě Dodatku celkem (bez DPH): 1 108 263,38 Kč

Cena za dílo celkem ve znění Dodatku:	
Cena celkem bez DPH:	15 434 200,53 Kč
Sazba DPH:	21 %
Cena DPH celkem:	3 241 182,11 Kč
Cena celkem s DPH:	18 675 382,64 Kč

3. Ostatní ujednání

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

3.2 Tento Dodatek je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, případně se stává účinným až dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, pokud se na objednatele povinnost uveřejnění vztahuje

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Schvalovací doložka:

Tento dodatek č. 2 Smlouvy byl schválen v Radě městyse Moravská Nová Ves na zasedání dne 19.05.2026, usnesením č. 2g/111R/2026.

Přílohy: Změnové listy č. 3 až č. 9
Změnový rozpočet

V Moravské Nové Vsi dne

Za Objednatele:

Zuzana Jandáková
Digitálně podepsal Zuzana Jandáková
Datum: 22.05.2026 11:27:13 SELČ

.....

Bc. Zuzana Jandáková
starostka městyse

V Břeclavi dne

Za Zhotovitele:

Ing. Stanislav Ivičič
Digitálně podepsal Ing. Stanislav Ivičič
Datum: 2026.05.22 11:35:05 +02'00'

.....

Ing. Stanislav Ivičič
místopředseda představenstva

	Změnové řízení	Dokončeno				
č.	název	ano	ne	VCP	MNP	Celkem
ZL č. 3	Slaboproud méněpráce	x			257 511,00 Kč	-257 511,00 Kč
ZL č. 4	Slaboproud vícepráce	x		590 575,00 Kč		590 575,00 Kč
ZL č. 5	Zemní práce a podkladní konstrukce	x		312 426,99 Kč		312 426,99 Kč
ZL č. 6	Zadláždění	x		197 459,28 Kč		197 459,28 Kč
ZL č. 7	Přípojka kanalizace	x		54 056,11 Kč		54 056,11 Kč
ZL č. 8	Pojizdné skladové regály	x		171 937,00 Kč		171 937,00 Kč
ZL č. 9	Klimatizace	x		39 320,00 Kč		39 320,00 Kč
	CELKEM v Kč bez DPH			**1 365 774,38 Kč**	**257 511,00 Kč**	**1 108 263,38 Kč**

REKAPITULACE - ZMĚNOVÉ LISTY

Název projektu:	**Obnova budovy nám. Republiky 117 - Moravská Nová Ves**
Registrační číslo:	117D923002038
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	2025005V
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:	14 317 824,00
Datum uzavření SOD:	14.05.2025
Zhotovitel stavby:	F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4 IČO: 26236061
Objednatel stavby:	Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
Techn. dozor stavby:	Ing. Roman Svěrák, sverak.r@seznam.cz tel. 608 939 600
Projektant:	SMART-PROJEKT s.r.o. , Lanžhotská 3448/2, Břeclav Ing. Ondrej Nemec

REKAPITULACE ZMĚN dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek :

Cena díla dle SoD Kč bez DPH	**14 317 824,00**
Předpokládaná cena díla dle SoD vč. ZL Kč bez DPH	**15 434 200,53**

p.č.	změna dle:		zvýšení ceny-Kč	snížení ceny-Kč	hodnota změny - Kč	hodnota změny - %	limit dle zákona		termín dokončení díla
ZL č.3	§222 odst.	4		257 511,00	257 511,00	**-1,80**			
ZL č. 4	§222 odst.	4	590 575,00		590 575,00	**4,12**			
ZL č. 5	§222 odst.	5	312 426,99		312 426,99	**2,18**			
ZL č.6	§222 odst.	4	197 459,28		197 459,28	**1,38**			
ZL č.7	§222 odst.	4	54 056,11		54 056,11	**0,38**			
ZL č.8	§222 odst.	4	171 937,00		171 937,00	**1,20**			
ZL č.9	§222 odst.	4	39 320,00		39 320,00	**0,27**			

Celková hodnota změny díla:	1 623 285,38 Kč	
Výsledek změnového řízení:	**1 108 263,38 Kč**	**7,74%**

Přílohy:

ZL č.3	ano
ZL č. 4	ano
ZL č. 5	ano
ZL č.6	ano
ZL č.7	ano
ZL č.8	ano
ZL č.9	ano

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

ZL č. 3

Název projektu:	**Obnova budovy nám. Republiky 117 - Moravská Nová Ves**
Registrační číslo:	117D923002038
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	2025005V
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:	14 317 824,00
Datum uzavření SOD:	14.05.2025
Zhotovitel stavby:	F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4 IČO: 26236061
Objednatel stavby:	Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
Techn. dozor stavby:	Ing. Roman Svěrák, sverak.r@seznam.cz tel. 608 939 600
Projektant:	SMART-PROJEKT s.r.o. , Lanžhotská 3448/2, Břeclav Ing. Ondrej Nemec

Název změny:	**Slaboproud méněpráce**					
Změnové řízení	Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo					
změna dle ZVZ 134/2016Sb.		§222, odst. 4	**ANO**	§222, odst. 6		§222, odst. 9	
ZVZ 134/2016Sb. , v úč.zn.:		§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis a zdůvodnění změny:

změny ve slaboproudu dle požadavků objednatele, rozšíření elektronistalace NN - hlásiče požáru, datové připojení a domácí telefony - dovybavení 1 NP ZUŠ, Jetelinka a učebna AJ

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet

Poznámka:

Cenová úroveň	dle SoD

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny
		nový termín dokončení díla :	
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	
		cena méněprací bez DPH	257 511,00
		dopad na cenu díla:	257 511,00
3.	**Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:**		**-257 511,00**
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Bc. Zuzana Jandáková	starostka	22.5.2026	
Za zhotovitele:	funkce	datum	Podpis
Ing. Jiří Klimovič	stavbyvedoucí	22.5.2026	
Za TDS:	funkce	datum	Podpis
Ing. Roman Svěrák	TDS	22.5.2026	

TDS: SVERÁK

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY | ZL č. 4

Název projektu:	**Obnova budovy nám. Republiky 117 - Moravská Nová Ves**
Registrační číslo:	117D923002038
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	2025005V
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:	14 317 824,00
Datum uzavření SOD:	14.05.2025
Zhotovitel stavby:	F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4 IČO: 26236061
Objednatel stavby:	Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
Techn. dozor stavby:	Ing. Roman Svěrák, sverak.r@seznam.cz tel. 608 939 600
Projektant:	SMART-PROJEKT s.r.o. , Lanžhotská 3448/2, Břeclav Ing. Ondrej Nemec
Název změny:	**Slaboproud vícepráce**
Změnové řízení	Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4	**ANO**	§222, odst. 6		§222, odst. 9	
ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis a zdůvodnění změny:

změny ve slaboproudu dle požadavků objednatele, rozšíření elektronistalace NN - hlásiče požáru, datové připojení a domácí telefony - dovybavení 1 NP ZUŠ, Jetelinka a učebna AJ

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet

Poznámka:

Cenová úroveň	dle SoD

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny
		nový termín dokončení díla :	
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	590 575,00
		cena méněprací bez DPH	
		dopad na cenu díla:	590 575,00
3.	**Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:**		**590 575,00**
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Bc. Zuzana Jandáková	starostka	22.5.2026	
Za zhotovitele:	funkce	datum	Podpis
Ing. Jiří Klimovič	stavbyvedoucí	22.5.2026	
Za TDS:	funkce	datum	Podpis
Ing. Roman Svěrák	TDS	22.5.2026	

TDS: SVERÁK

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

ZL č. 5

Název projektu:	**Obnova budovy nám. Republiky 117 - Moravská Nová Ves**
Registrační číslo:	117D923002038
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	2025005V
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:	14 317 824,00
Datum uzavření SOD:	14.05.2025
Zhotovitel stavby:	F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4 IČO: 26236061
Objednatel stavby:	Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
Techn. dozor stavby:	Ing. Roman Svěrák, sverak.r@seznam.cz tel. 608 939 600
Projektant:	SMART-PROJEKT s.r.o. , Lanžhotská 3448/2, Břeclav Ing. Ondrej Nemec

Název změny:	**Zemní práce a podkladní konstrukce**
Změnové řízení	Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb.		§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
ZVZ 134/2016Sb. , v úč.zn.:		§222, odst. 5	ano	§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis a zdůvodnění změny:

Zemní práce a změny v podkladních konstrukcích, zasypání nalezených jímek a úpravy povrchů během stavby pro bezpečnost a používání.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet

Poznámka:

Cenová úroveň	dle SoD

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny
		nový termín dokončení díla :	
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	312 426,99
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	312 426,99
3.	**Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:**		**312 426,99**
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Bc. Zuzana Jandáková	starostka	22.5.2025	
Za zhotovitele:	funkce	datum	Podpis
Ing. Jiří Klimovič	stavbyvedoucí	22.5.2025	
Za TDS:	funkce	datum	Podpis
Ing. Roman Svěrák	TDS	22.5.2025	

TDS: SVERÁK

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY | ZL č. 6

Název projektu:	**Obnova budovy nám. Republiky 117 - Moravská Nová Ves**
Registrační číslo:	117D923002038
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	2025005V
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:	14 317 824,00
Datum uzavření SOD:	14.05.2025
Zhotovitel stavby:	F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4 IČO: 26236061
Objednatel stavby:	Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
Techn. dozor stavby:	Ing. Roman Svěrák, sverak.r@seznam.cz tel. 608 939 600
Projektant:	SMART-PROJEKT s.r.o. , Lanžhotská 3448/2, Břeclav Ing. Ondrej Nemec

Název změny:	**Zadláždění**						
Změnové řízení	Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo						
Změna dle ZVZ 134/2016Sb.		§222, odst. 4	**ANO**	§222, odst. 6		§222, odst. 9	
ZVZ 134/2016Sb. , v úč.zn.:		§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis a zdůvodnění změny:

dodatečný požadavek objednatele na zadláždění - dokončení úpravy povrchů a pokládka dlažby

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet

Poznámka:

Cenová úroveň	dle SoD

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny
		nový termín dokončení díla :	
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	197 459,28
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	197 459,28
3.	**Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:**		**197 459,28**
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Bc. Zuzana Jandáková	starostka	22.5.2026	
Za zhotovitele:	funkce	datum	Podpis
Ing. Jiří Klimovič	stavbyvedoucí	22.5.2026	
Za TDS:	funkce	datum	Podpis
Ing. Roman Svěrák	TDS	22.5.2026	

TDS: SVERAK

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY | ZL č. 7

Název projektu:	**Obnova budovy nám. Republiky 117 - Moravská Nová Ves**
Registrační číslo:	117D923002038
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	2025005V
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:	14 317 824,00
Datum uzavření SOD:	14.05.2025
Zhotovitel stavby:	F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4 IČO: 26236061
Objednatel stavby:	Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
Techn. dozor stavby:	Ing. Roman Svěrák, sverak.r@seznam.cz tel. 608 939 600
Projektant:	SMART-PROJEKT s.r.o. , Lanžhotská 3448/2, Břeclav Ing. Ondrej Nemec

Název změny:	**Přípojka kanalizace**					
Změnové řízení	Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo					
Změna dle ZVZ 134/2016Sb.		§222, odst. 4	**ano**	§222, odst. 6		§222, odst. 9	
ZVZ 134/2016Sb. , v úč.zn.:		§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis a zdůvodnění změny:

Změny v přípojce kanalizace z důvodů požadavků na kolaudaci objektu - řešení jiné trasy kanalizační přípojky před hlavní vchod do knihovny (původní nešla realizovat pro komplikace trasy nádvořím a nemožnosti napojení na kanalizační systém obce - následné řešení kolize ochranných pásem s plynovým systémem)

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet

Poznámka:

Cenová úroveň	dle SoD

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny
		nový termín dokončení díla :	
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	54 056,11
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	54 056,11
3.	**Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:**		**54 056,11**
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Bc. Zuzana Jandáková	starostka	22.5.2026	
Za zhotovitele:	funkce	datum	Podpis
Ing. Jiří Klimovič	stavbyvedoucí	22.5.2026	
Za TDS:	funkce	datum	Podpis
Ing. Roman Svěrák	TDS	22.5.2026	

TDS: SVERÁK

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY — ZL č. 8

Název projektu:	**Obnova budovy nám. Republiky 117 - Moravská Nová Ves**
Registrační číslo:	117D923002038
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	2025005V
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:	14 317 824,00
Datum uzavření SOD:	14.05.2025
Zhotovitel stavby:	F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4 IČO: 26236061
Objednatel stavby:	Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
Techn. dozor stavby:	Ing. Roman Svěrák, sverak.r@seznam.cz tel. 608 939 600
Projektant:	SMART-PROJEKT s.r.o. , Lanžhotská 3448/2, Břeclav Ing. Ondrej Nemec
Název změny:	**Pojizdné skladové regály**
Změnové řízení	Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb.		§222, odst. 4	ano	§222, odst. 6		§222, odst. 9	
ZVZ 134/2016Sb. , v úč.zn.:		§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis a zdůvodnění změny:

pojízdné regály realizované v průběhu stavby kvůli koordinaci se stavbou - nutné betonování podlah včetně montáže - archivní skříně peně spojené se zemí (posuvné kolejnice)

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet

Poznámka:

Cenová úroveň	dle SoD

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny
		nový termín dokončení díla :	
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	171 937,00
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	171 937,00
3.	**Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:**		**171 937,00**
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Bc. Zuzana Jandáková	starostka	22.5.2026	
Za zhotovitele:	funkce	datum	Podpis
Ing. Jiří Klimovič	stavbyvedoucí	22.5.2026	
Za TDS:	funkce	datum	Podpis
Ing. Roman Svěrák	TDS	22.5.2026	

TDS: SVERÁK

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

ZL č.9

Název projektu:	**Obnova budovy nám. Republiky 117 - Moravská Nová Ves**
Registrační číslo:	117D923002038
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	2025005V
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:	14 317 824,00
Datum uzavření SOD:	14.05.2025
Zhotovitel stavby:	F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4 IČO: 26236061
Objednatel stavby:	Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
Techn. dozor stavby:	Ing. Roman Svěrák, sverak.r@seznam.cz tel. 608 939 600
Projektant:	SMART-PROJEKT s.r.o. , Lanžhotská 3448/2, Břeclav Ing. Ondrej Nemec

Název změny:	**Klimatizace**					
Změnové řízení	Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo					
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4	ano	§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis a zdůvodnění změny:

Při požadavku investora na rozšíření slaboproudé instalace přišel dodavatel slaboproudu s podmínkou samostatného chlazení místnosti serveru, slaboproudý server v původní PD vůbec nebyl řešen. Proto se akce rozšířila o instalaci klimatizace.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet

Poznámka:

Cenová úroveň	dle SoD

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny
		nový termín dokončení díla :	
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	39 320,00
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	39 320,00
3.	**Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:**		**39 320,00**
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Bc. Zuzana Jandáková	starostka	22.5.2026	
Za zhotovitele:	funkce	datum	Podpis
Ing. Jiří Klimovič	stavbyvedoucí	22.5.2026	
Za TDS:	funkce	datum	Podpis
Ing. Roman Svěrák	TDS	22.5.2026	

TDS: SVERAK

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Obnova budovy nám. Republiky 117, Mor. Nová Ves**

VÍCEPRÁCE

Objednatel: Městys Moravská Nová Ves
Zhotovitel: F&K&B, a.s Břeclav

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	Obnova budovy nám. Republiky 117, Mor. Nová Ves			
	Slaboproud méněpráce	(257,511.00)	(54,077.31)	(311,588.31)
	Slaboproud vícepráce	590,575.00	124,020.75	714,595.75
	Zemní práce a podkladní kce	312,426.99	65,609.67	378,036.66
	Zadláždění	197,459.28	41,466.45	238,925.73
	Přípojka kanalizace	54,056.11	11,351.78	65,407.89
	Pojízdné skladové regáky	171,937.00	36,106.77	208,043.77
	Klimatizace	39,320.00	8,257.20	47,577.20
	Celkem	**1,108,263.38**	**232,735.31**	**1,340,998.69**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Obnova budovy nám.Republiky 117-změny	JKSO	
Název objektu	02 Slaboproud - méněpráce	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	15.04.2026	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas	0.00		13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	(257,511.00)	9	Bez pevné podl.	0.00		14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kulturní památka	0.00		15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00		16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		(257,511.00)	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00		22	Ostatní náklady		0.00

	Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	(257,511.00)

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12.0	0.00	0.00
základní	21.0	(257,511.00)	(54,077.31)

Cena s DPH **(311,588.31)**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0.00
	Klouzavá doložka	0.00
	Zvýhodnění	0.00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy nám.Republiky 117-změny
Objekt: 02 Slaboproud - méněpráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
_01	ELEKTROMONTÁŽE SI + trubkování SLP - MATERIÁL NOSNÝ	(79,587.00)
_06	domácí videotelefon - systém LEGRAND - sestava	(22,480.00)
_08	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE - SI + SLP	(14,119.00)
_14	SK - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - MATERIÁL NOSNÝ	(74,890.00)
_15	SK - MONTÁŽNÍ PRÁCE	(66,435.00)
	Celkem	(257,511.00)

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy nám.Republiky 117-změny
Objekt: 02 Slaboproud - méněpráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 15. 4. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		ELEKTROMONTÁŽE SI + trubkování				
	_01	**SLP - MATERIÁL NOSNÝ**				**(79,587.00)**
###	Pol__0001	TRUBKA SMNF 16 OHEBNÁ	M	-130.000	10.00	(1,300.00)
###	Pol__0002	TRUBKA SMNF 20 OHEBNÁ	M	-150.000	12.00	(1,800.00)
###	Pol__0003	TRUBKA SMNF 25 OHEBNÁ	M	-220.000	19.00	(4,180.00)
###	Pol__0004	TRUBKA SMNF 32 OHEBNÁ	M	-140.000	35.00	(4,900.00)
###	Pol__0005	TRUBKA SMNF 40 OHEBNÁ	M	-50.000	45.00	(2,250.00)
###	Pol__0006	TRUBKA SMNF 50 OHEBNÁ	M	-160.000	50.00	(8,000.00)
###	Pol__0007	DRÁTĚNÝ KABEL.ŽLAB ARKYS 50 X 50, VČ. PŘÍSLUŠ.	M	-45.000	200.00	(9,000.00)
###	Pol__0008	DRÁTĚNÝ KABEL.ŽLAB ARKYS 100 X 50, VČ. PŘÍSLUŠ.	M	-40.000	250.00	(10,000.00)
###	Pol__0009	DRÁTĚNÝ KABEL.ŽLAB ARKYS 150 X 50, VČ. PŘÍSLUŠ.	M	-35.000	350.00	(12,250.00)
###	Pol__0010	TRUBKA HDPE 40 x 32	m	-35.000	45.00	(1,575.00)
###	Pol__0011	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	-190.000	9.00	(1,710.00)
###	Pol__0013	KRABICE ROZVODNÁ KR 68	KS	-58.000	9.00	(522.00)
###	Pol__0014	KRABICE ROZVODNÁ KR 97	KS	-42.000	35.00	(1,470.00)
###	Pol__0015	KRABICE ROZVODNÁ KR 125	KS	-5.000	130.00	(650.00)
###	Pol__0018	KRABICE ODBOČNÁ KO 125 E	KS	-7.000	130.00	(910.00)
###	Pol__0020	KRABICE ROZBOČNÁ ACD 8102, IP 54	KS	-15.000	200.00	(3,000.00)
###	Pol__0021	KRABICE ELEKTROINSTALAČNÍ KEZ, DO ZATEPLENÍ	KS	-12.000	550.00	(6,600.00)
###	Pol__0022	MONTÁŽNÍ DESKA MDZ, DO ZATEPLENÍ	KS	-12.000	500.00	(6,000.00)
###	Pol__0032	KABEL JYTY 4 X 1	M	-50.000	19.00	(950.00)
###	Pol__0033	KABEL JYSTY 2 x 2 x 0,8	M	-80.000	19.00	(1,520.00)
###	Pol__0034	VODIČ CY 1,5 Č - PROTAHOVACÍ	M	-200.000	5.00	(1,000.00)
		domácí videotelefon - systém LEGRAND				
	_06	**- sestava**				**(22,480.00)**
79	Pol__0079	videotablo, 1 TL, 1 x monitor video, čtečka s centrální administrací, vč. příslušenství	KS	-2.000	7,900.00	(15,800.00)
80	Pol__0080	el. dveřní zámek 24VDC	KS	-2.000	1,890.00	(3,780.00)
81	Pol__0081	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	-1.000	2,900.00	(2,900.00)
		ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ				
	_08	**PRÁCE - SI + SLP**				**(14,119.00)**
###	Pol__0090	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	-1.000	14,119.00	(14,119.00)
		SK - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ -				
	_14	**MATERIÁL NOSNÝ**				**(74,890.00)**
###	Pol__poznámka	(trubkování, krabice, kabelové žlaby - viz. Elektromontáže materiál nosný)		1.000	0.00	0.00
###	Pol__0160	ZÁSUVKA DATOVÁ, 1x RJ 45, CAT 6, VČ. RÁMEČKU	KS	-4.000	280.00	(1,120.00)
###	Pol__0161	ZÁSUVKA DATOVÁ, 2x RJ 45, CAT 6, VČ. RÁMEČKU	KS	-18.000	300.00	(5,400.00)
###	Pol__0162	KRABICE	KS	-2.000	300.00	(600.00)
###	Pol__0163	WIFI BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAČ	KS	-4.000	3,000.00	(12,000.00)
###	Pol__0164	KABEL UTP 4x2x0,5 CAT 6	M	-1,450.000	16.00	(23,200.00)

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
###	Pol__0165	KABEL HDMI, dl. 10 m	KS	-2.000	2,500.00	(5,000.00)
###	Pol__0166	KABEL VGA, dl. 10 m	KS	-2.000	1,500.00	(3,000.00)
###	Pol__0167	OPTICKÝ KABEL 8 vl., dl. 40 m	KS	-1.000	3,000.00	(3,000.00)
###	Pol__0168	DATOVÝ ROZVADĚČ RACK 19", STOJANOVÝ, 18U/600 X 1000	KS	-1.000	6,000.00	(6,000.00)
###	Pol__0169	NAPÁJECÍ PANEL 19", 6x230 V, VYPÍNAČ	KS	-1.000	1,800.00	(1,800.00)
###	Pol__0170	PATCH PANEL 1U, 24x RJ 45, MODULÁRNÍ, CELOKOV	KS	-3.000	2,000.00	(6,000.00)
###	Pol__0171	KEYSTONE RJ 45, CAT 6, NESTÍNĚNÝ	KS	-60.000	62.00	(3,720.00)
###	Pol__0172	KONEKTOR RJ 45 CAT 6	KS	-30.000	25.00	(750.00)
###	Pol__0173	POLIČKA 19", HLOUBKA 450 MM	KS	-2.000	300.00	(600.00)
###	Pol__0174	VYVAZOVACÍ PANEL 19"	KS	-2.000	600.00	(1,200.00)
###	Pol__0175	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	-1.000	1,500.00	(1,500.00)

_15 SK - MONTÁŽNÍ PRÁCE (66,435.00)

###	Pol__0176	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	-1.000	50,000.00	(50,000.00)
###	Pol__0177	SPOJKOVÁNÍ OPTICKÉHO KABELU 8 vl.	KS	-1.000	5,000.00	(5,000.00)
###	Pol__0178	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KPL	-1.000	2,000.00	(2,000.00)
###	Pol__0179	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP	KS	-60.000	50.00	(3,000.00)
###	Pol__0180	MĚŘENÍ 1 KABELU CAT6, VYHOTOVENÍ PROTOKOLU	KS	-65.000	99.00	(6,435.00)

Celkem **(257,511.00)**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Obnova budovy nám.Republiky 117-změny	JKSO	
Název objektu	Slaboproud - vícepráce	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	15.05.2026	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0.00
2		Montáž	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00
4		Montáž	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00
6		Montáž	590,575.00
7	ZRN (ř. 1-6)		590,575.00
20	HZS		0.00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0.00
9	Bez pevné podl.	0.00
10	Kulturní památka	0.00
11		0.00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0.00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště		0.00
14	Projektové práce		0.00
15	Územní vlivy		0.00
16	Provozní vlivy		0.00
17	Jiné VRN		0.00
18	VRN z rozpočtu		0.00
19	VRN (ř. 13-18)		0.00
22	Ostatní náklady		0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 590,575.00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12.0	0.00	0.00
základní	21.0	590,575.00	124,020.75

Cena s DPH 714,595.75

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy nám.Republiky 117-změny
Objekt: Slaboproud - vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
M	**Práce a dodávky M**	**590,575.00**
22-M	**Montáže slaboproudu**	**590,575.00**
	Celkem	**590,575.00**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obnova budovy nám.Republiky 117-změny
Objekt: Slaboproud - vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 15. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		M	**Práce a dodávky M**				**590,575.00**
		22-M	**Montáže slaboproudu**				**590,575.00**
1	R	22-1	Slaboproud dle přílohy	soub	1.000	590,575.00	590,575.00
			Celkem				**590,575.00**

Rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU						
Knihovna Moravská – rekonstrukce elektroinstalace						
				Materiál	Montáž	Celková cena
				CZK	CZK	CZK
	Strukturovaná kabeláž					
	Materiál celkem			*90,229 Kč*		
	Montáž celkem				*80,740 Kč*	
	Celková cena (bez DPH)					*170,969 Kč*
	Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém					
	Materiál celkem			*68,462 Kč*		
	Montáž celkem				*48,220 Kč*	
	Celková cena (bez DPH)					*116,682 Kč*
	Elektronická kontrola vstupu					
	Materiál celkem			*30,400 Kč*		
	Montáž celkem				*24,500 Kč*	
	Celková cena (bez DPH)					*54,900 Kč*
	Domovní videotelefon					
	Materiál celkem			*74,955 Kč*		
	Montáž celkem				*54,500 Kč*	
	Celková cena (bez DPH)					*129,455 Kč*
	Aktivní prvky PC sítě					
	Materiál celkem			*20,500 Kč*		
	Montáž celkem				*29,700 Kč*	
	Celková cena (bez DPH)					*50,200 Kč*
	Hrubé rozvody					
	Materiál celkem			*16,869 Kč*		
	Montáž celkem				*51,500 Kč*	
	Celková cena (bez DPH)					*68,369 Kč*
	CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY					
	Materiál celkem			***301,415 Kč***		
	Montáž celkem				***289,160 Kč***	
	Celková cena (bez DPH)					***590,575 Kč***

Soupis prací, dodávek a služeb

Knihovna Moravská – rekonstrukce elektroinstalace

Pol.	Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
				CZK	CZK	CZK	CZK
	Strukturovaná kabeláž						
	Zařízení						
1	RACK 19", 42U, 600x1000	1	ks	14,490.00	14,490.00 Kč	2,000.00	2,000.00 Kč
	*1*1*						
2	Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat	1	ks	2,500.00	2,500.00 Kč	400.00	400.00 Kč
	*1*1*						
3	Průchozí panel	2	ks	590.00	1,180.00 Kč	160.00	320.00 Kč
	*2*1*						
4	Rozvodný panel 8x230V	1	ks	1,050.00	1,050.00 Kč	400.00	400.00 Kč
	*1*1*						
5	Patch panel 24xRJ45 Cat.6A, FTP, osazený včetně KeyStone	1	ks	3,990.00	3,990.00 Kč	1,600.00	1,600.00 Kč
	*1*1*						
6	Vyvazovací panel 1U	4	ks	320.00	1,280.00 Kč	100.00	400.00 Kč
	*1*1*						
7	Patch kabel Cat.6A, FTP, 2m	23	ks	98.00	2,254.00 Kč	10.00	230.00 Kč
	*10*2 + 3*						
8	Konektor RJ45, Cat.6A, STP	3	ks	95.00	285.00 Kč	80.00	240.00 Kč
	*3*1" konektor pro přímé zakončení datového kabelu u WiFi"*						
9	Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6A, STP - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)	35	ks	420.00	14,700.00 Kč	50.00	1,750.00 Kč
	*10*1*						
10	Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.)	1	kpl	1,000.00	1,000.00 Kč	1,000.00	1,000.00 Kč
	*1*1*						
11	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	10	hod			500.00	5,000.00 Kč
	*10*1*						
	Trasy						
12	Kabel STP 4p., Cat.6A, LS0H	2500	m	19.00	47,500.00 Kč	20.00	50,000.00 Kč
	*(10*2+3)*40 + 10*20*						
13	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	10	ks			500.00	5,000.00 Kč
	*10*1*						
	Ostatní						
14	Měření a kontrola met. vedení včetně protokolu	35	ks			140.00	4,900.00 Kč
15	Uvedení zařízení do provozu a připojení	1	ks			5,000.00	5,000.00 Kč
16	Výchozí revize	1	ks			2,500.00	2,500.00 Kč
	CELKEM						
	Materiál celkem				***90,229.00 Kč***		
	Montáž celkem						***80,740.00 Kč***
	Konečná cena (bez DPH)						**170,969.00 Kč**

Soupis prací, dodávek a služeb

Knihovna Moravská – rekonstrukce elektroinstalace

Pol.	Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
				CZK	CZK	CZK	CZK
	Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém						
	Zařízení						
1	**Ústředna PZTS:** sběrnicová, 15 podsystémů, až 120 zón, včetně komunikátoru SMS, ethernet, radiový modul	1	ks	13,000.00	13,000.00 Kč	2,000.00	2,000.00 Kč
	*1*1*						
2	Box ústředny	1	ks	1,290.00	1,290.00 Kč	400.00	400.00 Kč
	*1*1*						
3	Akumulátor 12 V / 17 Ah	1	ks	1,190.00	1,190.00 Kč	50.00	50.00 Kč
	*1*1*						
4	Sběrnicový modul pro bezdrátové připojení komponentů JA-100	2	ks	2,930.00	5,860.00 Kč	400.00	800.00 Kč
	*12*1*						
5	Kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénkou - bezdrátový	7	ks	2,356.00	16,492.00 Kč	400.00	2,800.00 Kč
	*12*1*						
6	Hlásič požáru opticko-kouřový, vč. Akustické signalizace	10	ks	1,060.00	10,600.00 Kč	400.00	4,000.00 Kč
	*10*1*						
9	Klávesnice LCD	2	ks	2,490.00	4,980.00 Kč	500.00	1,000.00 Kč
	*1*1*						
10	Víceúčelová montážní krabice	10	ks	57.00	570.00 Kč	57.00	570.00 Kč
	*12*10*						
11	Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.)	1	kpl	1,000.00	1,000.00 Kč	1,000.00	1,000.00 Kč
	*1*1*						
12	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	10	hod			500.00	5,000.00 Kč
	*10*1*						
	Trasy						
13	Kabel UTP Cat.5e	800	m	14.00	11,200.00 Kč	20.00	16,000.00 Kč
	*(12+10)*20 + 200*						
14	Kabel CYSY 2x1,5	80	m	16.00	1,280.00 Kč	20.00	1,600.00 Kč
	*1*200*						
16	Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.)	1	kpl	1,000.00	1,000.00 Kč	1,000.00	1,000.00 Kč
	*1*1*						
17	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	10	hod			300.00	3,000.00 Kč
	*10*1*						
	Ostatní						
18	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	1	ks			4,000.00	4,000.00 Kč
19	Seznámení s obsluhou	1	ks			1,000.00	1,000.00 Kč
20	Výchozí revize	1	ks			2,000.00	2,000.00 Kč
21	Uvedení do trv. provozu	1	ks			2,000.00	2,000.00 Kč
	CELKEM						
	Materiál celkem				***68,462.00 Kč***		
	Montáž celkem						***48,220.00 Kč***
	Konečná cena (bez DPH)						**116,682.00 Kč**

Soupis prací, dodávek a služeb

Knihovna Moravská – rekonstrukce elektroinstalace

Pol.	Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
				CZK	CZK	CZK	CZK
	Elektronická kontrola vstupu						
	Zařízení						
1	Systém IMAporter Basic NFC a BLE (LAN komunikace)	0	ks	17,280.00		2,000.00	
	*4*1*						
2	Koncentrátor komunikace OPi	0	ks	3,500.00		1,000.00	
	*3*1*						
7	Elektromotorický zámek, včetně napájecího zdroje a výměny vodící lišty a veškerého příslušenství	1	ks	22,000.00	22,000.00 Kč	2,000.00	2,000.00 Kč
	*2*1" elektromechanický zámek na vstupní dveře do objektu*						
11	Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.)	1	kpl	1,000.00	1,000.00 Kč	1,000.00	1,000.00 Kč
	*1*1*						
12	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	5	hod			500.00	2,500.00 Kč
	*10*1*						
	Trasy						
13	Kabel FTP Cat.5e	200	m	14.00	2,800.00 Kč	20.00	4,000.00 Kč
	*3*60 + 3*15*						
15	Kabel CYSY 2x1,5	50	m	16.00	800.00 Kč	20.00	1,000.00 Kč
	*(3*60 + 3*15) + (1*60 + 1*10) + 3*40*						
16	Kabel CYKY-O 2x1,5, pro zemní vedení posilujícího napájení	100	m	18.00	1,800.00 Kč	20.00	2,000.00 Kč
	*1*120*						
17	Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.)	1	kpl	2,000.00	2,000.00 Kč	2,000.00	2,000.00 Kč
	*1*1*						
18	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	10	hod			300.00	3,000.00 Kč
	*10*1*						
	Ostatní						
19	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)	1	ks			5,000.00	5,000.00 Kč
20	Seznámení s obsluhou	1	ks			1,000.00	1,000.00 Kč
21	Výchozí revize	1	ks			1,000.00	1,000.00 Kč
	CELKEM						
	Materiál celkem				***30,400.00 Kč***		
	Montáž celkem						***24,500.00 Kč***
	Konečná cena (bez DPH)						**54,900.00 Kč**

Soupis prací, dodávek a služeb

Knihovna Moravská – rekonstrukce elektroinstalace

Pol.	Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
				CZK	CZK	CZK	CZK
	Domovní videotelefon						
	Zařízení						
1	Dveřní interkom - řídící modul s kamerou a 1-tlač., IP verze	3	ks	4,890.00	14,670.00 Kč	1,000.00	3,000.00 Kč
	*3*1*						
2	Modul 6 tlačítek pro volání	3	ks	1,490.00	4,470.00 Kč	500.00	1,500.00 Kč
	*3*1*						
3	Zápustná instalační krabice s rámečkem pro 2 moduly	3	ks	1,590.00	4,770.00 Kč	800.00	2,400.00 Kč
	*2*1" pro instalaci u vstupních dveří do objektu"*						
5	Krycí stříška proti dešti a slunci pro 2-modulový interkom	3	ks	1,590.00	4,770.00 Kč	800.00	2,400.00 Kč
	*3*1*						
6	**Účastnický IP videotelefon:** dotykový monitor 7", rozlišení 1024 x 600 dpi; rozhraní LAN a WiFi; podpora standardního SIP protokolu; slot na SD kartu (max. 32GB); umožňuje sdílení video hovoru s mobilní aplikací, napájení 12Vdc /1A nebo PoE (IEEE802.3af)	5	ks	5,205.00	26,025.00 Kč	400.00	2,000.00 Kč
	*5*1*						
7	Stojánek pro vnitřní monitory, materiál hliník	0	ks	675.00		200.00	
	*4*1*						
8	Napájecí zdroj 12 VDC / 2A, pro napájení dveřních zámků	1	ks	1,190.00	1,190.00 Kč	500.00	500.00 Kč
	*1*1*						
9	Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.)	1	kpl	1,000.00	1,000.00 Kč	1,000.00	1,000.00 Kč
	*1*1*						
10	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	10	hod			500.00	5,000.00 Kč
	*10*1*						
	Trasy						
11	Kabel FTP Cat.5e	1000	m	14.00	14,000.00 Kč	20.00	20,000.00 Kč
	*2*80 + 5*60*						
13	Kabel CYSY 2x1,5	160	m	16.00	2,560.00 Kč	20.00	3,200.00 Kč
	*2*80*						
15	Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.)	1	kpl	1,500.00	1,500.00 Kč	1,500.00	1,500.00 Kč
	*10*1*						
16	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	10	hod			300.00	3,000.00 Kč
	*10*1*						
	Ostatní						
17	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)	1	ks			2,000.00	2,000.00 Kč
18	Seznámení s obsluhou	1	ks			5,000.00	5,000.00 Kč
19	Výchozí revize	1	ks			2,000.00	2,000.00 Kč
	CELKEM						
	Materiál celkem				***74,955.00 Kč***		
	Montáž celkem						***54,500.00 Kč***
	Konečná cena (bez DPH)						**129,455.00 Kč**

Soupis prací, dodávek a služeb

Knihovna Moravská – rekonstrukce elektroinstalace

Pol.	Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
				CZK	CZK	CZK	CZK
	Aktivní prvky PC sítě						
	Zařízení						
3	**Aktivní prvek - SWITCH:** 24 x 10/100/1000 PoE+ porty (370 W), 4x 1G SFP port, L3 managed, max. přenosová rychlost 56 Gbps, podporované PoE standardy 802.3af, 802.3at,	1	ks	10,000.00	10,000.00 Kč	600.00	600.00 Kč
	*1*1*						
5	Aktivní prvek - WiFi router, vnitřní, controlérem řiditelný: 2,4 / 5 GHz, napájení PoE	4	ks	2,500.00	10,000.00 Kč	400.00	1,600.00 Kč
	*3*1*						
6	Drobný instalační materiál	1	kpl	500.00	500.00 Kč	500.00	500.00 Kč
	*1*1*						
	Ostatní						
7	Projektová dokumentace	1	ks			25,000.00	25,000.00 Kč
8	Výchozí revize	1	ks			2,000.00	2,000.00 Kč
	CELKEM						
	Materiál celkem				***20,500.00 Kč***		
	Montáž celkem						***29,700.00 Kč***
	Konečná cena (bez DPH)						**50,200.00 Kč**

Soupis prací, dodávek a služeb

Knihovna Moravská – rekonstrukce elektroinstalace

Pol.	Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
				CZK	CZK	CZK	CZK
	Hrubé rozvody						
	Trasy						
1	Trubka PVC 16mm pod omítku	150	m	6.10	915.00 Kč	50.00	7,500.00 Kč
	*22*10*						
2	Trubka PVC 23mm pod omítku	50	m	7.60	380.00 Kč	50.00	2,500.00 Kč
	*16*10*						
3	Trubka PVC 29mm pod omítku	50	m	10.10	505.00 Kč	60.00	3,000.00 Kč
	*15*10*						
4	Trubka PVC 36mm pod omítku	50	m	13.30	665.00 Kč	60.00	3,000.00 Kč
	*12*10*						
5	Trubka KOPOFLEX50 do zemního výkopu	60	m	40.00	2,400.00 Kč	60.00	3,600.00 Kč
	*1*60*						
6	Kabelový žlab - lišita vkládací 40x20	80	m	44.00	3,520.00 Kč	30.00	2,400.00 Kč
	*8*10*						
7	Kabelový žlab - lišita vkládací 20x20	60	m	31.00	1,860.00 Kč	30.00	1,800.00 Kč
	*6*10*						
8	Kabelový žlab drátěný, 100/50, kompletní (vč. výložníků, nosných tyčí a příslušenství)	5	m	340.00	1,700.00 Kč	100.00	500.00 Kč
	*4*10*						
9	Kabelový žlab drátěný, 50/50, kompletní (vč. výložníků, nosných tyčí a příslušenství)	5	m	180.00	900.00 Kč	100.00	500.00 Kč
	*10*10*						
10	Krabice KU 68, p.o.	80	ks	6.90	552.00 Kč	55.00	4,400.00 Kč
	*52*1*						
11	Krabice KO 97 p.o.	40	ks	18.10	724.00 Kč	65.00	2,600.00 Kč
	*34*1*						
12	Krabice KO 125 p.o.	4	ks	62.00	248.00 Kč	120.00	480.00 Kč
	*16*1*						
13	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti	28	ks			140.00	3,920.00 Kč
	*28*1*						
14	Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti	20	ks			240.00	4,800.00 Kč
	*8*1*						
16	Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti	100	m			80.00	8,000.00 Kč
	*35*10*						
19	Drobný instalační materiál	1	kpl	2500.00	2,500.00 Kč	2500.00	2,500.00 Kč
	*10*1*						
	CELKEM						
	Materiál celkem				***16,869.00 Kč***		
	Montáž celkem						***51,500.00 Kč***
	Konečná cena (bez DPH)						**68,369.00 Kč**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Zpevněné plochy nádvoří knihovny Moravská Nová Ves	JKSO	
Název objektu	Zemní práce a podkladní kce	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	15.05.2026	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	58,852.99
2		Montáž	252,417.28
3	PSV	Dodávky	974.51
4		Montáž	182.21
5	"M"	Dodávky	0.00
6		Montáž	0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		312,426.99
20	HZS		0.00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0.00
9	Bez pevné podl.	0.00
10	Kulturní památka	0.00
11		0.00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0.00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště		0.00
14	Projektové práce		0.00
15	Územní vlivy		0.00
16	Provozní vlivy		0.00
17	Jiné VRN		0.00
18	VRN z rozpočtu		0.00
19	VRN (ř. 13-18)		0.00
22	Ostatní náklady		0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 312,426.99

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12.0	0.00	0.00
základní	21.0	312,426.99	65,609.67

Cena s DPH 378,036.66

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zpevněné plochy nádvoří knihovny Moravská Nová Ves
Objekt: Zemní práce a podkladní kce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**305,050.84**
1	**Zemní práce**	**127,630.10**
5	**Komunikace pozemní**	**79,536.22**
9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**	**50,122.76**
998	**Přesun hmot**	**47,761.76**
VN	**Vedlejší náklady**	**3,000.00**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**4,376.15**
711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**	**4,376.15**
	Celkem	**312,426.99**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zpevněné plochy nádvoří knihovny Moravská Nová Ves
Objekt: Zemní práce a podkladní kce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 15. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**305,050.84**
		1	**Zemní práce**				**127,630.10**
1	221	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	153.075	90.50	13,853.29
			nad stáv. jímkou				
			4,2*4,3		18.060		
			"v ploše dvora"				
			15,3*2,9+2,4*1,5		47.970		
			(6,0+4,5)/2*1,5+10,15*7,8		87.045		
			Součet		153.075		
2	221	11310715R01	Odstranění podkladu z kameniva 4-8 tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	153.075	28.60	4,377.95
3	221	113107311	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	36.600	34.10	1,248.06
			"oblázky"				
			(23,65+25,15)/2*1,5		36.600		
			Součet		36.600		
4	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	46.050	80.40	3,702.42
			1,5+12,9+1,5+4,5+2,0+23,65		46.050		
5	001	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	11.873	1,389.60	16,498.72
			"20%"				
			59,366*0,2		11.873		
			Součet		11.873		
6	001	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	47.493	230.00	10,923.39
			"na kótu - 45"				
			"80%"				
			"záhon"12,70*1,45*0,45		8.287		
			"oblázky"36,6*0,35		12.810		
			"dlažba"153,075*0,25		38.269		
			Mezisoučet		59.366		
			59,366*0,8		47.493		
7	001	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těž. I skupiny 1 až 3	m3	45.240	50.40	2,280.10
			"pro zásyp jímek"45,24		45.240		
8	001	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4.230	104.00	439.92
			"ornice"				
			0,6*27,0*0,15		2.430		
			1,5*2,0*4*0,15		1.800		
			Součet		4.230		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zpevněné plochy nádvoří knihovny Moravská Nová Ves
Objekt: Zemní práce a podkladní kce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 15. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9	001	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	38.684	362.00	14,003.61
			"oblázky"36,6*0,1		3.660		
			"obruby"46*0,2*0,1		0.920		
			"betony"15,308		15.308		
			"stropy jímek"3,0		3.000		
			"původní revizní šachty"1,7		1.700		
			"zbytek zeminy"59,366-45,27		14.096		
			Součet		38.684		
10	001	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	45.240	177.00	8,007.48
			"zásyp jímek"45,24		45.240		
			Součet		45.240		
11	001	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	45.240	274.00	12,395.76
			"jímka u policie"				
			2,3*4,2*2,00		19.320		
			"jímka ve dvoře"				
			4,8*3,0*1,8		25.920		
			Součet		45.240		
12	001	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	28.200	242.00	6,824.40
			0,6*27		16.200		
			1,5*2*4		12.000		
			Součet		28.200		
13	R	199000002R	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	73.500	450.00	33,075.00
			"oblázky"36,6*0,1		3.660		
			"obruby"46*0,2*0,1		0.920		
			"betony"15,308		15.308		
			"stropy jímek"3,0		3.000		
			"revizní šachty"1,7		1.700		
			"zbytek zeminy"59,366-45,27		14.096		
			Mezisoučet		38.684		
			38,684*1,9		73.500		
	5		**Komunikace pozemní**				**79,536.22**
14	221	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	179.540	280.00	50,271.20
			"žlutá"				
			"od knihovny-1"5,60*5,00		28.000		
			"2"6,20*5,00		31.000		
			"3"5,80*5,00+3,00*3,35		39.050		
			"u služebny MP -4"5,80*8,35		48.430		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zpevněné plochy nádvoří knihovny Moravská Nová Ves
Objekt: Zemní práce a podkladní kce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 15. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"odp. oblouků"-8,00		-8.000		
			Mezisoučet		138.480		
			"kostka"23,0		23.000		
			Mezisoučet		23.000		
			"Na jímce"4,3*4,2		18.060		
			Mezisoučet		18.060		
			Součet		179.540		
15	221	564950311	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 130 mm	m2	179.540	163.00	29,265.02
			"žlutá"				
			"od knihovny-1"5,60*5,00		28.000		
			"2"6,20*5,00		31.000		
			"3"5,80*5,00+3,00*3,35		39.050		
			"u služebny MP -4"5,80*8,35		48.430		
			"odp. oblouků"-8,00		-8.000		
			Mezisoučet		138.480		
			"kostka"23,0		23.000		
			Mezisoučet		23.000		
			"Na jímce"4,3*4,2		18.060		
			Mezisoučet		18.060		
			Součet		179.540		
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**50,122.76**
16	013	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	1.700	3,500.00	5,950.00
			"stávající revizní šachty" 0,7*2		1.400		
			"stáv. dvorní vpusť"0,3		0.300		
			Součet		1.700		
17	013	963012	Bourání stropů	m3	6.240	1,720.00	10,732.80
			"strop jímky"				
			0,5*0,25*4,8*5		3.000		
			2,4*3,6*0,15*1		1.296		
			1,2*3,6*0,15*3		1.944		
			Součet		6.240		
18	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	15.308	1,620.00	24,798.96
			153,075 * 0,10		15.308		
19	R	R91245	Zpřístupnění stáv. studny	kpl	1.000	7,500.00	7,500.00
			"odstranění stáv. zákrytových desek				
			"nové zastropení Z PZD a monolit. ŽB				
			"chránička d200 +poklop				
			1		1.000		
20	721	7212116	Vpusť dvorní DN 100	kus	1.000	1,141.00	1,141.00
		998	**Přesun hmot**				**47,761.76**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zpevněné plochy nádvoří knihovny Moravská Nová Ves
Objekt: Zemní práce a podkladní kce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 15. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
21	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	178.883	267.00	47,761.76
		VN	**Vedlejší náklady**				**3,000.00**
22	R	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1.000	3,000.00	3,000.00
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**4,376.15**
		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**4,376.15**
23	711	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	30.925	141.00	4,360.43
			"podél budovy a plotu				
			(27+6,0+15,3+3,35+10,2)*0,5		30.925		
24	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0.012	1,310.00	15.72
			Celkem				**312,426.99**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Zpevněné plochy nádvoří knihovny Moravská Nová Ves	JKSO	
Název objektu	Zadláždění	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	15.05.2026	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	128,936.56
2		Montáž	67,385.72
3	PSV	Dodávky	971.09
4		Montáž	165.91
5	"M"	Dodávky	0.00
6		Montáž	0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		197,459.28
20	HZS		0.00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0.00
9	Bez pevné podl.	0.00
10	Kulturní památka	0.00
11		0.00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0.00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště		0.00
14	Projektové práce		0.00
15	Územní vlivy		0.00
16	Provozní vlivy		0.00
17	Jiné VRN		0.00
18	VRN z rozpočtu		0.00
19	VRN (ř. 13-18)		0.00
22	Ostatní náklady		0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 197,459.28

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12.0	0.00	0.00
základní	21.0	197,459.28	41,466.45

Cena s DPH 238,925.73

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zpevněné plochy nádvoří knihovny Moravská Nová Ves
Objekt: Zadláždění

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**197,459.28**
5	**Komunikace pozemní**	**166,075.44**
6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**	**3,040.44**
9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**	**28,343.40**
	Celkem	**197,459.28**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zpevněné plochy nádvoří knihovny Moravská Nová Ves
Objekt: Zadláždění

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 15. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**197,459.28**
	5		**Komunikace pozemní**				**166,075.44**
1	221	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	21.120	803.00	16,959.36
			"kolem budovy				
			(5+5,6+0,4+6,2+0,4+5,8+0,4+5,8+0,5)*0,4		12.040		
			(2,7-1,5)*0,3		0.360		
			3,35*0,5		1.675		
			-1,5*0,4*3-1,0*0,4*2		-2.600		
			"mezi dlažbou				
			3,9*0,4*2		3.120		
			7,25*0,4		2.900		
			7,25*0,5		3.625		
			Součet		21.120		
2	*583*	*58380120*	*kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10*	*t*	*4.693*	*7,200.00*	*33,789.60*
			21,12/4,5		4.693		
3	221	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 vč. lože tl.40mm z kameniva 4-8	m2	138.480	295.00	40,851.60
			"dle podkladu"138,48		138.480		
4	*592*	*59245004*	*dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm písková*	*m2*	*145.404*	*395.00*	*57,434.58*
			138,48*1,05		145.404		
5	221	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A	m2	161.480	34.80	5,619.50
6	R	596291113R00	Řezání betonové dlažby tl.80mm	m	33.200	344.00	11,420.80
			"u obrubníků"33,2		33.200		
	6		**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**3,040.44**
7	011	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0.468	5,330.00	2,494.44
			"pod rohože				
			1,5*0,6*3*0,12		0.324		
			1,0*0,6*2*0,12		0.144		
			Součet		0.468		
8	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0.014	39,000.00	546.00
			"pod rohože				
			1,5*0,6*3*1,2*0,00303		0.010		
			1,0*0,6*2*1,2*0,00303		0.004		
			Součet		0.014		
	9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**28,343.40**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zpevněné plochy nádvoří knihovny Moravská Nová Ves
Objekt: Zadláždění

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 15. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	41.200	352.00	14,502.40
			5,2+1+2+1+4,6+1+2+1+4,2+1+2+1+4,2+1+2+8		41.200		
			Součet		41.200		
10	*592*	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*30.000*	*168.00*	*5,040.00*
11	*592*	*59217048*	*obrubník parkový obloukový betonový R 0,5-1m 80x250 přírodní*	*ks*	*16.000*	*479.00*	*7,664.00*
12	721	7212116	Vpusť dvorní DN 100	kus	1.000	1,137.00	1,137.00

Celkem **197,459.28**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Obnova budovy nám. Republiky 117, Mor. Nová Ves	JKSO	
Název objektu	Přípojka kanalizace (rok 2026)	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	15.05.2026	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	1,924.39
2		Montáž	34,025.72
3	PSV	Dodávky	5,113.85
4		Montáž	10,992.15
5	"M"	Dodávky	325.42
6		Montáž	1,674.58
7	ZRN (ř. 1-6)		54,056.11
20	HZS		0.00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0.00
9	Bez pevné podl.	0.00
10	Kulturní památka	0.00
11		0.00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0.00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště		0.00
14	Projektové práce		0.00
15	Územní vlivy		0.00
16	Provozní vlivy		0.00
17	Jiné VRN		0.00
18	VRN z rozpočtu		0.00
19	VRN (ř. 13-18)		0.00
22	Ostatní náklady		0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 54,056.11

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12.0	0.00	0.00
základní	21.0	54,056.11	11,351.78

Cena s DPH 65,407.89

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy nám. Republiky 117, Mor. Nová Ves
Objekt: Přípojka kanalizace (rok 2026)

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**43,056.11**
1	**Zemní práce**	**31,646.11**
8	**Vedení trubní dálková a přípojná**	**11,410.00**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**9,000.00**
711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**	**9,000.00**
M	**Práce a dodávky M**	**2,000.00**
23-M	**Montáže potrubí**	**2,000.00**
	Celkem	**54,056.11**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obnova budovy nám. Republiky 117, Mor. Nová Ves
Objekt: Přípojka kanalizace (rok 2026)

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 15. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**43,056.11**
	1		**Zemní práce**				**31,646.11**
1	R	139601102R00T3	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	15.871	1,350.00	21,425.85
			"práce 2026				
			4,15*1,20*1,20		5.976		
			4,05*0,90*1,10		4.010		
			3,95*0,90*1,10		3.911		
			4,50*0,60*0,50		1.350		
			"u plynovodu				
			2,60*0,60*0,40		0.624		
			Součet		15.871		
2	001	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	15.860	149.00	2,363.14
3	001	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	15.860	137.00	2,172.82
			15,86*1		15.860		
4	221	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	23.790	90.50	2,153.00
			"práce v roce 2026"				
			"chodník" 4,10*2,50		10.250		
			(6,30-2,50)*0,80		3.040		
			(10,00-2,50)*1,40		10.500		
			Součet		23.790		
5	221	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně	m2	22.350	158.00	3,531.30
	8		**Vedení trubní dálková a přípojná**				**11,410.00**
6	R	871251111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	6.000	333.00	1,998.00
			"dešťové svody" 6,0		6.000		
			Součet		6.000		
7	R	28611141ART1	Splašková kanalizace - Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110 x 3,2 x 1000 mm vč. tvarovek, redukcí, odboček, , kolen, kotevních prvků, vyvedení výustek, pracovního lešení, apod.	kus	6.000	1.00	6.00
8	721	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	4.000	914.00	3,656.00
			"práce 2026"				
			"přípojka " 4,00		4.000		
			Součet		4.000		
9	721	721173405	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250	m	3.000	1,150.00	3,450.00
10	271	89481R	Revizní šachta z PVC DN 200	kus	1.000	2,300.00	2,300.00
			"práce 2026				
			1,0		1.000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Obnova budovy nám. Republiky 117, Mor. Nová Ves**
Objekt: **Přípojka kanalizace (rok 2026)**

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 15. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Součet		1.000		
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**9,000.00**
		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**9,000.00**
11	R	711	Izolace plynového potrubí	soub	1.000	9,000.00	9,000.00
			"předb.cena dle fy Tomek				
			"bude účtováno dle skutečnosti				
			1		1.000		
		M	**Práce a dodávky M**				**2,000.00**
		23-M	**Montáže potrubí**				**2,000.00**
12	923	23022R	Čichačka	kus	1.000	2,000.00	2,000.00
			Celkem				**54,056.11**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Obnova budovy nám. Republiky 117, Mor. Nová Ves	JKSO	
Název objektu	Pojízdné skladové regály	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	15.05.2026	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0.00
2		Montáž	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00
4		Montáž	171,937.00
5	"M"	Dodávky	0.00
6		Montáž	0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		171,937.00
20	HZS		0.00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0.00
9	Bez pevné podl.	0.00
10	Kulturní památka	0.00
11		0.00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0.00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště		0.00
14	Projektové práce		0.00
15	Územní vlivy		0.00
16	Provozní vlivy		0.00
17	Jiné VRN		0.00
18	VRN z rozpočtu		0.00
19	VRN (ř. 13-18)		0.00
22	Ostatní náklady		0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 171,937.00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12.0	0.00	0.00
základní	21.0	171,937.00	36,106.77

Cena s DPH 208,043.77

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy nám. Republiky 117, Mor. Nová Ves
Objekt: Pojízdné skladové regály

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**171,937.00**
767	**Konstrukce zámečnické**	**171,937.00**
	Celkem	**171,937.00**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Obnova budovy nám. Republiky 117, Mor. Nová Ves**
Objekt: **Pojízdné skladové regály**

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 15. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**171,937.00**
		767	**Konstrukce zámečnické**				**171,937.00**
1	R	767-P001	Regály dle fa Imtradex	kpl	1.000	163,750.00	163,750.00
			"Faktura - 163.750				
			1		1.000		
2	R	767-P002	Montáž kolejnic	kpl	1.000	8,187.00	8,187.00
			Celkem				**171,937.00**

DOŠLO DNE 29.04. 2026

IMTRADEX®

AEO

76

Faktura (daňový doklad)

Číslo dokladu - variabilní symbol **2610034**

Dodavatel:

IMTRADEX, a.s.
U Dvora 209
687 51 Nivnice
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: 00420572610511
Fax: 00420572634284
IČ: 00545392
DIČ: CZ00545392

Odběratel:

F&K&B, a.s.
Na Valtické 756/89
Charvátská Nová Ves
69141 Břeclav
ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 26236061
DIČ: CZ26236061

Spisová značka: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 69.

Bankovní spojení:
Česká spořitelna
Číslo účtu:
Pro měnu CZK: 1060902/0800
Pro měnu EUR: 1061032/0800

IBAN pro měnu CZK: CZ98 0800 0000 0000 0106 0902
IBAN - EUR: CZ80 0800 0000 0000 0106 1032
BIC(SWIFT - Code): GIBACZPX

Adresa dodání:
Knihovna
nám. Republiky 117
p.Klimovič 602 738 186
691 55 Moravská Nová Ves
ČESKÁ REPUBLIKA

1075007V
Seib

Objednávka: mail 2.2.2026

Zakázka: V202690044
Odkaz: V202600030

Datum vystavení dokladu: 20.4.2026
DUZP: 9.4.2026
Datum splatnosti: 4.5.2026
Způsob úhrady: platební příkaz
Dodací podmínky: DAP S dodáním clo neplaceno

Dodací list: V202690044/1, V202690044/2

Poř.č.	Popis	M.j.	Mn.	Cena/MJ	Sleva %	Hodnota	%	DPH	Celkem
1.1	**Poj.sklad.sys. pro leh.zatizeni**	ks	1	163 750,00	0,00	163 750,00	0	0,00	163 750,00
	Fakturujeme Vám za dod. poj. sklad. systému pro l. zařízení, včetně dopravy a montáže								

Celková hmotnost dodávky: 1 034,43kg

Akce	Za účetní případ odpovídá	
VIRKA	MD	D
	111 000	
	501 002	
	511 000	
	516 000	
Způsob zaúčtování	518 000	321
	519 000	
	314 000	
	314 100	
DPH	343 624/2	
Režim PDP	343 631/634	
Datum	Za zaúčtování odpovídá	

Vystavil: Petra Beníčková Tel.: +420572666538 Fax: E-mail: vykazy@imtradex.cz

TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Obnova budovy nám.Republiky 117-změny	JKSO	
Název objektu	Klimatizace - doplnění	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	20.04.2026	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0.00
2		Montáž	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00
4		Montáž	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00
6		Montáž	39,320.00
7	ZRN (ř. 1-6)		39,320.00
20	HZS		0.00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0.00
9	Bez pevné podl.	0.00
10	Kulturní památka	0.00
11		0.00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0.00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště		0.00
14	Projektové práce		0.00
15	Územní vlivy		0.00
16	Provozní vlivy		0.00
17	Jiné VRN		0.00
18	VRN z rozpočtu		0.00
19	VRN (ř. 13-18)		0.00
22	Ostatní náklady		0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 39,320.00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12.0	0.00	0.00
základní	21.0	39,320.00	8,257.20

Cena s DPH 47,577.20

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy nám.Republiky 117-změny
Objekt: Klimatizace - doplnění

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
M	**Práce a dodávky M**	**39,320.00**
24-M	**Montáže vzduchotechnických zařízení**	**39,320.00**
	Celkem	**39,320.00**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Obnova budovy nám.Republiky 117-změny**
Objekt: **Klimatizace - doplnění**

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 20. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		M	**Práce a dodávky M**				**39,320.00**
		24-M	**Montáže vzduchotechnických zařízení**				**39,320.00**
1	R	24-R01	Klimatizece dle přílohy	soub	1.000	39,320.00	39,320.00
			Celkem				**39,320.00**

32 b

NABÍDKA:	2510068
AKCE:	Moravská Nová Ves. - Obnova budovy nám. Republiky 117
OBJEDNATEL	F&K&B, a.s.

KLIMABOTT

Pozice číslo	Název položky	MJ	Množství	Cena MJ	Cena celkem
	ZL01 - doplnění klimatizace				
	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA split systém pro celoroční náročný provoz				
1.01	Venkovní kondenzační jednotka - Chladicí výkon: Qch = 2,50 kW - Chladicí výkon (rozsah): Qch = 0,9 - 3,00 kW - Příkon (max): Pel = 1,00 kW - Účinnost EER: 4,10 - Účinnost SEER (sezonní): 7,00 - Energetická třída (chlazení): A++ - Provozní rozsah venkovních teplot (chlazení): -15/ +46°C - Topný výkon: Qt = 3,40 kW - Provozní rozsah venkovních teplot (chlazení): -15/ +15°C - Příkon (max): Pel = 1,50 kW - Účinnost COP (sezonní): 4,00 - Účinnost SCOP (sezonní): 4,12 - Energetická třída (topení): A+ - Topný výkon (rozsah): Qch = 0,80 - 4,50 kW - Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz - Doporučené jištění: 10 A - Hladina akustického tlaku (chlazení) (níz./stř./vys.): 46 dB(A) - měřeno v 1 m - Hladina akustického tlaku (topení) (níz./stř./vys.): 47 dB(A) - měřeno v 1 m - Délka potrubí (max.): 20 m - Délka potrubí/ vnitřní jednotka (min.): 2 m - Převýšení (max.): 10 m - Typ kompresoru: Twin-Rotary - Chladivo R32 - Náplň chladiva: 0,6 kg - Výška x šířka x hloubka = 550 x 780 x 290 mm	ks	1	14 960	14 960
	ANTIVIBRAČNÍ SILENTBLOKY				
1.01.01	Antivibrační silentbloky (4 ks)	kpl	1	1 175	1 175
1.01.02	Nástěnná konzole	ks	1	1 990	1 990
	VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA				
1.02	Nástěnná klimatizační jednotka - chladicí výkon Qch=2,50kW - hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 29/34/40 dB(A) - topný výkon Qt=3,40kW - vzduchový výkon: 450/540/670 m3/h - rozměry jednotky VxŠxH=293x798x230 mm - hmotnost jednotky m=10 kg	ks	1	6 720	6 720
	CU POTRUBÍ				
1.03.01	Předizolované Cu potrubí 6, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství	bm	8	390	3 120
1.03.02	Předizolované Cu potrubí 10, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství	bm	8	390	3 120
	KOMUNIKAČNÍ KABEL				
1.04	Komunikační kabel (propojení vnitřních jednotek s venkovní jednotkou) - např. 5Cx1,5	bm	13	150	1 950
	POMOCNÉ ULOŽENÍ Cu POTRUBÍ				
1.05	Pomocné uložení Cu potrubí, vč. Příslušenství	bm	4	525	2 100
	CHLADIVO				
1.06	Doplnění chladiva R32	kg	0,5	1 950	975
	Ostatní náklady				
O.01	Montážní, spojovací a těsnící materiál materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...)	kpl	1	1 250	1 250
O.02	Komplexní zkoušky, zaregulování, proškolení obsluhy	kpl	1	1 960	1 960

	Cena celkem Kč bez DPH				**39 320**
	DPH	**%**	**21**		**8 257**
	Cena celkem Kč vč. DPH				**47 577**