

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: **111/LBPG/2025**

I.

Smluvní strany

STRABAG a.s.

Se sídlem:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Kontaktní adresa:

STRABAG a.s., OZ Morava, oblast JIH

Tovární 3, 620 00 Brno

IČO:

60838744

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupen:

Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu:

5061885001/2700

(dále jen zhotovitel, je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Městys Moravská Nová Ves

Se sídlem:

nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves

IČO:

00283363

Zastoupen:

Bc. Zuzana Jandáková, starostka městyse

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

1382079379/0800

(dále jen objednatel, je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy a díla

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou zadávací podmínky k zadávacímu řízení a nabídka zhotovitele ze dne **3.6.2025** dále jen „nabídka“) podaná na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí – trasa 4**“, zadávanou v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“). Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy dodržovat požadavky objednatele, které jsou uvedeny v zadávacích podmínkách a v této smlouvě.
- 2.2 Předmětem smlouvy a díla je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „**Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí – trasa 4**“. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí provede dílo specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 2.3 Rozsah předmětu díla je vymezen a blíže specifikován projektovou dokumentací "**Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí – trasa 4**", ve stupni dokumentace pro provádění stavby (PDPS), spolu s položkovým rozpočtem a výkazem výměr, byla zpracována společností: PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307, 10/2021, hlavní projektant: Ing. Radomír Prokeš, ČKAIT: 1300825.
Projektanti jednotlivých částí:
SO.101 Chodníky a parkoviště: Ing. Radomír Prokeš, ČKAIT: 1300825;
SO.401 Osvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení: Ing. Jan Martinek, ČKAIT: 1300948
(dále jen "**projektová dokumentace**").

2.4 Dílo je věcně, funkčně a účelově definováno projektovou dokumentací. V případě kolize mezi různými částmi projektové dokumentace bude platit prioritě podle následující posloupnosti i) výkresová část, ii) textová část a iii) výkaz výměr.

2.5 Tato veřejná zakázka může být částečně spolufinancována z veřejných prostředků prostřednictvím dotace **Ministerstva pro místní rozvoj ČR, v rámci programu "11792 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2020+", název akce (projektu): Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí – trasa 4, část 2 – Obnova po tornádu. Identifikační číslo 117D923002127.**

Zároveň bude objednatel (zadavatel) usilovat o získání finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury, pro část veřejné zakázky, která není podpořena z dotace výše uvedeně. Objednatel (zadavatel) si vyhrazuje právo při jednání o smlouvě s vybraným uchazečem nebo v okamžiku, kdy mu budou známa ustanovení smlouvy s financující institucí, jimiž se budou objednatel (zadavatel) a zhotovitel (uchazeč) povinni řídit, zakotvit tato ustanovení do této smlouvy nebo do dodatku smlouvy. Zhotovitel (uchazeč) je povinen tyto podmínky přijmout.

2.6 Součástí předmětu plnění je zejména:

- provedení stavebních prací a dodávek včetně dopravy; vše realizované dle projektové dokumentace,
- provedení prostupů, včetně úpravy prostupů přes požární úseky (vč. požárních ucpávek), rýh a drážek konstrukcemi a jejich začištění, zajištění zdvihacích mechanismů (jsou-li zapotřebí), zajištění vlastních nákladů na požární ochranu (PO) a BOZP, vlastních nákladů na média a osvětlení, zajištění vlastního zařízení staveniště a dalších potřebných činností pro řádné a kompletní provedení díla, které mohou vyplynout ze souvislostí, přesunů hmot nebo dopravy výrobků nebo materiálů zajišťovaných zhotovitelem k provedení díla,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 ks i digitální podobě na CD v počtu 1 ks,
- účast na kolaudaci stavby, včetně veškerých nezbytných podkladů, dokumentů, revizí apod.,
- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty,
- zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zřízení provozu, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- splnění ohlašovacích povinností vyplývajících z územního a stavebního povolení,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních,
- zaškolení obsluhy technologických zařízení, jež jsou součástí díla,

- reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele; zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.
- 2.7 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 2.8 Při provádění díla nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by nespĺňovaly technické standardy uvedené v projektové dokumentaci. Taktéž v rámci realizace díla nesmí být provedeny změny, které by byly v rozporu s projektovou dokumentací a nebyly by odsouhlaseny zástupcem objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.9 Objednatel může navrhnout, aby byly použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět, pokud byla vznesena v dostatečném časové předstihu. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není možno provádět jakékoliv záměny, náhrady, skryté úspory, nebo jakákoliv alternativní řešení odlišná od projektové dokumentace; takové skutečnosti budou považovány za vadu díla.
- 2.10 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, správci inženýrských sítí, předpisy upravujícími provádění stavebních děl.
- 2.11 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, zejména po dobu realizace díla musí být v pracovní době zajištěny prostory a pracovní místo se stolem a židlí pro kontrolní orgány stavby k provádění zápisů ve stavebním deníku a k dalším nutným úkonům.
- 2.12 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad a odstraněním všech vad a nedodělků.
- 2.13 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě 3 dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

- 2.14 Dodavatelská dokumentace, kterou zajišťuje dodavatel stavebních prací pro své potřeby (v rámci přípravy výroby, jako součást své dodávky v rozsahu dohodnutém s objednatelem, projektová dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště), tvoří součást dokladové části díla. Pořízení kompletní dokladové části díla tvoří nedílnou součást řádného plnění zhotovitele, je předpokladem pro předání a převzetí díla a zhotovitel bere na vědomí, že při případných nedostacích v dokladové části díla nelze pokládat dílo za dokončené.
- 2.15 Dokladová část díla se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém jazyce, záruční listy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska její kompletnosti) náleží.
- 2.16 Místem plnění je ČR, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, Městys Moravská Nová Ves, ul. Anenská, Pod Kostelem a Sadová. Detailní popis místa plnění je definován projektovou dokumentací.
- 2.17 Dokumentace skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást svého plnění a tato bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě v termínu realizace stavby. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

III.

Doba plnění

- 3.1. Staveniště bude protokolárně předáno a převzato nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 3 dnů od předání staveniště (nebo ode dne, kdyby mělo být staveniště dle předchozího odstavce předáno).
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů), **nejpozději do 210 kalendářních dnů od předání staveniště**. Předávací protokol je materiální podmínkou předání a převzetí díla.
- 3.4. Zhotovitelem zpracovaný a objednatelem schválený finanční a časový harmonogram výstavby je součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Zhotovitel se zavazuje plnit milníky uvedené v časovém

harmonogramu. Zhotovitel se zavazuje plnit i termíny, které byly dohodnuty na kontrolních dnech či zápisem ve stavebním deníku

- 3.5. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 3.6. V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel prokazatelně znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.
- 3.7. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé. Přerušení prací z důvodů klimatických podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou důvodem k navýšení sjednané ceny díla.
- 3.8. Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje při prodlení, které vzniklo v souvislosti s požadavky právních předpisů ve vztahu k archeologickými nálezům.

IV.

Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH:	11 675 980,51 Kč
Sazba DPH:	21%
DPH celkem:	2 451 955,91 Kč

Cena celkem s DPH: 14 127 936,42 Kč

- 4.2. Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla včetně provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.
- 4.3. Ke změně ceny díla může dojít pouze za podmínek výslovně připuštěných touto smlouvou nebo při změně zákonné sazby DPH.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Nárok na zaplacení celkové ceny díla vzniká až řádným předáním úplně dokončeného díla bez vad a nedodělků a splněním záručních povinností. Toto ujednání není dotčeno dohodou o placení na základě měsíčních dílčích plateb. Zálohové platby se nesjednávají.

- 5.2. Sjednaná cena za provedení díla bude hrazena průběžně prostřednictvím měsíčních dílčích plateb za práce a dodávky provedené v jednotlivých kalendářních měsících, které budou obsaženy v soupisech provedených prací a dodávek potvrzených objednatelem (dále jen „**soupis**“). Zhotovitel předloží objednateli soupis za uplynulý měsíc k odsouhlasení vždy nejpozději do desátého dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel se k předloženému soupisu vyjádří do pěti dnů od jeho obdržení.
- 5.3. Po odsouhlasení soupisu objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu k dílčí platbě ceny díla dle odsouhlaseného soupisu. Součástí faktury musí být objednatelem potvrzený soupis, jinak se k faktuře nepřihlíží. Potvrzovat soupisy je oprávněn i technický dozor objednatele/investora (TDI) Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze objednatelem odsouhlasené práce a dodávky. Soupisy slouží pouze jako podklad k měsíční fakturaci, nepovažují se za dílčí předávací protokoly ani za potvrzení kvality prací.
- 5.4. Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Lhůta splatnosti nezačne běžet ani neběží po dobu, po kterou je zhotovitel v prodlení s plněním povinností oproti termínům dle této smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, ve kterém byly práce provedeny.
- 5.5. Zhotovitel vystaví příslušnou fakturu v souladu s členěním nákladů dle přiložených položkových rozpočtů s rozdělením fakturovaných částí díla na UZNATELNÉ a NEUZNATELNÉ náklady díla (dle projektu spolufinancovaného z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR). Faktury budou povinně označovány názvem a číslem projektu dle pokynů objednatele.
- 5.6. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění obsahovat i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky a číslo a název dotačního projektu (pokud je dílo spolufinancováno z dotačních titulů),
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) lhůta splatnosti faktury,
 - e) soupis provedených prací a dodávek potvrzených objednatelem,
 - f) zhotovitel bude při fakturaci předkládat vždy soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání a to ve formátu .pdf a ve formě výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (kvůli načtení čerpání kontrolory ze strany poskytovatele dotace se bude jednat o výstup v podobě doporučených formátů .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování).
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČO a DIČO objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
- 5.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo objednateli jako zádržné za řádné provádění díla bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z plnění díla. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH je nezbytnou podmínkou pro zahájení prací.
- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení s poskytnutím bankovní záruky.
 - Bankovní záruka za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z plnění díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.
 - Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty dokončení díla doručit objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty stavby dle této

smlouvy, a to do dvou týdnů od změny termínu, pokud dříve doručená záruka není vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby.

- Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 5.8. Bankovní záruka za řádné provádění díla bude uvolněna po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí).
- 5.9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději 5 dnů před plánovaným předáním a převzetím díla bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH, platnou po celou dobu záruční lhůty v délce trvání 60 měsíců. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH je nezbytnou podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.
- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení s poskytnutím bankovní záruky.
 - Bankovní záruka za kvalitu díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, dále na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.
 - Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
 - Pro případ povinnosti zhotovitele vystavit po předání a převzetí posledního objektu bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek a kvality díla není objednatel povinen hradit celkovou fakturu až do doby doručení této bankovní záruky.
 - Po uplynutí záruční doby je objednatel povinen bankovní záruku uvolnit do 15 dnů.
- 5.10. Po podpisu protokolu o předání a převzetí díla vzniká zhotoviteli právo na vystavení konečné faktury. Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.
- 5.11. Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

VI.

Změna závazku ze smlouvy

- 6.1. Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy je stanoveno v zákoně o zadávání veřejných zakázek.
- 6.2. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o změně rozsahu prací. V takovém případě se mění cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele budou měněny. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, u kterých se předmět díla mění.
- 6.3. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu

finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a TDI formou zápisu do stavebního deníku.

- 6.4. Jakékoli případné vícepráce, tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele písemně odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Veškeré vícepráce lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.
- 6.5. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s. nebo ÚRS CZ a.s. pro příslušné období, ve kterém jsou vícepráce sjednávány.
- 6.6. Požadavku objednatele na méněpráce, či vícepráce, nebo jiné změny díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.
- 6.7. Každá změna závazku musí být provedena formou dodatku k této smlouvě.

VII.

Staveniště

- 7.1. Prostor staveniště vymezí Objednatel a jeho vytyčení zajistí na své náklady zhotovitel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a odpovědnost.
- 7.2. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný protokol.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a s požadavky objednatele. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.4. Objednatel není odpovědný za uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení zhotovitele v prostoru staveniště a není tak odpovědný ani za jejich případné poškození, odcizení či ztrátu.
- 7.5. V případě, že pracovník zhotovitele (nebo jeho poddodavatele) vykazuje známky opilosti či je zřejmé, že je pod vlivem jiných omamných/návykových látek, je pověřený zástupce objednatele oprávněn provést u takového pracovníka test na přítomnost těchto látek a v případě pozitivního výsledku (či odmítnutí testování), vykázat ihned takového pracovníka zhotovitele ze staveniště. O této skutečnosti současně vyrozumí oprávněného zástupce zhotovitele (e-mailem, telefonicky). V takovémto případě nenese objednatel náklady zhotovitele vzniklé v důsledku takovéto situace včetně případných škod, či újm na zdraví. Zhotovitel je povinen zajistit pokračování prací sjednaných touto smlouvou jinými pracovníky, a to bez ohledu na navýšení ceny či změnu termínu.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.

- 7.7. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 7.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

VIII.

Provádění díla a další podmínky plnění

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.2. Provádění stavebních prací, zejména těch, které jsou prašné a hlučné, je v místě stavby zakázáno v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli a o státních svátcích je provádění prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 19.00 hodin do 08.00 hodin.
- 8.3. Zhotovitel je povinen dodržovat následující požadavky:
- Zajistit odborné vedení stavby (výkon funkce hlavní stavbyvedoucí) osobou autorizovanou v **oboru Dopravní stavby - Ing. Jiří Kaman, vedoucí PJ Hrušky**. Zhotovitel se zavazuje zajistit denní přítomnost stavbyvedoucího na staveništi.
 - neobtěžovat okolní bytovou zástavbu nadměrným hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.;
 - nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu;
 - dodržovat veškeré právní předpisy ve vztahu k výstavbě;
 - manuály a návody k zařízení budou předány v českém jazyce;
 - zaškolení personálu poskytne zhotovitel a proběhne v českém jazyce;
 - budou prováděny opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny a případné kropení staveniště),
- 8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se Zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a příslušnou vyhláškou o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zápisem ve stavebním deníku nedochází ke změně smlouvy. Zápisy případně slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 8.5. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 8.6. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po předání díla a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, po jejich odstranění či jiném vypořádání, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace díla.
- 8.8. Do stavebního deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autor ke změnám.
- 8.9. Stavebním dozorem objednatele je **Ing. Pavel Kočvara** (technický dozor, dále také jako TDI). TDI objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých nedostatků. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých nedostatků. Pokud zhotovitel v poskytnuté lhůtě nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění nedostatků svépomocí nebo třetí osobu s tím, že náklady půjdou k tíži zhotovitele.
- 8.10. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 8.11. Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za dva týdny. V případě potřeby nebo dohody smluvních stran mohou být kontrolní dny prováděny častěji. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou, jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 8.12. TDI objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů prokazatelně vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDI objednatel dočasně zastaveno.
- 8.13. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 8.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, v případě, že tak neučiní, jdou důsledky takového opomenutí k jeho tíži.
- 8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem, případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

- 8.16. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.17. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel prokáže, že splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v souladu s podmínkami této smlouvy a Zadávací dokumentací, a to v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval původní poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.
- 8.18. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace nebo její části poddodavatelem, je povinen zajistit, aby takový poddodavatel práce, dodávky nebo činnosti skutečně prováděl. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, jsou možné jen ve výjimečných případech. Zhotovitel je povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele.
- 8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností ve vztahu k provádění díla a staveništi vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, které se mohou k činnosti daného poddodavatele fakticky vztahovat.
- 8.20. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací díla (potažmo projektu) a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo.
- 8.21. Smluvní strany se mohou dohodnout na užívání díla, příp. jeho části objednatelem i před jeho předáním. Z předčasného užívání stavby nebo díla však nelze dovozovat řádné dokončení díla či jeho části, možnost nerušeného užívání díla k zamýšlenému účelu nebo splnění povinností podle této smlouvy obecně.
- 8.22. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích ekonomických poměrů.
- 8.23. Pro účely této smlouvy znamená vyšší moc takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, jež se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Takovými událostmi jsou zejména: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embargo, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, změny legislativy apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 8.24. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od jejího vzniku druhou smluvní stranu. Pokud smluvní strana odvolávající se na vyšší moc v uvedené lhůtě neoznámí druhé smluvní straně vznik situace vyšší moci a její příčiny, nemůže se na vyšší moc účinně odvolávat a v takovém případě se má zato, že situace vyšší moci nenastala. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně

důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

- 8.25. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá dodaná zařízení, výrobky a materiály budou nové, v první jakosti a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo zásadně jen zařízení, výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy a technickými normami požadovaná mechanická pevnost, stabilita a stálost, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele a ve stanoveném termínu předložit bezplatně vzorky materiálů, výrobků nebo příslušné katalogy a technické specifikace a to v cenovém standardu, uvedeném v zadávacích podkladech. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 8.26. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát zástupce objednatele (TDI objednatele, nebude-li dohodnuto jinak) na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 8.27. Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).
- 8.28. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek.
- 8.29. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcích předpisů.
- 8.30. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.
- 8.31. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy dodržovat sociální a pracovněprávní předpisy a zajistit všem svým zaměstnancům a subdodavatelům důstojné pracovní podmínky. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat předpisy práva životního prostředí, postupovat šetrně vůči životnímu prostředí a preferovat

ekologicky šetrná řešení. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat kolektivní smlouvy vztahující se k předmětu plnění a postupovat při plnění smlouvy v souladu s dobrými mravy.

- 8.32. Zhotovitel se zavazuje plnit požadavky na dodržení principů DNSH (zásady Do No Significant Harm - „významně nepoškozovat“ životní prostředí) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 (dále jako “Nařízení DNSH”) a významně nepoškozovat enviromentální cíle v Nařízení DNSH uvedené a dodržovat zásady udržitelného rozvoje. Zhotovitel se zavazuje Objednateli nebo poskytovateli dotace na vyžádání předkládat příslušné kontrolní protokoly, zprávy, potvrzení či jiné doklady o splnění požadavků/podmínek DNS. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, aby Objednatel byl schopen splnit cíle, podmínky a požadavky na dodržení principů DNSH a následně tyto požadavky také řádně prokázat písemnými doklady pomocí „Zprávy o plnění zásady DNSH”. Další konkrétní požadavky na dodržení principů DNSH jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

IX.

Převzetí díla

- 9.1. Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla.
- 9.2. Po dokončení díla písemně vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů, nebude-li ve výzvě zhotovitele uvedena lhůta delší. Přejímací řízení bude ukončeno do 5 pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- 9.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník,
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně,
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - prohlášení o shodě,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.),
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- 9.4. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 9.5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Převzme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami a nedohodne se zhotovitelem lhůtu pro jejich odstranění, je zhotovitel povinen takové vady či nedodělky odstranit nejpozději do 3 týdnů o podpisu předávacího protokolu. O odstranění těchto vad či nedodělků bude sepsán písemný protokol. .
- 9.6. V případě dohody smluvních stran je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.

9.7. Předání a převzetí díla se musí účastnit osoby vykonávající funkci TDI a autorského dozoru.

X.

Odpovědnost za vady a záruční podmínky

- 10.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v okamžiku jeho předání a dále po sjednanou záruční dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost díla) stanovené touto smlouvou o dílo, právními předpisy, technickými normami, TKP, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému) a dále za to, že je úplné a bez právních či jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli a dále za vady, které vzniknou či se projeví v záruční době.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce a na otvorové výplně záruku v délce **60 měsíců**, na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů poskytne zhotovitel záruku **24 měsíců** a na dodávku střechy a pláště budovy záruku v délce **120 měsíců**. Pokud bude na záručním listu či jiném obdobném dokumentu uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba. Seznam dodávek se samostatným záručním listem, předá zhotovitel objednateli současně s jejich záručními listy nejpozději ke dni převzetí a předání díla. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 10.3. Vady díla, které vzniknou či se projeví v záruční době, uplatní objednatel u zhotovitele po jejich zjištění, nejpozději do ukončení běhu záruční doby. Reklamací vady lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamační odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady a jak se projevuje. Objednatel je oprávněn zvolit jakýkoli nárok z odpovědnosti za vady vyplývající z příslušných ustanovení občanského zákoníku; neurčí-li objednatel jinak, má se za to, že požaduje odstranění vady díla. Nárok z odpovědnosti za vady je objednatel oprávněn zvolit při uplatnění reklamační nebo kdykoli do skončení záruční doby. Zvolený nárok z odpovědnosti za vady je objednatel oprávněn změnit, pokud ze strany zhotovitele ještě nedošlo k vyřízení nároku dle předešlé volby. Ust. § 2106 odst. 3, § 2107 odst. 3 a § 2111 se tak neuplatní.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vad nejpozději do 3 pracovních dní po oznámení vady. Má se za to, že dnem oznámení reklamační je nejpozději 3. den následující po odeslání reklamační objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu, v nejkratší možné technické lhůtě odpovídající složitosti a rozsahu reklamovaných vad, nejpozději však do 10-ti pracovních dní od oznámení vady. V případě havárie je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad (nástup k odstranění havarijních vad) nejpozději do 24 hodin po oznámení vady a odstranit vadu do 48 hodin po oznámení vady. O skutečnosti, zda se jedná o havárii, rozhoduje objednatel. Při uplatnění nároku na slevu z ceny díla není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady ani nárok na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele odstranit vadu.
- 10.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady včas anebo nedodrží-li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám (resp. prostřednictvím třetí osoby), a to na náklady zhotovitele. Takové odstranění vady díla objednatelem (třetí osobou) se nijak nedotýká záruky poskytnuté zhotovitelem na dílo jako celek.
- 10.7. V případě, že objednatel svolá k řešení reklamační jednání, je zhotovitel povinen dostavit se k reklamačnímu jednání na místo a v termínu, určeném objednatelem.
- 10.8. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do okamžiku vyřízení reklamační; o tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. Na provedenou opravu

poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v původní výši, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

XI.

Sankce a odpovědnost za škodu

- 11.1. Za nesplnění termínu provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo dle článku 3.3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
- 11.2. Za nesplnění termínu vyklidit a vyčistit staveniště, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
- 11.3. Za nesplnění povinnosti zhotovitele zajistit odborné vedení stavby (výkon funkce hlavní stavbyvedoucí) osobou autorizovanou, kterou zhotovitel uvedl v této smlouvě a v nabídce v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den realizace stavby bez řádného vedení stavby touto autorizovanou osobou dle požadavků této smlouvy.
- 11.4. Za nesplnění povinnosti zhotovitele:
- a) vést řádně stavební deník, řádně provádět zápisy, zajistit dispozici stavebního deníku přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku,
 - b) zajistit řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě,
 - c) dodržet sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo zneprístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly,
 - d) dodržet požadavky uložené touto smlouvou na úseku BOZP,
- zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy
- 11.5. Za porušení povinnosti zhotovitele nepoužívat při stavbě bez předchozího písemného souhlasu objednatele jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 11.6. Za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, aby osoby, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace nebo její části v zadávacím řízení, skutečně prováděly předmětné práce, dodávky nebo činnosti, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každý jednotlivý případ, pokud s takovou změnou objednatel nevyslovil předchozí písemný souhlas.
- 11.7. Za nesplnění termínu odstranění vad či nedodělků dle protokolu o předání a převzetí díla, uhradí zhotovitel sankční smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
- 11.8. Zhotovitel zaplatí objednateli sankční smluvní pokutu za prodlení s termínem odstraněním vad v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že tato smluvní pokuta se uplatní za prodlení s odstraněním vad, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli a rovněž za vady, které vzniknou či se projeví v záruční době.
- 11.9. Zhotovitel zaplatí objednateli sankční smluvní pokutu za prodlení s termínem zahájení prací na odstranění havarijních vad (nástup k odstranění havarijních vad) v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každých započatých 24 hodin. Zhotovitel zaplatí objednateli sankční smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění havárie v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každých započatých 24 hodin.

- 11.10. Úhradou smluvní pokuty není nijak dotčen nárok objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu (za takovou újmu se považují mj. i škody vzniklé objednateli v důsledku krácení, odejmutí či neposkytnutí dotace, je-li dílo z těchto prostředků financováno). Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2050 a 2051 občanského zákoníku se neuplatní.
- 11.11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od dne doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může jednostranně započíst jednoznačný nárok na úhradu smluvní pokuty oproti fakturám zhotovitele.
- 11.12. V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle ustanovení bodů 15.1 nebo 15.2 této smlouvy, nebo nebudou-li tyto pojistné smlouvy platné po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadované pojistné smlouvy, a to ve výši 10 000,- Kč/den.
- 11.13. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 11.14. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XII.

Ukončení smlouvy

- 12.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 a následujících občanského zákoníku, se považuje zejména:
- pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě neodstraní nedostatky díla zjištěné v průběhu jeho provádění,
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, pokyny objednatele, stavebním povolením, projektovou dokumentací, technickými normami, nebo obecně závaznými předpisy, přičemž v tomto případě může objednatel odstoupit od smlouvy pouze za předpokladu, že zhotoviteli byla doručena výzva k nápravě příslušného porušení a zhotovitel takovou nápravu neprovedl ani do 7 dnů od doručení výzvy k nápravě.
 - prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo jeho dokončením o více než 10 dnů,
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 10 dnů,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení,
 - porušení povinností dílo pojistit v souladu s touto smlouvou.
- 12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením smlouvy ze strany zhotovitele a odstoupením objednatele od smlouvy nebylo objednateli umožněno čerpat státní dotaci nebo byla taková dotace krácena či jiným způsobem odejmuta. Objednateli náleží náhrada škody až do výše přiznané, ale neposkytnuté či krácené dotace.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na držení záruky za jakost k dílu provedenému zhotovitelem do dne odstoupení od smlouvy ani se nedotýká nároků na úhradu smluvních pokut a nároků na náhradu škody.

12.4. Objednatel je oprávněn smlouvu o dílo jednostranně vypovědět bez výpovědní doby v souladu s § 1998 Zákona č. 89/2012, občanský zákoník v případě, že neuzavře smlouvu o poskytnutí podpory z dotačního programu **Ministerstva pro místní rozvoj ČR, v rámci programu “11792 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2020+”, název akce (projektu): Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí – trasa 4, část 2 – Obnova po tornádu, identifikační číslo 117D923002127** s poskytovatelem dotačních prostředků v plné objednatel požadované výši dotace, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu tuto dotaci fakticky neobdrží nebo bude krácena. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na úhradu nerealizovaných stavebních prací, ani nárok na náhradu jakékoliv škody a ušlého zisku. Zhotovitel má nárok na úhradu sjednané ceny za dosud realizované části díla v souladu s položkovým rozpočtem. Po ukončení smlouvy je zhotovitel povinen stavbu řádně zakonzervovat a zajistit – náklady na konzervaci a zajištění stavby nese objednatel. Ukončení smlouvy o dílo nemá vliv na záruku zhotovitele ve vztahu k dokončené částí díla.

XIII.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně výši smluvně dohodnuté ceny díla zahrnující daň z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy.
- 13.1.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.1.3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

13.2. Pojištění díla a jiná pojištění

- 13.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 13.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zajistit pojištění osob proti úrazu a pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

XIV.

Závěrečná ustanovení

14.1. Veškerá jednání s objednatel či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

14.2. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních prostředků odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli cenu prací provedených na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení objednatel dle předešlé věty.

14.3. Smlouvu je možno změnit pouze písemnými dodatky, oboustranně podepsanými statutárními zástupci smluvních stran. Změna smlouvy jinou formou je vyloučena. Zápisy, protokoly apod. podepsané jinými osobami se za změnu smlouvy nepovažují. Smluvní ujednání mezi smluvními stranami mohou být založena nebo měněna, jen byl-li návrh (nabídka) akceptován bez dodatků či odchylek.

14.4. Zhotovitel je oprávněn postoupit svoji pohledávku vůči objednateli ze smluvního vztahu založeného touto smlouvou jen s předchozím písemným souhlasem objednatel. Zhotovitel je oprávněn použít svoje pohledávky vyplývající z této smlouvy jako zástavu jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele. Objednatel je oprávněn jakékoliv splatné pohledávky vyplývající z této smlouvy jednostranně započíst vůči splatným pohledávkám zhotovitele.

- 14.5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.6. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatními souvisejícími právními předpisy České republiky
- 14.8 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy.
- 14.9 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění této smlouvy s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 14.10 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 14.11 Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany) a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), pakliže se na objednatele tato povinnost vztahuje.
- 14.12 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 14.13 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (JMK, SFDI, MD ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla (projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytné informace týkající se jeho činnosti orgánům provádějícím audit a uchovávat dokumentaci související s realizací zakázky a účetních a daňových záznamů min. po dobu 10-ti let od ukončení realizace díla.
- 14.14 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva. Tento požadavek se neuplatní v případě uzavření smlouvy prostřednictvím elektronických nástrojů.

14.15 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na profilu zadavatele (pokud se povinnost uveřejnění v registru smluv na objednatele nevztahuje). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat nebo profilu zadavatele provede objednatel.

14.16 Zhotovitel současně bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, včetně faktur odpovídajícím způsobem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- 1 – finanční a časový harmonogram výstavby
- 2 - položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky předložené v zadávacím řízení k příslušné veřejné zakázce, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 3 – kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě
- 4 – seznam poddodavatelů
- 5 - požadavky na dodržení principů DNSH

Schvalovací doložka: Tato smlouva byla schválena Radou městyse Moravská Nová Ves na jednání dne 04.07.2025, usnesením č. 2d/85R/2025.

V Moravské Nové Vsi
dne viz el. podpis

Digitálně podepsal
Zuzana Jandáková
Datum: 21.07.2025
16:06:55 CEST

.....
Bc. Zuzana Jandáková, starostka městyse

V Brně
dne viz el. podpis

Ing.
**Ondřej
Chrát**

Podpsal Ing. Ondřej Chrát
DN: cn=Ing. Ondřej Chrát,
email=ondra_chrat@gmail.com
Datum: 2025.07.21 10:40:12
+0200

.....
**Ing. Ondřej Chrát
ředitel oblasti JIH**

Ing.
**Ondřej
Volek**

Podpsal Ing. Ondřej Volek
DN: cn=Ing. Ondřej Volek,
email=ondra_volek@seznam.cz
Datum: 2025.07.21 08:58:36
+0200

.....
**Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH**

HARMONOGRAM PRACÍ A FINANČNÍ HARMONOGRAM



Zakázka: Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí – trasa 4
Účastník: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

	rok	2025																2026													
	týden	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
popis činnosti		září				říjen				listopad				prosinec				leden					únor				březen				
CHODNÍKY VČETNĚ OSVĚTLENÍ																															
celková nabídková cen v Kč bez DPH																															
11 675 980,51		2 000 000,00				2 000 000,00				2 000 000,00				2 000 000,00				1 000 000,00					1 000 000,00				1 675 980,51				

Doba plnění:

- Předání a převzetí staveniště

do 5 pracovních dnů od doručení výzvy zhotoviteli k převzetí staveniště
- Zahájení stavebních prací

do 3 pracovních dnů od předání staveniště
- Dokončení stavebních prací

do 210 kalendářních dnů předání staveniště

SOUHRNNÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - trasa 4**
 Investor: **Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves**
 Vypracoval: **PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín - Ing. Haflant, Ing. Kočvara**
 Datum: **13. 5. 2025**

Stavební objekt	Název stavebního objektu / dílčí části stav. objektu	Rozpočtové náklady
Část 1 – chodníky, osvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení		
SO.101	Chodníky - část 1 - trasa T1 - trasa T4 - parkoviště v trase T3	1 730 777,43 Kč
SO.401	Osvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení	762 795,64 Kč
Část 2 - obnova po tornádu:		
SO.101	Chodníky - část 2 - trasa T2 - trasa T3 (mimo parkoviště)	8 689 495,44 Kč
	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	492 912,00 Kč
Celkem bez DPH		11 675 980,51 Kč
Celkem s DPH 21%		14 127 936,42 Kč

Ing.
 Ondřej
 Chrát

Podpisal Ing. Ondřej Chrát
 DN: c=ing, O=Ondřej Chrát,
 email=ondra_chrat@gmail.com
 Datum: 2025.06.03 07:19:17
 +02'00'

Ing.
 Ondřej
 Volek

Podpisal Ing. Ondřej Volek
 DN: c=ing, O=Ondřej Volek,
 email=ondra_volek@seznam.cz
 Datum: 2025.06.02 15:24:03
 +02'00'

Soupis prací

Stavba: 1151/2021 Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4

Objekt: SO.101 Chodníky a parkoviště

Rozpočet: 8b Chodníky a parkoviště - část 1

Objednatel: Městys Moravská Nová Ves IČO: 00283353
nám.Republiky 107 DIČ:
69155 Moravská Nová Ves

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČO: 60838744
Kačírkova 982/4 DIČ: CZ60838744
158 00 Praha 5

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 667 634,60
PSV			324,57
MON			62 818,26
			0,00
			0,00
Celkem			1 730 777,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 730 777,43 CZK
Základní DPH	21 %	363 463,26 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 094 240,69 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 1151/2021 - Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4

Popis objektu: SO.101 - Chodníky a parkoviště

Popis rozpočtu: 8b - Chodníky a parkoviště - část 1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			120 515,98	7,0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			27 351,61	1,6
11a	Přípravné a přidružené práce - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	HSV			94 985,21	5,5
1a	Zemní práce - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	HSV			166 763,72	9,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			631,63	0,0
5	Komunikace	HSV			271 062,56	15,7
564	Napojení stávajících konstrukcí na nové	HSV			5 549,52	0,3
564a	Napojení stáv.kcí na nové - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	HSV			1 083,38	0,1
5a	Komunikace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	HSV			379 076,76	21,9
8	Trubní vedení	HSV			55 965,00	3,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			236 177,84	13,6
911	Doplňující práce při napojení stávajících kcí na nové	HSV			10 925,10	0,6
91a	Doplňující práce na komunikaci - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	HSV			282 826,49	16,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 719,80	0,9
711	Izolace proti vodě	PSV			324,57	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	MON			62 818,26	3,6
Cena celkem					1 730 777,43	100,0

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce				120 515,98
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	74,02001	413,00	30 570,26

výkopy pro nové chodníky a sjezdy :

část 1 :

T1 - nová niveleta je v průměru 3 cm nad původním terénem :

odečteno z EPD :

od staničení 0,125 00 po staničení 0,206 00 - nová
niveleta je v průměru 3 cm nad původním terénem : 23,15320
(72,41+10,28)*(0,31-0,03)

část 1 :

T1 :

lože pod chodníkové obrubníky : 82,18*0,4*0,1 3,28720

T1 :

rozšíření výkopu pro chodníkové obrubníky sousedící se
zatravněním - PPP - průměrný průřezový profil = 0,147 12,08046
m2 : 82,18*0,147

část 1 :

T4 :

skladba A : (65,49+4,93-0,5+0,98)*(0,31-0,03) 19,85200

skladba B : (13,21+2,86)*(0,48-0,03) 7,23150

zpětné použití - sjezd - uzatelné - zámková : 1,50750
(1,35+2)*(0,48-0,03)

lože pod chodníkové obrubníky - celkem 53,69 m - 8,5 m 1,43240

lože tl.13 cm : (53,69-8,5-9,38)*0,4*0,1
rozšíření výkopu pro chodníkové obrubníky sousedící se
zatravněním - PPP - průměrný průřezový profil = 0,147 5,47575
m2 : 37,25*0,147

Mezisoučet 74,02001

2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, na mezideponii	m3	80,35000	114,00	9 159,90
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

ruční :

výkopy na mezideponii :

část 1 : 74,020 74,02000

Mezisoučet 74,02000

zpětné zásypy :

část 1 : 6,330 6,33000

Mezisoučet 6,33000

3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	67,69000	346,00	23 420,74
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

ruční :

výkopy na mezideponii :

část 1 : 74,020 74,02000

zpětné zásypy :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

část 1 : -6,330 -6,33000

Mezisoučet 67,69000

4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	338,45000	1,00	338,45
---	--------------	---	----	-----------	------	--------

skládka ve vzdálenosti 15 km čili 5x :

z mezideponie na trvalou skládku :

ruční :

výkopy na mezideponii :

část 1 : 74,020*5 370,10000

Mezisoučet 370,10000

zpětné zásypy :

část 1 : -6,33*5 -31,65000

Mezisoučet -31,65000

5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	74,02000	31,00	2 294,62
---	--------------	--	----	----------	-------	----------

ruční :

výkopy na mezideponii :

část 1 : 74,020 74,02000

Mezisoučet 74,02000

6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním okolo chodníkových obručnicků	m3	6,32979	380,00	2 405,32
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

část 1 :

T1 :

zásyp rozšíření výkopu pro chodníkové obručnický

sousedící se zatravněním :

zásyp pod ornici PPP = 0,053 m2 : 82,18*0,053 4,35554

část 1 :

T4 :

zásyp rozšíření výkopu pro chodníkové obručnický

sousedící se zatravněním :

zásyp pod ornici PPP = 0,053 m2 : 37,25*0,053 1,97425

Mezisoučet 6,32979

7	181101102R00	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, pro jakoukoliv míru zhutnění předepsanou projektem Edef,2 = 45 MPa (30 MPa)	m2	444,50050	23,00	10 223,51
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

odečteno z EPD :

část 1 :

T1 :

dlažba tl.6 cm : 72,41+10,28 82,69000

Mezisoučet 82,69000

část 1 :

T3 :

skladba A : 0

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

skladba B : 194,89+53,31+3,654 251,85400

Mezisoučet 251,85400

část 1 :

T4 :

skladba A : 65,49+4,93-0,50+0,98 70,90000

skladba B : 13,21+2,86 16,07000

lože pod chodníkové obručníky - celkem 53,69 m - 8 m 19,32400

lože tl.13 cm : (53,69-8-9,38)*0,4+8*0,6

zpětné použití - uznatelné : 3,6625 3,66250

Mezisoučet 109,95650

8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	67,69000	622,00	42 103,18
z položky : 67,69				67,69000		

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce	27 351,61
----------------	-------------------------------------	------------------

9	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru 10 cm i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	27,00000	96,00	2 592,00
---	--------------	---	----	----------	-------	----------

část 1 :

T1 :

před nemovitostí č.p.661 : 18*1,5 27,00000

10	111201401R00	Spálení nebo jiná likvidace křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	27,00000	58,00	1 566,00
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

část 1 :

T1 :

před nemovitostí č.p.661 : 18*1,5 27,00000

11	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy ACO pl.do 50 m2, tl. 5 cm - T1 a T4	m2	24,65250	116,00	2 859,69
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

odečteno z EPD :

ACO - okolo silničních obrubníků :

část 1 :

T1 - bez přídlažby a bez obrubníku 16,67 m : 16,67*0,65 10,83550

T4 - bez přídlažby a obrubníku : 3,78*0,65 2,45700

T4 - s přídlažbou a obrubníkem : 36,25*0,25+9,19*0,25 11,36000

Mezisoučet 24,65250

12	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy ACP pl. do 50 m2, tl.10 cm - T4	m2	24,65250	151,00	3 722,53
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

odečteno z EPD :

ACP - okolo silničních obrubníků :

část 1 :

T1 - bez přídlažby a bez obrubníku 16,67 m : 16,67*0,65 10,83550

T4 - bez přídlažby a obrubníku : 3,78*0,65 2,45700

T4 - s přídlažbou a obrubníkem : 36,25*0,25+9,19*0,25 11,36000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Mezisoučet

24,65250

13	113109309R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.9 cm - zvětšené lože pod silničními obrubníky - T4	m2	11,36000	87,00	988,32
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

část 1 :

T4 : 36,25*0,25+9,19*0,25

11,36000

14	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm -T1 a T4 - pod asfaltem	m2	24,65250	145,00	3 574,61
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

odečteno z EPD :

beton pod asfaltem :

část 1 :

T1 - bez přídlažby a bez obrubníku 16,67 m : 16,67*0,65

10,83550

T4 - bez přídlažby a obrubníku : 3,78*0,65

2,45700

T4 - s přídlažbou a obrubníkem : 36,25*0,25+9,19*0,25

11,36000

15	113109330R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm - přídlažba do betonu T2 a T4	m2	9,06250	289,00	2 619,06
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

odečteno z EPD :

T4 - s přídlažbou a obrubníkem : 36,25*0,25

9,06250

16	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	175,80000	53,00	9 317,40
----	--------------	-------------------------------------	---	-----------	-------	----------

část 1 :

T3 - bez přídlažby, ale s obrubníkem 20,00 m : 20

20,00000

část 1 :

T3 - s přídlažbou a obrubníkem : 119,55

119,55000

část 1 :

T4 - s přídlažbou a obrubníkem : 36,25

36,25000

17	978 R00	Hzs - možné nepředvídatelné okolnosti při bouracích pracích - napojování nových ploch na stávající aj.	h	16,00000	7,00	112,00
----	---------	--	---	----------	------	--------

část 1 :

hodiny fakturovat jen potvrzené ve stavebním deníku

autorizovaným stavebním dozorem :

2 pracovníci po 8 hodinách : 8*2

16,00000

Díl: 11a	Přípravné a přidružené práce - NEUZNATELNÉ NÁKLADY					94 985,21
-----------------	---	--	--	--	--	------------------

18	111201101R01	N - Odstranění křovin a stromů o průměru 10 cm i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	185,00000	96,00	17 760,00
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

část 1 :

T3 : 92,5*2

185,00000

19	111201401R01	N - Spálení nebo jiná likvidace křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	185,00000	58,00	10 730,00
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

část 1 :

T3 : 92,5*2

185,00000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

20	112101112R01	N - Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5 s rozřezáním kmene, odvětvením, s naložením na dopravní prostředek, včetně likvidace	kus	1,00000	6 827,00	6 827,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

část 1 :

T3 : 1

1,00000

21	112201112R01	N - Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5 s naložením získaného dřeva, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutnění a úpravou terénu	kus	1,00000	951,00	951,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

část 1 :

T3 : 1

1,00000

22	113106121R01	N - Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, celková tl.skladby je 28 cm	m2	18,13500	75,00	1 360,13
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

část 1 :

T3 - část od křižovatky ul.Anenská - ul. Na Řádku na

konec trasy :

DO SUTĚ :

č.p.534 - 30/30 - chodník v místě pojízdných ploch : (3,3-0,6)*0,9 2,43000

č.p.433 - sjezd ve dvou pružích ze zatravnovacích tvárníc v místě pojízdných ploch : 2,25*1,2 2,70000

č.p.333 - plocha se zatravnovacích tvárníc v místě pojízdných ploch : 2,7*2,25 6,07500

č.p.452 - plocha se zatravnovacích tvárníc v místě pojízdných ploch : 3,3*2,1 6,93000

23	113106231R01	N - Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	97,04250	75,00	7 278,19
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

část 1 :

T3 - část od křižovatky ul.Anenská - ul. Na Řádku na

konec trasy :

DO SUTĚ :

č.p.317 - v místě nových pojízdných ploch : 10*(4,45-2,25) 22,00000

č.p.433 - v místě nových pojízdných ploch : 9,75*2,25 21,93750

č.p.294 - v místě nových pojízdných ploch : 3,05*2,15 6,55750

č.p.333 - v místě nových pojízdných ploch : 7,85*2,15 16,87750

č.p.1043 - v místě nových pojízdných ploch : 7,80*2,15 16,77000

č.p.452 - v místě nových pojízdných ploch : 6*2,15 12,90000

24	113107115R01	N - Odstranění podkladu pl. 50 m2, štěrkodrt tl.15 cm - vrstva pod zámkovou , celková tl.sklady je 28 cm	m2	97,04250	79,00	7 666,36
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

část 1 :

T3 - výměry jsou z položky rozebírání dlažeb - zámková :

97,0425

97,04250

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

25	113107120R01	N - Odstranění podkladu pl. 50 m2, štěrkodrt' tl.20 cm - vrstva skladby rozebírání dlažeb z bet.dl. celková tl.skladby je 28 cm	m2	18,13500	105,00	1 904,18
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

část 1 :

T3 - část od křižovatky ul.Anenská - ul. Na Řádku na
konec trasy :

DO SUTĚ :

č.p.534 - 30/30 - chodník v místě pojezdových ploch : (3,3-0,6)*0,9 2,43000

č.p.433 - sjezd ve dvou pružích ze zatravnovacích tvární v místě pojezdových ploch : 2,25*1,2 2,70000

č.p.333 - plocha se zatravnovacích tvární v místě pojezdových ploch : 2,7*2,25 6,07500

č.p.452 - plocha se zatravnovacích tvární v místě pojezdových ploch : 3,3*2,1 6,93000

Mezisoučet

18,13500

26	113107305R01	N -Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm - vrstva skladby rozebírání dlažeb z bet.dlaždic celková tl.skladby je 28 cm	m2	18,13500	39,00	707,27
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

část 1 :

T3 - část od křižovatky ul.Anenská - ul. Na Řádku na
konec trasy :

DO SUTĚ :

č.p.534 - 30/30 - chodník v místě pojezdových ploch : (3,3-0,6)*0,9 2,43000

č.p.433 - sjezd ve dvou pružích ze zatravnovacích tvární v místě pojezdových ploch : 2,25*1,2 2,70000

č.p.333 - plocha se zatravnovacích tvární v místě pojezdových ploch : 2,7*2,25 6,07500

č.p.452 - plocha se zatravnovacích tvární v místě pojezdových ploch : 3,3*2,1 6,93000

27	113107505R01	N - Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	97,04250	39,00	3 784,66
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

část 1 :

T3 - část od křižovatky ul.Anenská - ul. Na Řádku na
konec trasy :

DO SUTĚ :

č.p.317 - v místě nových pojezdových ploch : 10*(4,45-2,25) 22,00000

č.p.433 - v místě nových pojezdových ploch : 9,75*2,25 21,93750

č.p.294 - v místě nových pojezdových ploch : 3,05*2,15 6,55750

č.p.333 - v místě nových pojezdových ploch : 7,85*2,15 16,87750

č.p.1043 - v místě nových pojezdových ploch : 7,80*2,15 16,77000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		č.p.452 - v místě nových pojízdných ploch : 6*2,15		12,90000		
28	113108305R01	N - Odstranění asfaltové vrstvy ACO pl.do 50 m2, tl. 5 cm - T3	m2	33,50250	116,00	3 886,29
odečteno z EPD :						
ACO - okolo silničních obrubníků :						
část 1 :						
T3 - s přídlažbou a s obrubníkem 126,81 m - neuznatelné : 126,81*0,25				31,70250		
T3 - pro nové uliční vpustě 2 ks - neuznatelné : 2*0,9				1,80000		
29	113108310R01	N - Odstranění asfaltové vrstvy ACP pl. do 50 m2, tl.10 cm - T3	m2	33,50250	151,00	5 058,88
odečteno z EPD :						
ACO - okolo silničních obrubníků :						
část 1 :						
T3 - s přídlažbou a s obrubníkem 126,81 m - neuznatelné : 126,81*0,25				31,70250		
T3 - pro nové uliční vpustě 2 ks - neuznatelné : 2*0,9				1,80000		
30	113109310R01	N - Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm - zvětšené lože pod silničními obrubníky T3	m2	31,70250	96,00	3 043,44
část 1 :						
T3 - s přídlažbou a s obrubníkem (126,81 - neuznatelné) : 126,81*0,25				31,70250		
31	113109315R01	N - Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm - T3 - pod asfaltem	m2	33,50250	145,00	4 857,86
odečteno z EPD :						
ACO - okolo silničních obrubníků :						
část 1 :						
T3 - s přídlažbou a s obrubníkem 126,81 m - neuznatelné : 126,81*0,25				31,70250		
T3 - pro nové uliční vpustě 2 ks - neuznatelné : 2*0,9				1,80000		
32	113109330R01	N - Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm - přídlažba do betonu T3	m2	31,70250	289,00	9 162,02
odečteno z EPD :						
část 1 :						
T3 - s přídlažbou a s obrubníkem : 126,81*0,25				31,70250		
33	113202111R01	N - Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	126,81000	53,00	6 720,93
část 1 :						
T3 - s přídlažbou a s obrubníkem : 126,81				126,81000		
34	162301401R01	N - Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	1,00000	909,00	909,00
část 1 :						
T3 : 1				1,00000		
35	162301411R01	N - Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	1,00000	909,00	909,00
část 1 :						

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

T3 : 1

1,00000

36	162301421R01	N - Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	1,00000	909,00	909,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

část 1 :

T3 : 1

1,00000

37	978 R07	N -Hzs - možné nepředvídatelné okolnosti při bouracích pracích, úpravy opěrných zídek, práce při napojování nových ploch na stávající aj.	h	80,00000	7,00	560,00
----	---------	---	---	----------	------	--------

hodiny fakturovat jen potvrzené ve stavebním deníku
autorizovaným stavebním dozorem :

část 1 :

2 pracovníci po 40 hodinách : 40*2

80,00000

Díl: 1a	Zemní práce - NEUZNATELNÉ NÁKLADY					166 763,72
38	139601101R01	N - Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	81,79101	413,00	33 779,69

T3 - nová niveleta je v průměru 3 cm nad původním
terénem :

část 1 :

skladba B - pojízdné plochy : 251,854*(0,48-0,03)

113,33430

odpočet betonové dlažby : -18,135*0,28

-5,07780

odpočet zámkové dlažby : -97,043*0,28

-27,17204

Mezisoučet

81,08446

část 1 :

T4 :

zpětné použití - sjezd - neuznatelné - zámková : 1,3*(0,48-0,03)

0,58500

lože pod chodníkové obrubníky : 0,65*0,4*0,1

0,02600

rozšíření výkopu pro chodníkové obrubníky sousedící se

0,09555

zatravněním - PPP - průměrný průřezový profil = 0,147

m2 : 0,65*0,147

Mezisoučet

0,70655

39	162301102R01	N - Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, na mezideponii	m3	81,82500	114,00	9 328,05
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

výkopy na mezideponii :

část 1 :

T3 : 81,084

81,08400

část 1 :

T4 : 0,70655

0,70655

Mezisoučet

81,79055

část 1 :

T4 - zpětný zásyp : 0,03445

0,03445

Mezisoučet

0,03445

40	162701105R01	N - Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	81,75610	346,00	28 287,61
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

z mezideponie na trvalou skládku :

část 1 :

T3 : 81,084

81,08400

část 1 :

T4 : 0,70655

0,70655

Mezisoučet

81,79055

zpětný zásyp :

část 1 :

T4 : -0,03445

-0,03445

Mezisoučet

-0,03445

41	162701109R01	N - Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	408,78050	1,00	408,78
----	--------------	---	----	-----------	------	--------

skládka ve vzdálenosti 15 km čili 5x :

z mezideponie na trvalou skládku :

výkopy :

část 1 :

T3 : 81,084*5

405,42000

část 1 :

T4 : 0,70655*5

3,53275

Mezisoučet

408,95275

zpětný zásyp :

část 1 :

T4 : -0,03445*5

-0,17225

Mezisoučet

-0,17225

42	167101101R01	N - Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	81,79101	31,00	2 535,52
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

část 1 :

T3 - nová niveleta je v průměru 3 cm nad původním terénem :

skladba B - pojízdné plochy : 251,854*(0,48-0,03)

113,33430

odpočet betonové dlažby : -18,135*0,28

-5,07780

odpočet zámkové dlažby : -97,043*0,28

-27,17204

Mezisoučet

81,08446

část 1 :

T4 :

zpětné použití - sjezd - neuznatelné - zámková : 1,3*(0,48-0,03)

0,58500

lože pod chodníkové obručníky : 0,65*0,4*0,1

0,02600

rozšíření výkopu pro chodníkové obručníky sousedící se

0,09555

zatrávněním - PPP - průměrný průřezový profil = 0,147

m2 : 0,65*0,147

Mezisoučet

0,70655

43	174101102R01	N - Zásyp ruční se zhutněním okolo chodníkových obručníků	m3	0,03445	380,00	13,09
----	--------------	---	----	---------	--------	-------

část 1 :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

T4 :

zásyp rozšíření výkopu pro chodníkové obrubníky

sousedící se zatravněním :

zásyp pod ornici PPP = 0,053 m2 : 0,65*0,053

0,03445

Mezisoučet

0,03445

44	181101102R01	N - Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, pro jakoukoliv míru zhutnění předepsanou projektem Edef,2 = 45 MPa (30 MPa)	m2	252,84150	23,00	5 815,35
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

část 1 :

T3 - pojízdné plochy :

dlažba betonová s fazetou 20/10 cm tl.8 cm v přírodě šedé

194,89000

barvě : 221,56-26,67

dlažba betonová s fazetou 20/10 cm tl.8 cm v červené

53,31000

barvě - sjezdy v pojízdné ploše : 53,31

dlažba betonová obdélníková s fazetou v červené barvě

3,65400

10/20 cm tl.8 cm - V10a stání podélné : 3,654

Mezisoučet

251,85400

část 1 :

T4 : 0,9875

0,98750

Mezisoučet

0,98750

45	181301101R00	N - Rozprostření ornice v rovině nebo ve svahu do 1:5, tl.do 10 cm, do 500m2, zhutněno lehkým válcem	m2	119,56000	63,00	7 532,28
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

odečteno z EPD :

část 1 :

T1 : 78,95

78,95000

část 1 :

T4 : 40,61

40,61000

46	185804312R00	N - Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 - zalití trávníku 5x	m3	5,97800	326,00	1 948,83
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

odečteno z EPD :

část 1 :

T1 : 78,95*0,01

0,78950

5x : 0,7895*4

3,15800

část 1 :

T4 : 40,61*0,01

0,40610

5x : 0,4061*4

1,62440

47	185851111R00	N - Dovoz vody pro závlivku do 6 km	m3	5,97800	299,00	1 787,42
----	--------------	-------------------------------------	----	---------	--------	----------

odečteno z EPD :

část 1 :

T1 : 78,95*0,01

0,78950

5x : 0,7895*4

3,15800

část 1 :

T4 : 40,61*0,01

0,40610

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

5x : 0,40610*4

1,62440

48	199000002R01	N - Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	81,75610	622,00	50 852,29
----	--------------	--------------------------------------	----	----------	--------	-----------

z mezideponie na trvalou skládku :

Začátek provozního součtu

výkopy :

část 1 :

T1 : 3,40435

3,40435

Konec provozního součtu

část 1 :

T3 : 81,084

81,08400

část 1 :

T4 : 0,70655

0,70655

Mezisoučet

81,79055

zpětný zásyp :

Začátek provozního součtu

část 1 :

T1 : -0,424

-0,42400

Konec provozního součtu

část 1 :

T4 : -0,03445

-0,03445

Mezisoučet

-0,03445

49	121100001RAB	N -Sejmutí ornice(drmu), naložení, odvoz a uložení na skládku investora ke kompostování bez poplatku , odvoz do 5 km	m3	4,06100	525,00	2 132,03
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

odečteno z EPD :

část 1 :

T4 : 40,61*0,1

4,06100

50	180400120RA0	N - Založení trávníku parkového, v rovině nebo ve svahu 1:5 s odplevelením,hnojením vč.dod. hnojiva, travní směsi , a obdělání půdy frézováním	m2	119,56000	44,00	5 260,64
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

odečteno z EPD :

část 1 :

T1 : 78,95

78,95000

část 1 :

T4 : 40,61

40,61000

51	10364200R	N - Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a uložení v místě zabudování	m3	14,94500	1 143,00	17 082,14
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------

odečteno z EPD :

část 1 :

T1 : 78,95*0,125

9,86875

část 1 :

T4 : 40,61*0,125

5,07625

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					631,63
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	---------------

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

52	319201320R00	Vyrovnání zdiva pod nopovou fólií maltou do tl. 30 mm, včetně případného osekání podkladu	m2	1,93750	326,00	631,63
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

odečteno z EPD :

část 1 :

T4 - chodník : 0,31*6,25

1,93750

Díl: 5	Komunikace	271 062,56
---------------	-------------------	-------------------

53	564761111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 20 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhutněním	m2	16,07000	430,00	6 910,10
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

část 1 :

T4 - 20/20/8 - sjezdy : 13,21

13,21000

T4 - 20/10/8 - slepecká - sjezdy : 2,86

2,86000

Mezisoučet

16,07000

54	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm - vozovka podél obrubníků , s rozprostřením a zhutněním	m2	192,51600	191,00	36 770,56
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

odečteno z EPD :

vozovka podél obrubníků - lože pod ACO, přídlažbu a silniční obrubníky :

průměrná šířka lože je 0,8 m :

část 1 :

T3 : 145,17*0,8

116,13600

část 1 :

T4 : 36,23*0,8

28,98400

Mezisoučet

145,12000

část 1 :

T1 :

lože pod chodníkové obrubníky : 82,18*0,4

32,87200

část 1 :

T4 :

lože pod chodníkové obrubníky - celkem 53,69 m - 8 m

14,52400

lože tl.13 cm : (53,69-8-9,38)*0,4

55	564841112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm s rozprostřením a zhutněním	m2	3,20000	248,00	793,60
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

část 1 :

T4 :

lože pod chodníkové obrubníky - celkem 53,69 m - 8 m

3,20000

lože tl.13 cm : 8*0,4

56	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhutněním, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	16,07000	287,00	4 612,09
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

část 1 :

T4 - 20/20/8 - sjezdy : 13,21

13,21000

T4 - 20/10/8 - slepecká - sjezdy : 2,86

2,86000

Mezisoučet

16,07000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

57	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm (ČSN 736126-1) s rozprostřením a zhuštěním, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	153,59000	366,00	56 213,94
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

odečtení z EPD :

část 1 :

T1 - 20/20/6 - chodníky : 72,41 72,41000

část 1 :

T1 - 20/20/6 - slepecká chodníky : 10,28 10,28000

Mezisoučet 82,69000

část 1 :

T4 - 20/20/6 - chodníky : 65,49-0,5 64,99000

T4 - 20/10/6 - slepecká - chodníky : 4,93+0,98 5,91000

Mezisoučet 70,90000

58	573231110R00	Postřik živичný spojovací z asf. emulze PS-E 0,4 kg/m2 - vozovka podél obrubníků	m2	50,15750	56,00	2 808,82
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

odečteno z EPD :

část 1 :

T1 : 4,31 4,31000

část 1 :

T3 : 33,59 33,59000

část 1 :

T4 : 9,96+9,19*0,25 12,25750

59	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+, do 3 m, tl.5 cm - vozovka podél obrubníků	m2	50,15750	711,00	35 661,98
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

odečteno z EPD :

část 1 :

T1 : 4,31 4,31000

část 1 :

T3 : 33,59 33,59000

část 1 :

T4 : 9,96+9,19*0,25 12,25750

60	596215022R00	Kladení betonové dlažby tl. 6 cm do drtě frakce 4/8 tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - chodník , včetně dodání hmot pro lože a dodání materiálů na výplň spár - skladba A	m2	153,59000	373,00	57 289,07
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

odečtení z EPD :

část 1 :

T1 - 20/20/6 - chodníky : 72,41 72,41000

část 1 :

T1 - 20/20/6 - slepecká chodníky : 10,28 10,28000

Mezisoučet 82,69000

část 1 :

T4 - 20/20/6 - chodníky : 65,49-0,5 64,99000

T4 - 20/10/6 - slepecká - chodníky : 4,93+0,98 5,91000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Mezisoučet

70,90000

61	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	16,19000	6,00	97,14
----	--------------	--	----	----------	------	-------

část 1 :

T1 - slepecká černá : 10,28

10,28000

část 1 :

T4 - slepecká černá : 4,93+0,98

5,91000

62	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	16,19000	6,00	97,14
----	--------------	--	----	----------	------	-------

část 1 :

T1 : 10,28

10,28000

T2 : 4,93+0,98

5,91000

63	596215041R00	Kladení betonové dlažby tl. 8 cm do drtě frakce 4/8 tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - sjezd, vč.dodání hmot pro lože a dodání materiálu na výplň spár - skladba B	m2	16,07000	373,00	5 994,11
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár,s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu :

odečtení z EPD :

dlažba betonová čtvercová bez fazet v přírodní šedé barvě 20/20 cm tl.8 cm - sjezdy :

část 1 :

T4 : 13,21

13,21000

Mezisoučet

13,21000

slepecká s výstupky tvaru kulových úsečí 10/20 cm tl.8 cm :

část 1 :

T4 : 2,86

2,86000

Mezisoučet

2,86000

64	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	2,86000	6,00	17,16
----	--------------	--	----	---------	------	-------

odečteno z EPD :

část 1 :

Začátek provozního součtu

T1 : 14,12

14,12000

Konec provozního součtu

část 1 :

T4 :

20/10 - slepecká : 2,86

2,86000

65	596215049R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	2,86000	6,00	17,16
----	--------------	--	----	---------	------	-------

odečteno z EPD :

část 1 :

Začátek provozního součtu

T1 : 14,12

14,12000

Konec provozního součtu

část 1 :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

T4 :

20/10 - slepecká : 2,86

2,86000

66	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	41,36000	102,00	4 218,72
----	--------------	---------------------------------	---	----------	--------	----------

řezání dlažeb tl.60 mm :

Začátek provozního součtu

část 1 :

T1 - napojení na sjezdy : (24-10)*1,5

21,00000

Konec provozního součtu

část 1 :

T1 - oblouky a zlomy : 6,28*2+2,5*2+3,75

21,31000

Mezisoučet

21,31000

část 1 :

T4 : 4*2+6+1,6+2+2,45

20,05000

Mezisoučet

20,05000

67	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	2,40000	128,00	307,20
----	--------------	---------------------------------	---	---------	--------	--------

řezání dlažeb tl.80 mm :

Začátek provozního součtu

část 1 :

T1 : 5,2*2+1,2+1,5+7-10

10,10000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

část 1 :

T4 : 0,8*2+0,4*2

2,40000

Mezisoučet

2,40000

Začátek provozního součtu

pojízdné plochy :

T3 : 111,81+18,84+2+4+3+2

141,65000

Konec provozního součtu

68	592451151R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková SLP 200/100/60 mm, černá, s výstupky tvaru kulových úsečí (hmatová úprava pro nevidomé)	m2	16,19000	534,00	8 645,46
----	------------	--	----	----------	--------	----------

cena je stanovena včetně ztrátového :

slepecká s výstupky tvaru kulových úsečí 10/20 cm tl.6

cm :

část 1 :

T1 : 10,28

10,28000

část 1 :

T4 : 4,93+0,98

5,91000

69	592451158R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková SLP 200/100/80, černá, s výstupky tvaru kulových úsečí (hmatová úprava pro nevidomé)	m2	2,86000	586,00	1 675,96
----	------------	---	----	---------	--------	----------

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

cena je stanovena včetně ztrátového :

slepecká s výstupky tvaru kulových úsečí 10/20 cm tl.8

cm :

část 1 :

T4 : 2,86

2,86000

70	5924511908R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba čtvercová 200/200/60 mm bez fazety, přírodní šedá	m2	137,40000	322,00	44 242,80
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------

cena je stanovena včetně ztrátového :

odečteno z EPD :

dlažba betonová čtvercová bez fazet v přírodní šedé

barvě 20/20 cm tl.6 cm - chodníky :

část 1 :

T1 : 72,41

72,41000

část 1 :

T4 : 65,49-0,5

64,99000

71	5924511915R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/200/80 mm, bez fazety, přírodní šedá	m2	13,21000	355,00	4 689,55
----	-------------	---	----	----------	--------	----------

cena je stanovena včetně ztrátového :

odečtení z EPD :

dlažba betonová čtvercová bez fazet v přírodní šedé

barvě 20/20 cm tl.8 cm - sjezdy :

část 1 :

T4 : 13,21

13,21000

Díl: 564		Napojení stávajících konstrukcí na nové				5 549,52
72	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhuťněním	m2	3,66250	430,00	1 574,88

část 1 :

T4 - sjezdy : 3,95*0,5+0,375*4,5

3,66250

73	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm, s rozprostřením a zhuťněním, štěrkodrt' frakce 0-32 mm - lože pod chodníkové obrubníky	m2	1,20000	191,00	229,20
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

část 1 :

T4 : 1,2

1,20000

74	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhuťněním, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	3,66250	287,00	1 051,14
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

část 1 :

T4 - sjezdy : 3,95*0,5+0,375*4,5

3,66250

75	596215041R01	Kladení betonové zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě frakce 4/8 tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - sjezd, vč.dodání hmot pro lože a dodání materiálu na výplň spár	m2	3,66250	373,00	1 366,11
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu :

část 1 :

T4 - sjezdy : 3,95*0,5+0,375*4,5

3,66250

76	900	RT4	HZS - Možné stavební práce při napojování konstrukcí	h	4,00000	7,00	28,00
----	-----	-----	--	---	---------	------	-------

hodiny fakturovat jen potvrzené ve stavebním deníku autorizovaným stavebním dozorem :

část 1 :

2 pracovníci po 2 hodinách : 2*2

4,00000

77	5924511915R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/200/80 mm, bez fazety, přírodní šedá	m2	3,66250	355,00	1 300,19
----	-------------	---	----	---------	--------	----------

cena je stanovena včetně ztrátového :

odečtení z EPD :

dlažba betonová čtvercová bez fazet v přírodní šedé barvě 20/20 cm tl.8 cm - sjezdy :

část 1 :

T4 - sjezdy : 3,95*0,5+0,375*4,5

3,66250

Díl: 564a	Napojení stávkcí na nové - NEUZNATELNÉ NÁKLADY					1 083,38
------------------	---	--	--	--	--	-----------------

78	564761111R02	N - Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhutněním	m2	0,98750	430,00	424,63
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

část 1 :

T4 - sjezdy : 3,95*(0,75-0,5)

0,98750

79	564851111R02	N - Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhutněním, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,98750	287,00	283,41
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

část 1 :

T4 - sjezdy : 3,95*(0,75-0,5)

0,98750

80	596215041R02	N - Kladení betonové zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě frakce 4/8 tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - sjezd, vč.dodání hmot pro lože a dodání materiálu na výplň spár	m2	0,98750	373,00	368,34
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu :

část 1 :

T4 - sjezdy : 3,95*(0,75-0,5)

0,98750

81	900	RT8	N - HZS - Možné stavební práce při napojování konstrukcí	h	1,00000	7,00	7,00
----	-----	-----	--	---	---------	------	------

hodiny fakturovat jen potvrzené ve stavebním deníku autorizovaným stavebním dozorem :

část 1 :

2 pracovníci po 0,5 hodinách : 0,5*2

1,00000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 5a		Komunikace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY				379 076,76
82	564761111R01	N - Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 20 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhutněním	m2	251,85400	430,00	108 297,22
odečtení z EPD :						
T3 - pojízdné plochy :						
dlažba betonová s fazetou 20/10 cm tl.8 cm v přírodě šedé barvě : 194,89				194,89000		
dlažba betonová s fazetou 20/10 cm tl.8 cm v červené barvě - sjezdy v pojízdné ploše : 53,31				53,31000		
dlažba betonová obdélníková s fazetou v červené barvě 10/20 cm tl.8 cm - V10a stání podélné : 3,654				3,65400		
Mezisoučet				251,85400		
83	564851111RT6	N - Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	251,85400	287,00	72 282,10
T3 - pojízdné plochy :						
dlažba betonová s fazetou 20/10 cm tl.8 cm v přírodě šedé barvě : 194,89				194,89000		
dlažba betonová s fazetou 20/10 cm tl.8 cm v červené barvě - sjezdy v pojízdné ploše : 53,31				53,31000		
dlažba betonová obdélníková s fazetou v červené barvě 10/20 cm tl.8 cm - V10a stání podélné : 3,654				3,65400		
84	596215041R03	N - Kladení betonové dlažby tl. 8 cm do drtě frakce 4/8 tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - sjezd, vč.dodání hmot pro lože a dodání materiálu na výplň spár - skladba B	m2	251,85400	373,00	93 941,54
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár,s dvojitém hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu :						
odečtení z EPD :						
část 1 :						
T3 - pojízdné plochy :						
dlažba betonová s fazetou 20/10 cm tl.8 cm v přírodě šedé barvě : 194,89				194,89000		
dlažba betonová s fazetou 20/10 cm tl.8 cm v červené barvě - sjezdy v pojízdné ploše : 53,31				53,31000		
dlažba betonová obdélníková s fazetou v červené barvě 10/20 cm tl.8 cm - V10a stání podélné : 3,654				3,65400		
Mezisoučet				251,85400		
85	596291113R01	N - Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	141,65000	128,00	18 131,20
řezání dlažeb tl.80 mm :						
pojízdné plochy :						
část 1 :						
T3 : 111,81+18,84+2+4+3+2				141,65000		
86	592451170RB	N - Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/80 mm s fazetou přírodní šedá	m2	194,89000	328,00	63 923,92

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

cena je stanovena včetně ztrátého :

odečteno z EPD :

část 1 :

T3 : 194,89

194,89000

87	592451171R	N - Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/80 mm s fazetou červená	m2	56,96400	395,00	22 500,78
----	------------	--	----	----------	--------	-----------

cena je stanovena včetně ztrátého :

odečteno z EPD :

část 1 :

T3 - pojízdné plochy : 53,31+3,654

56,96400

Díl: 8	Trubní vedení					55 965,00
88	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm - úprava šachet do nové nivelety	kus	1,00000	2 906,00	2 906,00

poznámky :

1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na :

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, :

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, :

c) podbetonování nebo podezdění rámu, :

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, :

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, :

2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztráté se nedoporučuje. :

odečteno z EPD :

část 1 :

T1 : 0

část 1 :

T3 : 1

1,00000

89	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm - úprava pozemních znaků inž.sítí do nové nivelety	kus	1,00000	2 727,00	2 727,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

poznámky :

1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na :

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, :

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

c) podbetonování nebo podezdění rámu, ;
d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, ;
e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. ;
2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. ;

odečteno z EPD :

část 1 :

T3 : 1

1,00000

90	831350111RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, do D 125 mm - napojení lapačů střešních splavenin, UV, žlab. vpustí , na kanal. přípojku, rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	2,00000	9 566,00	19 132,00
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------

odečteno z EPD :

napojení uličních vpustí DN 110 :

Začátek provozního součtu

část 1 :

T1 : 16,61

16,61000

Konec provozního součtu

část 1 :

T3 : 2

2,00000

Mezisoučet

2,00000

91	894400078RAA	Vybourání sestav uličních vpustí vč.přípojek,zásyp ŠD zhutnění po vrstv. 25 cm do úrov. zhut.pláně , naložení, odvoz a uložení na skládku včetně poplatků	ks	2,00000	7 605,00	15 210,00
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

odečteno z EPD :

Začátek provozního součtu

část 1 :

T1 : 3

3,00000

Konec provozního součtu

část 1 :

T3 : 2

2,00000

92	894410402RAA	Zřízení UV z bet. dílců DN 500,sifon,vysoké kaliště,koš do UV pozink. mříž s rámem rovinná D 400 lit , včetně dodávky všech dílců pro UV,zemních prací,obsyp ŠP - tzv.na klíč	kus	2,00000	7 995,00	15 990,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------

sestava uliční vpusti obsahuje :

litinový rám s mříží D400, rozměr 500/500/160 mm :

horní dílec pro čtvercovou vtokovou mříž 500, rozměr 400/190/65 mm :

kalový koš, žárově pozinkovaný, rozměr prům.385/250 mm ;

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

průběžný dílec vysoký, rozměr 500/590/65 mm :
průběžný dílec se zápachovou uzávěrou 150 mm
PVC, rozměr 500/645/65 mm :
spodní dílec s vysokým kalištěm, rozměr 500/525/65 mm :

podkladní beton C12/15-X0, rozměr 1830/1830 mm, tl. 100 mm :
podkladní štěrkodrt' ŠD 0/32 A, tl. 100 mm :
obsyp ze štěrkodrti ŠD 0/32 A :
potřebné zemní práce s pažením :

odečteno z EPD :
Začátek provozního součtu
část 1 :
T1 : 3
Konec provozního součtu
část 1 :
T3 : 2

3,00000

2,00000

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				236 177,84
93	599142111R00	Prořezání, vyčištění a zálivky spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm včetně pásy	m	195,71000	143,00	27 986,53

odečteno z EPD :

část 1 :

T1 : 16,67

16,67000

část 1 :

T3 : 129,82

129,82000

část 1 :

T4 : 40,03+9,19

49,22000

94	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka+zemní práce	kus	1,00000	1 920,00	1 920,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

odečteno z EPD :

část 1 :

T3 :

A2a - dvojitá zatáčka, první vpravo + E3a vzdálenost : 1

1,00000

95	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu, včetně dodávky upevňovadel	kus	2,00000	256,00	512,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

odečteno z EPD :

část 1 :

T3 :

A2a - dvojitá zatáčka, první vpravo + E3a vzdálenost : 1+1

2,00000

96	914001127R00	Osazení svislé dopr.značky na sloup veřej. osvětli., včetně dodávky upevňovadel	kus	1,00000	256,00	256,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

odečteno z EPD :

část 1 :

T1 :

IP6 - přechod pro chodce : 1

1,00000

97	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	15,50000	384,00	5 952,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

odečteno z EPD :

část 1 :

T1 :

V1a : 0

V2b : 0

V7a : 14,00

14,00000

V7b : 1,50

1,50000

Mezisoučet

15,50000

98	915709111R00	Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u nátěrů	m2	15,50000	1,00	15,50
----	--------------	---	----	----------	------	-------

odečteno z EPD :

část 1 :

T1 :

V1a : 0

V2b : 0

V7a : 14,00

14,00000

V7b : 1,50

1,50000

Mezisoučet

15,50000

99	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	1,50000	6,00	9,00
----	--------------	--	---	---------	------	------

odečteno z EPD :

část 1 :

T1 :

V1a : 0

V2b : 0

V7b : 1,50

1,50000

Mezisoučet

1,50000

100	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	14,00000	13,00	182,00
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------

odečteno z EPD :

část 1 :

T1 :

V7a : 14,00

14,00000

101	917862111R00	Osazení stojat. obrub,bet. s opěrou,lože z C 12/15 tl.100 mm	m	126,49000	422,00	53 378,78
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

cena je včetně případného krácení a šikmého seřezání
(obrubníky v oblouku, šířka spáry max.3 až 5 mm) :

odečteno z EPD :

chodníkový obrubník :

část 1 :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

T1 : 82,18 82,18000

část 1 :

T4 : 53,69-9,38 44,31000

102	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 tl.100 mm	m	67,25000	422,00	28 379,50
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

cena je včetně případného krácení a šikmého seřezání (obrubníky v oblouku, šířka spáry max.3 až 5 mm) :

odečteno z EPD :

silniční vysoký :

část 1 :

T1 : 0

část 1 :

T3 : 8,85 8,85000

část 1 :

T4 : 19,23+3,95 23,18000

Mezisoučet 32,03000

nájezdový :

část 1 :

T1 : 7,30 7,30000

část 1 :

T4 : 13,80+2,12 15,92000

Mezisoučet 23,22000

přechodový L + P :

část 1 :

T1 : 3+3 6,00000

část 1 :

T4 : 2+1+3 6,00000

Mezisoučet 12,00000

103	917932141R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C25/30 tl.100 mm	m	55,20000	370,00	20 424,00
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

cena je stanovena včetně případného krácení nebo šikmého seřezání :

odečteno z EPD :

bet.přídlažba 50/25/10 :

část 1 :

T1 : 9,78 9,78000

část 1 :

T4 : 36,23+9,19 45,42000

104	918101112R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 - vozovka podél obrubníků	m3	3,02400	2 599,00	7 859,38
-----	--------------	---	----	---------	----------	----------

odečteno z EPD :

doplnění betonu pod ACO - vozovka podél obrubníků :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

část 1 :
T1 : 0,78 0,78000
část 1 :
T4 : 1,79+0,454 2,24400
Mezisoučet 3,02400
Začátek provozního součtu
T3 - neuznatelné : 6,05 6,05000
Konec provozního součtu

105	919731112R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	65,89000	163,00	10 740,07
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

odečteno z EPD :
beton tl.15 cm :
část 1 :
T1 : 16,67 16,67000
část 1 :
T4 : 40,03+9,19 49,22000
Mezisoučet 65,89000
Začátek provozního součtu
T3 - neuznatelné : 129,82 129,82000
Konec provozního součtu

106	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	65,89000	131,00	8 631,59
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------

odečteno z EPD :
ACO tl.5 cm :
část 1 :
T1 : 16,67 16,67000
část 1 :
T4 : 40,03+9,19 49,22000
Mezisoučet 65,89000
Začátek provozního součtu
T3 - neuznatelné : 129,82 129,82000
Konec provozního součtu

107	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	65,89000	145,00	9 554,05
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------

odečteno z EPD :
ACP tl.10 cm :
část 1 :
T1 : 16,67 16,67000
část 1 :
T4 : 40,03+9,19 49,22000
Mezisoučet 65,89000
Začátek provozního součtu
T3 - neuznatelné : 129,82 129,82000
Konec provozního součtu

108	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm - ACO	m	65,89000	51,00	3 360,39
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

odečteno z EPD :

ACO tl.5 cm :

část 1 :

T1 : 16,67

16,67000

část 1 :

T4 : 40,03+9,19

49,22000

Mezisoučet

65,89000

Začátek provozního součtu

T3 - neuznatelné : 129,82

129,82000

Konec provozního součtu

109	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm - ACP	m	65,89000	97,00	6 391,33
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------

odečteno z EPD :

ACP tl.10 cm :

část 1 :

T1 : 16,67

16,67000

část 1 :

T4 : 40,03+9,19

49,22000

Mezisoučet

65,89000

Začátek provozního součtu

T3 - neuznatelné : 129,82

129,82000

Konec provozního součtu

110	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm - beton pod ACP	m	65,89000	148,00	9 751,72
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------

odečteno z EPD :

beton tl.15 cm :

část 1 :

T1 : 16,67

16,67000

část 1 :

T4 : 40,03+9,19

49,22000

Mezisoučet

65,89000

Začátek provozního součtu

T3 - neuznatelné : 129,82

129,82000

Konec provozního součtu

111	19431508R	Dodávka AI sloupku pro svislé dopravní značky	ks	1,00000	512,00	512,00
-----	-----------	---	----	---------	--------	--------

odečteno z EPD :

část 1 :

Začátek provozního součtu

T1 :

IP6 - na sl.VO : 1

1,00000

Konec provozního součtu

část 1 :

T3 :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

A2a - dvojitá zatáčka, první vpravo + E3a vzdálenost : 1 1,00000

112	40444934.AR	Značka dopr výstražná A2a 700 mm fóli, EG7letá	kus	1,00000	1 024,00	1 024,00
-----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

odečteno z EPD :

část 1 :

T3 :

A2a - dvojitá zatáčka, první vpravo : 1 1,00000

113	40445044.AR	Značka dopr inf IP 6 500/500 fóli,EG7letá, přechod pro chodce	kus	1,00000	1 024,00	1 024,00
-----	-------------	---	-----	---------	----------	----------

odečteno z EPD :

část 1 :

T1 :

IP6 přechod pro chodce : 1 1,00000

114	40445149.AR	Značka dopr dodat E3a 500/150 fóli 1, EG7letá	kus	1,00000	768,00	768,00
-----	-------------	---	-----	---------	--------	--------

odečteno z EPD :

část 1 :

T3 :

E3a vzdálenost : 1 1,00000

115	592162117R	Přídlažba silniční vysoká, l = 500,0 mm, š = 250,0 mm, h = 100 mm, barva šedá (přírodní)	kus	111,00000	74,00	8 214,00
-----	------------	--	-----	-----------	-------	----------

odečteno z EPD :

bet.přídlažba 50/25/10 :

část 1 :

Začátek provozního součtu

T1 : 9,78/0,5 19,56000

Konec provozního součtu

T1 : 20 20,00000

část 1 :

Začátek provozního součtu

T4 : (36,23+9,19)/0,5 90,84000

Konec provozního součtu

T4 : 91 91,00000

Začátek provozního součtu

část 1 :

T3 - neuznatelné : 127,09/0,5 254,18000

Konec provozního součtu

Mezisoučet 111,00000

116	59217421R	Obrubník betonový chodníkový, l = 1000,0 mm, š = 100,0 mm, h = 250,0 mm, barva šedá	kus	128,00000	128,00	16 384,00
-----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------

cena je stanovena včetně ztrátového :

odečteno z EPD :

chodníkový obrubník :

část 1 :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Začátek provozního součtu

T1 : 82,18

82,18000

Konec provozního součtu

T1 : 83

83,00000

část 1 :

Začátek provozního součtu

T4 : 53,69-9,38

44,31000

Konec provozního součtu

T4 : 45

45,00000

117	59217472R	Obrubník betonový silniční, l = 1000,0 mm, š = 150,0 mm, h = 250,0 mm, barva šedá	kus	33,00000	148,00	4 884,00
-----	-----------	---	-----	----------	--------	----------

cena je stanovena včetně ztrátového :

odečteno z EPD :

silniční vysoký :

část 1 :

Začátek provozního součtu

T3 : 8,85

8,85000

Konec provozního součtu

T3 : 9

9,00000

část 1 :

Začátek provozního součtu

T4 : 19,23+3,95

23,18000

Konec provozního součtu

T4 : 24

24,00000

Mezisoučet

33,00000

118	59217476R	Obrubník betonový silniční nájezdový, l = 1000,0 mm, š = 150,0 mm, h = 150,0 mm, barva šedá	kus	24,00000	130,00	3 120,00
-----	-----------	---	-----	----------	--------	----------

cena je stanovena včetně ztrátového :

odečteno z EPD :

Začátek provozního součtu

nájezdový :

T1 : 81,58

81,58000

T2 : 32,61

32,61000

T3 - 124,31 neuznatelné : 285,41-124,31

161,10000

T4 : 13,80+2,12

15,92000

Konec provozního součtu

nájezdový :

část 1 :

Začátek provozního součtu

T1 : 7,30

7,30000

Konec provozního součtu

T1 : 8

8,00000

část 1 :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Začátek provozního součtu

T4 : 13,80+2,12

15,92000

Konec provozního součtu

T4 : 16

16,00000

Začátek provozního součtu

část 1 :

T3 - neuznatelné : 124,31

124,31000

Konec provozního součtu

119	59217480R	Obrubník betonový silniční přechodový L+ P, l = 1000,0 mm, š = 150 mm, výškový rozsah 150 až 250 mm, barva šedá	kus	12,00000	412,00	4 944,00
-----	-----------	---	-----	----------	--------	----------

cena je stanovena včetně ztrátového :

přechodový L + P :

část 1 :

T1 : 3+3

6,00000

část 1 :

T4 : 2+1+3

6,00000

Díl: 911	Doplňující práce při napojení stávajících kci na nové					10 925,10
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

120	917862111RT1	N - Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	9,00000	549,00	4 941,00
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------

část 1 :

T1 : 16*0,5

8,00000

část 1 :

T4 : 1

1,00000

121	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	10,90000	549,00	5 984,10
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------

část 1 :

T1 : 16*0,5+0,5+0,5+0,35+0,35

9,70000

část 1 :

T4 : 1,2

1,20000

Díl: 91a	Doplňující práce na komunikaci - NEUZNATELNÉ NÁKLADY					282 826,49
-----------------	---	--	--	--	--	-------------------

122	599142111R01	N - Prořezání, vyčištění a zálivky spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm včetně pásky	m	129,82000	143,00	18 564,26
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

odečteno z EPD :

část 1 :

T3 : 129,82

129,82000

123	917862111RV6	N - Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 25/30 tl. 100 mm	m	144,74000	422,00	61 080,28
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

cena je včetně případného krácení a šikmého seřezání (obrubníky v oblouku, šířka spáry max. 3 až 5 mm) :

odečteno z EPD :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

část 1 :

silniční vysoký :

T3 - neuznatelné : 8,85

8,85000

Mezisoučet

8,85000

část 1 :

nájezdový :

T3 - neuznatelné : 124,31

124,31000

Mezisoučet

124,31000

část 1 :

T3 - neuznatelné :

R1,0 vnější - 3 ks : 2,29

2,29000

R2,0 vnější - 12 ks : 9,29

9,29000

Mezisoučet

11,58000

124	917932141R01	N - Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C25/30 tl.100 mm	m	127,09000	370,00	47 023,30
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

cena je stanovena včetně případného krácení nebo šikmého seřezání :

odečteno z EPD :

část 1 :

bet.přídlažba 50/25/10 :

T3 - neuznatelné : 127,09

127,09000

Mezisoučet

127,09000

125	918101112R01	N - Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 - vozovka podél obrubníků	m3	6,05000	2 599,00	15 723,95
-----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

odečteno z EPD :

doplnění betonu pod ACO - vozovka podél obrubníků :

část 1 :

T3 : 6,05

6,05000

126	919731112R01	N - Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	129,82000	163,00	21 160,66
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

odečteno z EPD :

beton tl.15 cm :

část 1 :

T3 : 129,82

129,82000

127	919731121R01	N - Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	129,82000	131,00	17 006,42
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

odečteno z EPD :

ACO tl.5 cm :

část 1 :

T3 : 129,82

129,82000

128	919731122R01	N - Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	129,82000	145,00	18 823,90
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

odečteno z EPD :

ACP tl.10 cm :

část 1 :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

T3 : 129,82

129,82000

129	919735111R01	N - Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm - ACO	m	129,82000	51,00	6 620,82
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

odečteno z EPD :

ACO tl.5 cm :

část 1 :

T3 : 129,82

129,82000

130	919735112R01	N - Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm - ACP	m	129,82000	97,00	12 592,54
-----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

odečteno z EPD :

ACP tl.10 cm :

část 1 :

T3 : 129,82

129,82000

131	919735123R01	N - Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm - beton pod ACP	m	129,82000	148,00	19 213,36
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

odečteno z EPD :

beton tl.15 cm :

část 1 :

T3 : 129,82

129,82000

132	592162117RA	N - Přídlažba silniční vysoká, l = 500,0 mm, š = 250,0 mm, h = 100 mm, barva šedá (přírodní)	kus	255,00000	74,00	18 870,00
-----	-------------	--	-----	-----------	-------	-----------

cena je stanovena včetně ztrátového :

odečteno z EPD :

bet.přídlažba 50/25/10 :

část 1 :

Začátek provozního součtu

T3 - neuznatelné : 127,09/0,5

254,18000

Konec provozního součtu

255

255,00000

133	59217472RA	N - Obrubník betonový silniční, l = 1000,0 mm, š = 150,0 mm, h = 250,0 mm, barva šedá	kus	9,00000	148,00	1 332,00
-----	------------	---	-----	---------	--------	----------

cena je stanovena včetně ztrátového :

odečteno z EPD :

silniční vysoký :

část 1 :

Začátek provozního součtu

T3 : 8,85

8,85000

Konec provozního součtu

9

9,00000

134	59217476RA	N - Obrubník betonový silniční nájezdový, l = 1000,0 mm, š = 150,0 mm, h = 150,0 mm, barva šedá	kus	125,00000	130,00	16 250,00
-----	------------	---	-----	-----------	--------	-----------

cena je stanovena včetně ztrátového :

odečteno z EPD :

nájezdový :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

část 1 :

Začátek provozního součtu

T3 : 124,31

124,31000

Konec provozního součtu

125

125,00000

135	59217507R	N - Obrubník betonový R 1 vnější 78x15/12x25 cm, přírodní	kus	3,00000	571,00	1 713,00
-----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

cena je stanovena včetně ztrátového :

část 1 :

T3 :

R1,0 vnější - 3 ks : 3

3,00000

136	59217508R	N - Obrubník betonový R 2 vnější 78x15/12x25 cm, přírodní	kus	12,00000	571,00	6 852,00
-----	-----------	---	-----	----------	--------	----------

cena je stanovena včetně ztrátového :

část 1 :

T3 :

R2,0 vnější - 12 ks : 12

12,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					14 719,80
137	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	250,25500	24,00	6 006,12

přesun celkem : 613,325

613,32500

odpočet neuznatelné : -363,07

-363,07000

138	998223011R01	N - Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	363,07000	24,00	8 713,68
		přesun z neuznatelných položek : 363,07		363,07000		

Díl: 711	Izolace proti vodě					324,57
139	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků a uzavírací lišty - podél průčelí staveb	m2	1,93750	65,00	125,94

odečteno z EPD :

část 1 :

T4 - chodník : 0,31*6,25

1,93750

140	28323115R	Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 1000 mm	m2	1,93750	102,00	197,63
-----	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	--------

cena je stanovena včetně ztrátového :

odečteno z EPD :

část 1 :

T4 - chodník : 0,31*6,25

1,93750

141	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1,00000	1,00	1,00
-----	--------------	--	---	---------	------	------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					62 818,26
142	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	25,98900	230,00	5 977,47

ACO tl.5 cm : 24,652*0,110

2,71172

ACP tl.10 cm : 24,652*0,220

5,42344

beton tl.9 cm : 11,36*0,216

2,45376

beton tl.15 cm : 24,652*0,360

8,87472

beton tl.30 - přídlažba : 9,063*0,720

6,52536

143	979082213R01	N - Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	106,22461	230,00	24 431,66
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

část 1 :

všechny dlažby mimo zámkovou - výměra z položky

rozebrání dlažeb - celkem 18,135 m² :

kamenivo těžené tl.5 cm : 18,135*0,110 1,99485

šterkodrť tl.20 cm : 18,135*0,440 7,97940

zámková dlažba- výměra z položky rozebrání dlažeb -

celkem 97,043 m² :

kamenivo drcené tl.5 cm - výměra z položky odstranění 10,67473

podkladu : 97,043*0,110

šterkodrť tl.15 cm pod zámkovou dlažbu tl.8 cm : 32,02419

97,043*0,330

ACO tl.5 cm - celkem 33,502 : 33,502*0,110 3,68522

ACP tl 10 cm - celkem 33,502 : 33,502*0,220 7,37044

beton tl.15 cm : 33,5025*0,360 12,06090

beton tl.10 cm : 31,703*0,240 7,60872

beton tl.30 cm : 31,703*0,720 22,82616

144	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	363,84600	1,00	363,85
-----	--------------	--	---	-----------	------	--------

dávám uložení sutí do 15 km - čili 14 x :

část 1 :

výměra z položky : 25,989*14 363,84600

145	979082219R01	N - Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 487,15000	1,00	1 487,15
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------

dávám uložení sutí do 15 km - čili 14 x :

část 1 :

z položky : 106,225*14 1 487,15000

146	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	47,46600	230,00	10 917,18
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

část 1 :

Začátek provozního součtu

všechny dlažby mimo zámkovou - výměra z položky 5,67318

rozebrání dlažeb - celkem 1360,485 m² : 41,11 *0,138

odpočet dlažeb pro zpětné použití : -2,85*0,138 -0,39330

zámková dlažba- výměra z položky rozebrání dlažeb - 17,76150

celkem 78,94 m² : 78,94*0,225

odpočet dlažeb pro zpětné použití : -12,10*0,225 -2,72250

Konec provozního součtu

obrubníky silniční - výměra z položky vytrhání obrub - 47,46600

celkem 585,85 m : 175,80*0,270

Začátek provozního součtu

obrubníky zahradní - výměra z položky vytrhání 10,28125

obrubníků - celkem 1245,10 m : 82,25*0,125

Konec provozního součtu

147	979084216R01	N - Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	58,57601	230,00	13 472,48
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

část 1 :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		všechny dlažby mimo zámkovou - výměra z položky		2,50263		
		rozebrání dlažeb - celkem 18,135 m ² : 18,135 *0,138				
		zámková dlažba- výměra z položky rozebrání dlažeb -		21,83468		
		celkem 97,043 m ² : 97,043*0,225				
		obrubníky silniční - výměra z položky vytrhání obrub -		34,23870		
		celkem 126,81 m : 126,81*0,270				
148	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	94,93200	1,00	94,93
		dávám uložení suti do 15 km - čili 2 x :				
		část 1 :				
		výměra z položky : 47,466*2		94,93200		
149	979084219R01	N - Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	117,15200	1,00	117,15
		počítám vzdálenost skládky do 15 km čili 2x :				
		část 1 :				
		z položky : 58,576*2		117,15200		
150	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	25,98900	19,00	493,79
		část 1 :				
		z položky : 25,989		25,98900		
151	979087212R01	N - Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	106,22500	19,00	2 018,28
		z položky : 106,225		106,22500		
152	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky - komunikace	t	47,46600	19,00	901,85
		část 1 :				
		z položky : 47,466		47,46600		
153	979087213R01	N - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky - komunikace	t	58,57600	19,00	1 112,94
		z položky : 58,576		58,57600		
154	979089001R01	N - Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	52,67317	6,00	316,04
		část 1 :				
		kamenivo těžené tl.5 cm : 18,135*0,110		1,99485		
		štěrkodrt' tl.20 cm : 18,135*0,440		7,97940		
		kamenivo drcené tl.5 cm - výměra z položky odstranění		10,67473		
		podkladu : 97,043*0,110				
		štěrkodrt' tl.15 cm pod zámkovou dlažbu tl.8 cm :		32,02419		
		97,043*0,330				
155	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm ² , čistý (skup.170101)	t	65,31984	6,00	391,92
		část 1 :				
		beton tl.9 cm : 11,36*0,216		2,45376		
		beton tl.15 cm : 24,652*0,360		8,87472		
		beton tl.30 - přídlažba : 9,063*0,720		6,52536		
		Začátek provozního součtu				
		Konec provozního součtu				

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	8b	Chodníky a parkoviště - část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

obrubníky silniční - výměra z položky vytrhání obrub - 47,46600
celkem 585,85 m : 175,80*0,270

156	979999981R01	N - Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	101,07179	6,00	606,43
-----	--------------	--	---	-----------	------	--------

část 1 :

beton tl.15 cm : 33,5025*0,360 12,06090
beton tl.10 cm : 31,703*0,240 7,60872
beton tl.30 cm : 31,703*0,720 22,82616

všechny dlažby mimo zámkovou - výměra z položky 2,50263
rozebrání dlažeb - celkem 18,135 m2 : 18,135 *0,138
zámková dlažba- výměra z položky rozebrání dlažeb - 21,83468
celkem 97,043 m2 : 97,043*0,225
obrubníky silniční - výměra z položky vytrhání obrub - 34,23870
celkem 126,81 m : 126,81*0,270

157	979999996R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)	t	8,13516	6,00	48,81
-----	--------------	--	---	---------	------	-------

část 1 :

ACO tl.5 cm : 24,652*0,110 2,71172
ACP tl.10 cm : 24,652*0,220 5,42344

158	979999996R01	N - Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)	t	11,05566	6,00	66,33
-----	--------------	--	---	----------	------	-------

část 1 :

ACO tl.5 cm - celkem 33,502 : 33,502*0,110 3,68522
ACP tl 10 cm - celkem 33,502 : 33,502*0,220 7,37044

Celkem						1 730 777,43
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

REKAPITULACE NÁKLADŮ

(SOUPIS PRACÍ)

Stavba:	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - trasa 4
Objekt:	SO.401 Osvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení
Místo stavby:	Moravská Nová Ves
Stupeň PD	PDPS
Stavebník:	Městys Moravská Nová Ves, náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
Vypracoval:	Ing. Jan Martinek, ELPRO s.r.o. Bzenec
Datum:	10/2021
Aktualizace:	03/2024

	Náklady bez DPH Kč	Montáž Kč	Materiál Kč	VRN Kč
El.montáž Anenská-Lipová	79 066,85	30 315,06	46 263,00	2 488,79
El.montáž Školní-Pod Kostelem	94 310,86	36 877,24	54 465,00	2 968,62
El.montáž Pod Kostelem-Sadová	90 572,34	39 451,39	48 270,00	2 850,95
El.montáž Sadová-Polní	102 415,70	41 464,96	57 727,00	3 223,74
Zem.pr. Anenská-Lipová	94 444,81	91 471,97	0,00	2 972,84
Zem.pr. Školní-Pod Kostelem	168 756,89	163 444,93	0,00	5 311,96
Zem.pr. Pod Kostelem-Sadová	45 946,33	44 500,08	0,00	1 446,25
Zem.pr. Sadová-Polní	75 281,87	72 912,23	0,00	2 369,65
Součet	750 795,64	520 437,85	206 725,00	23 632,79
Geodetická činnost	12 000,00			
Celkem bez DPH	762 795,64			
DPH 21%	160 187,08			
Celkem bez DPH	922 982,72			

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Elektromontáž - přechod Anenská-Lipová								
1.		STÍTEK OZNACOVACÍ PRO KABEL-NOVA VEDENI (počet ukončení ve stožárech)	KS	2,00	39,00	78,00	25,00	50,00
2.	210100251	UKONC.KAB. DO 4x16 SMRST.KONC BEZ OK (ukonč. ve stožárech do 16mm2)	KS	2,00	58,00	116,00		
3.	210100001	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5mm2 SVORK.V ROZVAD. (zapoj.kabelu CYKY 3Cx1,5 na svork. ve stožárech - počet svítidel x 3)	KS	6,00	26,00	156,00		
4.	210202016	SVITIDLO PŘECHODOVÉ, PRAVOSTRANNÁ OPTIKA, 32 LEDS, 8896Lm, WW, 70W (např.AMPERA MIDII/5145/32LEDs/WW830/700mA/70W) (počet montovaných svítidel pro nasv.přechodu)	KS	2,00	4 476,00	8 952,00	13000,00	26 000,00
5.	210204201	STOZ.SVORKOVNICE EKM 2035,1xE27 (počet stožárů s jedním svítidlem)	KS	1,00	1 355,00	1 355,00	950,00	950,00
6.	210204201	STOZ.SVORKOVNICE EKM 2035,2xE27 (počet stožárů se dvěma svítidly)	KS	1,00	1 424,00	1 424,00	970,00	970,00
7.	210120101	PATRONA POJISTKOVA A STYCNY KROUZEK 6A (počet montovaných svítidel)	KS	3,00	23,00	69,00	15,00	45,00
8.	210204002	STOŽAR CHODECKÝ 6m, POZINK. (počet nových stožárů pro nasv.přechodu - STP6-A)	KS	1,00	4 123,00	4 123,00	7400,00	7 400,00
9.	210204103	VÝLOŽNÍK NA CHODECKÝ STOŽ.- DÉLKY ...M, POZ. (počet výložníků příslušné délky - UD1-500/A)	KS	1,00	1 008,00	1 008,00	1540,00	1 540,00
10.	210204103	VÝLOŽNÍK ATYP. TRĚMENOVÝ NA SILNIČNÍ STOŽÁR, POZ. (počet výložníků příslušné délky)	KS	1,00	1 417,00	1 417,00	3000,00	3 000,00
11.	210810005	KABEL CYKY 3CX1,5 PRO ELEKTROVÝZBROJ (délka kabelu ve stožárech od sv. ke svítidlu)	M	14,00	30,00	420,00	17,00	238,00
12.	210810013	KABEL CYKY 4Bx10 VOLNE ULOZENY (délka trubky DN63 + počet uk. x 2m)	M	26,00	83,00	2 158,00	135,00	3 510,00
13.	210010036	TRUBKA OHEBNÁ PLASTOVÁ DN63, VOLNĚ (délka trasy + počet ukončení kabelu x 2m)	M	22,00	45,00	990,00	28,00	616,00
14.	210950202	PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 2KG (kabel v celé délce uložen v chrániče=délka tr.DN63)	M	22,00	6,00	132,00		
15.	210220010	NATER UZEMNENI NA POVRCHU (1 X) (počet stožárů x 1m)	M	2,00	77,00	154,00		
16.	210220301	SVORKA ZEMNICÍ SS (počet odbočení ke stožárům)	KS	4,00	67,00	268,00	35,00	140,00
17.	210220302	SVORKA ODBOČNÁ SR02 (spojení po trase na stáv. uzem.)	KS	2,00	77,00	154,00	47,00	94,00
18.	210220302	SVORKA PRIPOJOVACÍ SP (počet nových stožárů)	KS	2,00	67,00	134,00	35,00	70,00
19.	210220022	UZEMNENI V ZEMI-DRAT FEZN 10MM (délka trasy + počet stožárů x 2m + připojení na stáv.uzem. - 2m)	M	24,00	89,00	2 136,00	65,00	1 560,00
20.		SUSPENSE SA IV K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU (1 ks pro max. 3 stožáry)	KS	1,00	99,00	99,00	80,00	80,00
CELKEM						25 343,00		46 263,00
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU						71 606,00		
PR.M CL.26	PODIL PRIDRUZENYCH VYKONU (PPV)-I% (ZRN)	%	1,00	71 606,00		716,06		
	VYTYCENI INZENYRSKYCH SITI	TKC	1,00	1 000,00		1 000,00		
	KONTROLA HODNOTY ODPORU UZEMNENI	KS	2,00	128,00		256,00		
	REVIZNI ZPRÁVY ELEKTRICKÝCH ZARÍZENI	TKC	3,00	1 000,00		3 000,00		
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU - SOUČET						76 578,06		
Vedlejší rozpočtové náklady								
	GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY	%	3,25	76 578,06		2 488,79		
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH						79 066,85		
GEODETICKÁ ČINNOST			TKC	3,00	1 000,00	3 000,00		

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Elektromontáž - přechod Školní-Pod Kostelem								
1.		STÍTEK OZNACOVACÍ PRO KABEL-NOVA VEDENÍ (počet ukončení ve stožárech)	KS	2,00	39,00	78,00	25,00	50,00
2.	210100251	UKONC.KAB. DO 4x16 SMRST.KONC BEZ OK (ukonč. ve stožárech do 16mm2)	KS	2,00	58,00	116,00		
3.	210100001	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5mm2 SVORK.V ROZVAD. (zapoj.kabelu CYKY 3Cx1,5 na svork. ve stožárech - počet svítidel x 3)	KS	6,00	26,00	156,00		
4.	210202016	SVITIDLO PŘECHODOVÉ, PRAVOSTRANNÁ OPTIKA, 32 LEDS, 8896Lm, WW, 70W (např.AMPERA MIDII/5145/32LEDs/WW830/700mA/70W) (počet montovaných svítidel pro nasv.přechodu)	KS	2,00	4 476,00	8 952,00	13000,00	26 000,00
5.	210204201	STOZ.SVORKOVNICE EKM 2035,1xE27 (počet stožárů s jedním svítidlem)	KS	2,00	1 355,00	2 710,00	950,00	1 900,00
6.	210204201	STOZ.SVORKOVNICE EKM 2035,2xE27 (počet stožárů se dvěma svítidly)	KS		2 394,00			
7.	210120101	PATRONA POJISTKOVA A STYCNY KROUZEK 6A (počet montovaných svítidel)	KS	2,00	23,00	46,00	15,00	30,00
8.	210204002	STOŽAR CHODECKÝ 6m, POZINK. (počet nových stožárů pro nasv.přechodu - STP6-A)	KS	2,00	4 123,00	8 246,00	7400,00	14 800,00
9.	210204103	VÝLOŽNÍK NA CHODECKÝ STOŽ.- DÉLKY ...M, POZ. (počet výložníků příslušné délky - UD1-500/A)	KS	1,00	1 008,00	1 008,00	1540,00	1 540,00
10.	210204103	VÝLOŽNÍK ATYP. TRĚMENOVÝ NA SILNIČNÍ STOŽÁR, POZ. (počet výložníků příslušné délky)	KS		4 417,00			
11.	210810005	KABEL CYKY 3CX1,5 PRO ELEKTROVÝZBROJ (délka kabelu ve stožárech od sv. ke svítidlu)	M	12,00	30,00	360,00	17,00	204,00
12.	210810013	KABEL CYKY 4Bx10 VOLNE ULOZENY (délka trubky DN63 + počet uk. x 2m)	M	43,00	83,00	3 569,00	135,00	5 805,00
13.	210010036	TRUBKA OHEBNÁ PLASTOVÁ DN63, VOLNĚ (délka trasy + počet ukončení kabelu x 2m)	M	39,00	45,00	1 755,00	28,00	1 092,00
14.	210950202	PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 2KG (kabel v celé délce uložen v chrániče=délka tr.DN63)	M	39,00	6,00	234,00		
15.	210220010	NATER UZEMNENI NA POVRCHU (1 X) (počet stožárů x 1m)	M	2,00	77,00	154,00		
16.	210220301	SVORKA ZEMNICÍ SS (počet odbočení ke stožárům)	KS	4,00	67,00	268,00	35,00	140,00
17.	210220302	SVORKA ODBOČNÁ SR02 (spojení po trase na stáv. uzem.)	KS	2,00	77,00	154,00	47,00	94,00
18.	210220302	SVORKA PŘIPOJOVACÍ SP (počet nových stožárů)	KS	2,00	58,00	116,00	35,00	
19.	210220022	UZEMNENI V ZEMI-DRAT FEZN 10MM (délka trasy + počet stožárů x 2m + připojení na stáv.uzem. - 2m)	M	42,00	89,00	3 738,00	65,00	2 730,00
20.		SUSPENSE SA IV K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU (1 ks pro max. 3 stožáry)	KS	1,00	99,00	99,00	80,00	80,00
CELKEM						31 759,00		54 465,00
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU						86 224,00		
PR.M CL.26	PODIL PRIDRUZENYCH VYKONU (PPV)-I% (ZRN)	%	1,00	86 224,00	862,24			
	VYTYCENI INZENYRSKYCH SITI	TKC	1,00	1 000,00	1 000,00			
	KONTROLA HODNOTY ODPORU UZEMNENI	KS	2,00	128,00	256,00			
	REVIZNI ZPRAVY ELEKTRICKYCH ZARIZENI	TKC	3,00	1 000,00	3 000,00			
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU - SOUČET						91 342,24		
Vedlejší rozpoctove naklady								
	GZS - STAVEBNI OBJEKTY	%	3,25	91 342,24	2 968,62			
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH						94 310,86		
GEODETICKÁ ČINNOST			TKC	3,00	1 000,00	3 000,00		

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Elektromontáž - přechod Pod Kostelem-Sadová								
1.		STÍTEK OZNACOVACÍ PRO KABEL-NOVA VEDENI	KS	4,00	39,00	156,00	25,00	100,00
2.	210100251	UKONC.KAB. DO 4x16 SMRST.KONC BEZ OK	KS	4,00	58,00	232,00		
3.	210100001	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5mm2 SVORK.V ROZVAD.	KS	9,00	26,00	234,00		
4.	210202016	SVITIDLO PŘECHODOVÉ, PRAVOSTRANNÁ OPTIKA, 32 LEDS, 8896Lm, WW, 70W (např.AMPERA MID/5145/32LEDs/WW830/700mA/70W)	KS	2,00	4 476,00	8 952,00	13000,00	26 000,00
5.	210204201	STOZ.SVORKOVNICE EKM 2035,1xE27	KS	1,00	1 355,00	1 355,00	950,00	950,00
6.	210204201	STOZ.SVORKOVNICE EKM 2035,2xE27	KS	1,00	1 424,00	1 424,00	970,00	970,00
7.	210120101	PATRONA POJISTKOVA A STYCNY KROUZEK 6A	KS	3,00	23,00	69,00	15,00	45,00
8.	210204002	STOZAR CHODECKÝ 6m, POZINK.	KS	1,00	4 319,00	4 319,00	8100,00	8 100,00
9.	210204103	VÝLOŽNÍK NA CHODECKÝ STOŽ.- DÉLKY ...M, POZ.	KS	1,00	1 361,00	1 361,00	2800,00	2 800,00
10.	210204103	VÝLOŽNÍK ATYP. TRĚMENOVÝ NA SILNIČNÍ STOŽÁR, POZ.	KS	1,00	1 417,00	1 417,00	3000,00	3 000,00
11.	210204011	STOZAR SILNIČNÍ - MONTÁŽ	KS	1,00	2 048,00	2 048,00		
12.	210204011D	STOZAR SILNIČNÍ - DEMONTÁŽ	KS	1,00	3 841,00	3 841,00		
13.	210810005	KABEL CYKY 3CX1,5 PRO ELEKTROVÝZBROJ	M	14,00	30,00	420,00	17,00	238,00
14.	210810013	KABEL CYKY 4Bx10 VOLNE ULOZENY	M	19,00	83,00	1 577,00	135,00	2 565,00
15.	210010036	TRUBKA OHEBNÁ PLASTOVÁ DN63, VOLNĚ	M	11,00	45,00	495,00	28,00	308,00
16.	212100010	SPOJKA SMRŠŤ. PRO KABEL CYKY 4X10	KS	4,00	1 176,00	4 704,00	540,00	2 160,00
17.	210950202	PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 2KG	M	11,00	6,00	66,00		
18.	210220010	NATER UZEMNENI NA POVRCHU (1 X)	M	2,00	77,00	154,00		
19.	210220301	SVORKA ZEMNICÍ SS	KS	4,00	67,00	268,00	35,00	140,00
20.	210220302	SVORKA ODBOČNÁ SR02	KS	2,00	77,00	154,00	47,00	94,00
21.	210220302	SVORKA PŘIPOJOVACÍ SP	KS	2,00	67,00	134,00	35,00	70,00
22.	210220022	UZEMNENI V ZEMI-DRAT FEZN 10MM	M	10,00	89,00	890,00	65,00	650,00
23.		SUSPENSE SA IV K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU	KS	1,00	99,00	99,00	80,00	80,00
		(1 ks pro max. 3 stožáry)						
CELKEM						34 369,00		48 270,00
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU						82 639,00		
PR.M CL.26	PODIL PRIDRUZENYCH VYKONU (PPV)-I% (ZRN)	%	1,00	82 639,00		826,39		
	VYTÝCENI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	TKC	1,00	1 000,00		1 000,00		
	KONTROLA HODNOTY ODPORU UZEMNENI	KS	2,00	128,00		256,00		
	REVIZNÍ ZPRÁVY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ	TKC	3,00	1 000,00		3 000,00		
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU - SOUČET						87 721,39		
Vedlejší rozpocetove naklady								
GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY			%	3,25	87 721,39	2 850,95		
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH						90 572,34		
GEODETICKÁ ČINNOST			TKC	3,00	1 000,00	3 000,00		

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Elektromontáž - přechod Sadová-Polní								
1.		STITEK OZNACOVACÍ PRO KABEL-NOVA VEDENI (počet ukončení ve stožárech a SP100)	KS	5,00	39,00	195,00	25,00	125,00
2.	210100002	UKONC.-ZAP.VOD.DO 6 mm2 SVORK.V ROZVAD. (zapoj.žil kabelu CYKY 3Cx4 na svork. ve stožárech a v SP100)	KS	12,00	58,00	696,00		
3.	210100251	UKONC.KAB. DO 4xI6 SMRST.KONC BEZ OK (ukonč. ve stožárech do 16mm2)	KS	3,00	26,00	78,00		
4.	210100001	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5mm2 SVORK.V ROZVAD. (zapoj.kabelu CYKY 3Cx1,5 na svork. ve stožárech - počet svítidel x 3)	KS	6,00	26,00	156,00		
5a.	210202016	SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ, PRAVOSTRANNÁ OPTIKA, 32 LEDS, 8896Lm, WW, 70W (např.AMPERA MIDI/5145/32LEDs/WW830/700mA/70W) (počet montovaných svítidel pro nasv.přechodu)	KS	1,00	4 476,00	4 476,00	13000,00	13 000,00
5b.	210202016	SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ, LEVOSTRANNÁ OPTIKA, 32 LEDS, 8896Lm, WW, 70W (např.AMPERA MIDI/5145/32LEDs/WW830/700mA/70W) (počet montovaných svítidel pro nasv.přechodu)	KS	1,00	4 476,00	4 476,00	13000,00	13 000,00
6.	210204201	STOZ.SVORKOVNICE EKM 2035,1xE27 (počet stožárů s jedním svítidlem)	KS	2,00	1 355,00	2 710,00	950,00	1 900,00
7.	210120101	PATRONA POJISTKOVA A STYCNY KROUZEK 6A (počet montovaných svítidel)	KS	2,00	23,00	46,00	15,00	30,00
8a.	210204002	STOZAR CHODECKÝ 6m, POZINK. (počet nových stožárů pro nasv.přechodu - STP6-A)	KS	1,00	4 123,00	4 123,00	7400,00	7 400,00
8b.	210204002	STOZAR CHODECKÝ 6m, POZINK. (počet nových stožárů pro nasv.přechodu - STP6-C)	KS	1,00	4 754,00	4 754,00	8740,00	8 740,00
9.	210204103	VÝLOŽNÍK NA CHODECKÝ STOŽ.- DÉLKY 1,0 M, POZ. (počet výložníků příslušné délky - UD1-1000/A)	KS	1,00	1 165,00	1 165,00	2100,00	2 100,00
10.	210204103	VÝLOŽNÍK NA CHODECKÝ STOŽ.- DÉLKY 3,0 M, POZ. (počet výložníků příslušné délky - UD1-3000/C)	KS	1,00	1 581,00	1 581,00	2900,00	2 900,00
11.	210810005	KABEL CYKY 3CX1,5 PRO ELEKTROVÝZBROJ (délka kabelu ve stožárech od sv. ke svítidlu)	M	16,00	30,00	480,00	17,00	272,00
12.	210810007	KABEL CYKY 3Cx4 VOLNE ULOZENY (délka trubky DN63 + počet uk. x 2m + svod z SP100)	M	27,00	44,00	1 188,00	55,00	1 485,00
13.	210010036	TRUBKA OHEBNÁ PLASTOVÁ DN63, VOLNÉ (délka trasy + počet ukončení kabelu x 2m)	M	21,00	45,00	945,00	28,00	588,00
14.	210950202	PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 2KG (kabel v celé délce uložen v chrániče=délka tr.DN63)	M	21,00	6,00	126,00		
15.	210220010	NATER UZEMNENI NA POVRCHU (1 X) (počet stožárů x 1m)	M	2,00	77,00	154,00		
16.	210220301	SVORKA ZEMNICÍ SS (počet odbočení ke stožárům)	KS	4,00	67,00	268,00	35,00	140,00
16.	210220302	SVORKA ODBOČNÁ SR02 (spojení po trase na stáv. uzem.)	KS	2,00	77,00	154,00	47,00	94,00
17.	210220302	SVORKA PRIPOJOVACÍ SP (počet nových stožárů)	KS	2,00	67,00	134,00	35,00	70,00
18.	210220022	UZEMNENI V ZEMI-DRAT FEZN 10MM (délka trasy + počet stožárů x 2m + připojení na stáv.uzem. - 2m)	M	32,00	89,00	2 848,00	65,00	2 080,00
19.		SUSPENSE SA IV K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU (1 ks pro max. 3 stožáry)	KS	1,00	99,00	99,00	80,00	80,00
20.	210010123	TRUBKA OCHRANNÁ PLAST. 40/3M VČ. VÝVODKY (ochranná trubka pro svod z bet.sloupu)	KS	1,00	333,00	333,00	230,00	230,00
21.		UPEVNĚNÍ NA STOŽÁR PÁSKOU ŠÍŘKY 16mm (upevnění ochranné trubky a svodu na bet.sloupu)	KS	5,00	202,00	1 010,00	35,00	175,00
22.	210260161	ZAPOJ. 4ŽIL V JISTÍCI DOM.SKŘÍNI DO 16 mm2 (počet zapojení v SP100)	KS	2,00	83,00	166,00		
23.	210120102	VLOŽKA POJISTKOVÁ NOŽOVÁ 20A VČ.MONTÁŽE (počet pojistek v SP100)	KS	1,00	39,00	39,00	69,00	69,00
24.	210120131	SKŘÍŇ DO 100A NA STOŽÁR (poj.skříň na bet.sloupu)	KS	1,00	1 456,00	1 456,00	1359,00	1 359,00
25.	210020652	DRŽÁK TRUBEK PRO SP, SVOD.TRUBEK-UNIVERZ. (počet držáků SP100 a svod.tr.)	KS	4,00	111,00	444,00	98,00	392,00
26.	210901015	KABEL AYKY 4X16 VOLNĚ ULOŽENÝ (svod z venk.vedení do SP100 na sloupu)	KS	6,00	53,00	318,00	51,00	306,00
27.	210040552	PŘIPOJ.VOD. 16-95 NA 16-95 mm2 (počet příp. na venk. vedení)	KS	2,00	101,00	202,00	65,00	130,00
28.	210120310	SVODIČ PŘEPĚTÍ NN PRO VO (počet svodů do země)	KS	1,00	669,00	669,00	560,00	560,00
29.	210220002	UZEMNENI NA POVRCHU · LANO FEZN 50 MM2 (svod uzem. po sloupu)	M	7,00	101,00	707,00	65,00	455,00
30.	210220301	SVORKA ZEMNICÍ SR03 (propoj uzem. na sloupu)	KS	1,00	73,00	73,00	47,00	47,00
		CELKEM				36 269,00		57 727,00
		MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU				93 996,00		
PR.M CL.26		PODIL PRIDRUZENYCH VYKONU (PPV)-I% (ZRN)	%	1,00	93 996,00	939,96		
		VYTVCENI INZENYRSKYCH SITI	TKC	1,00	1 000,00	1 000,00		
		KONTROLA HODNOTY ODPORU UZEMNENI	KS	2,00	128,00	256,00		
		REVIZNI ZPRÁVY ELEKTRICKÝCH ZARIZENI	TKC	3,00	1 000,00	3 000,00		
		MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU - SOUČET				99 191,96		
		Vedlejší rozpcoctove naklady						
		GZS - STAVEBNI OBJEKTY	%	3,25	99 191,96	3 223,74		
		MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH				102 415,70		
		GEODETICKÁ ČINNOST	TKC	3,00	1 000,00	3 000,00		

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Zemní práce - přechod Anenská-Lipová								
1.	460010022	VYTYCENÍ TRASY KABEL.VED.PODEL SILNICE (délka trasy v zemi)	KM	0,018	64 015,00	1 152,27		
2.	460030011	SEJMUTÍ DRNU (délka trasy v zatravněném prostoru x 0,35m)	M2	5,000	54,00	270,00		
3.	460050703	VYKOP JAMY PRO STOZAR VO RUCNE,ZEM.TR.3 (počet st.délky 6m x 0,35m3)	M3	0,350	1 116,00	390,60		
4.	460120002	ZÁHOZ JAHY PRO STOZAR VO,ZEM.TR.3-4 (počet st.délky 6m x 0,25m3)	M3	0,250	586,00	146,50		
5.	460600003	ODVOZ ZEMINY DO 5 KM (počet st.délky 6m x 0,2m3)	M3	0,200	346,00	69,20		
6.	460100022	POUZDRO PRO STOZAR VO CHODECKÝ (počet stožárů)	KUS	1,000	7 682,00	7 682,00		
7.	460620013	PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3 (délka trasy ve volném terénu a chodíku x 1,0m)	M2	18,000	54,00	972,00		
8.	460620001	POLOŽENÍ DRNU (délka trasy v zatravněném prostoru x 0,35m)	M2	5,000	87,00	435,00		
9.	XB0052	KABELOVÁ RÝHA 35X80 CM ,ZEM.TR.3 - VÝKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	M	10,000	2 695,00	26 950,00		
10.	460420501	(délka trasy v zemi ve volném terénu a chodníku) KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM - TK ABD	KUS	2,000	6 401,00	12 802,00		
11.	461080012	(počet křížení se stáv. plynovodem x 2m) ZÁKLAD BET.B10 DO 5M3 BEZ BEDN.-NAKUP.SMES	M3	0,160	4 840,00	774,40		
12.		(podbetonování žlabů) PROVEDENÍ PROTLAKU POD VOZOVKOU	M	8,000	3 201,00	25 608,00		
13.		(délka provedených protlaků pod vozovkou) VÝKOP STARTOVACÍCH A KONCOVÝCH JAM	M3	2,400	539,00	1 293,60		
14.		(výkop jam pro provedení protlaku) ZÁHOZ STARTOVACÍCH A KONCOVÝCH JAM	M3	2,400	586,00	1 406,40		
15.	460510112	(zához jam pro provedení protlaku) PROSTUP V PROTLAČ.OTV., PE ROURA D 110mm	M	9,000	1 280,00	11 520,00		
		(délka chráničky v protlačovaných otvorech)						
		CELKEM				91 471,97		
		ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU				91 471,97		
		Vedlejší rozpoctove naklady						
		GZS - STAVEBNI OBJEKTY	%	3,25	91 471,97	2 972,84		
		ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH				94 444,81		

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Zemní práce - přechod Školní-Pod Kostelem								
1.	460010022	VYTYCENÍ TRASY KABEL.VED.PODEL SILNICE (délka trasy v zemi)	KM	0,035	64 015,00	2 240,53		
2.	460030011	SEJMUTÍ DRNU (délka trasy v zatravněném prostoru x 0,35m)	M2	12,000	54,00	648,00		
3.	460050703	VYKOP JAMY PRO STOZAR VO RUCNE,ZEM.TR.3 (počet st.délky 6m x 0,35m3)	M3	0,700	1 116,00	781,20		
4.	460120002	ZÁHOZ JAHY PRO STOZAR VO,ZEM.TR.3-4 (počet st.délky 6m x 0,25m3)	M3	0,500	586,00	293,00		
5.	460600003	ODVOZ ZEMINY DO 5 KM (počet st.délky 6m x 0,2m3)	M3	0,400	346,00	138,40		
6.	460100022	POUZDRO PRO STOZAR VO CHODECKÝ (počet stožárů)	KUS	2,000	7 682,00	15 364,00		
7.	460620013	PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3 (délka trasy ve volném terénu a chodíku x 1,0m)	M2	26,000	54,00	1 404,00		
8.	460620001	POLOŽENÍ DRNU (délka trasy v zatravněném prostoru x 0,35m)	M2	12,000	87,00	1 044,00		
9.	XB0052	KABELOVÁ RÝHA 35X80 CM ,ZEM.TR.3 - VÝKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	M	26,000	2 695,00	70 070,00		
10.	460420501	(délka trasy v zemi ve volném terénu a chodníku) KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM - TK ABD	KUS	4,000	6 401,00	25 604,00		
11.	461080012	(počet křížení se stáv. plynovodem x 2m) ZÁKLAD BET.B10 DO 5M3 BEZ BEDN.-NAKUP.SMES	M3	0,320	4 840,00	1 548,80		
12.		(podbetonování žlabů) PROVEDENÍ PROTLAKU POD VOZOVKOU	M	9,000	3 201,00	28 809,00		
13.		(délka provedených protlaků pod vozovkou) VÝKOP STARTOVACÍCH A KONCOVÝCH JAM	M3	2,400	539,00	1 293,60		
14.		(výkop jam pro provedení protlaku) ZÁHOZ STARTOVACÍCH A KONCOVÝCH JAM	M3	2,400	586,00	1 406,40		
15.	460510112	(zához jam pro provedení protlaku) PROSTUP V PROTLAČ.OTV., PE ROURA D 110mm	M	10,000	1 280,00	12 800,00		
		(délka chráničky v protlačovaných otvorech)						
		CELKEM				163 444,93		
		ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU				163 444,93		
		Vedlejší rozpoustove naklady						
		GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY	%	3,25	163 444,93	5 311,96		
		ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH				168 756,89		

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Zemní práce - přechod Pod Kostelem-Sadová								
1.	460010022	VYTYCENÍ TRASY KABEL.VED.PODEL SILNICE (délka trasy v zemi)	KM	0,005	64 015,00	320,08		
2.	460030011	SEJMUTÍ DRNU (délka trasy v zatravněném prostoru x 0,35m)	M2	2,000	54,00	108,00		
3.	460050703	VYKOP JAMY PRO STOZAR VO RUCNE,ZEM.TR.3 (počet st.délky 6m x 0,35m3)	M3	0,700	1 116,00	781,20		
4.	460120002	ZAHOZ JAHY PRO STOZAR VO,ZEM.TR.3-4 (počet st.délky 6m x 0,25m3)	M3	0,500	586,00	293,00		
5.	460600003	ODVOZ ZEMINY DO 5 KM (počet st.délky 6m x 0,2m3)	M3	0,400	346,00	138,40		
6.	460100022	POUZDRO PRO STOZAR VO CHODECKÝ (počet stožárů)	KUS	1,000	7 682,00	7 682,00		
7.	460100022	POUZDRO PRO STOZAR VO SILNIČNÍ (počet přemístěných silničních stožárů stožárů)	KUS	1,000	7 682,00	7 682,00		
8.	460620013	PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3 (délka trasy ve volném terénu a chodíku x 1,0m)	M2	5,000	54,00	270,00		
9.	460620001	POLOŽENÍ DRNU (délka trasy v zatravněném prostoru x 0,35m)	M2	2,000	87,00	174,00		
10.	XB0052	KABELOVÁ RÝHA 35X80 CM ,ZEM.TR.3 - VÝKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU (délka trasy v zemi ve volném terénu a chodníku)	M	5,000	2 695,00	13 475,00		
11.	460420501	KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM - TK ABD (počet křížení se stáv. plynovodem x 2m)	KUS	2,000	6 401,00	12 802,00		
12.	461080012	ZÁKLAD BET.B10 DO 5M3 BEZ BEDN.-NAKUP.SMES (podbetonování žlabů)	M3	0,160	4 840,00	774,40		
CELKEM						44 500,08		
ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU						44 500,08		
Vedlejší rozpoctove naklady								
GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY			%	3,25	44 500,08	1 446,25		
ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH						45 946,33		

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Zemní práce - přechod Sadová-Polní								
1.	460010022	VYTYCENÍ TRASY KABEL.VED.PODEL SILNICE (délka trasy v zemi)	KM	0,015	64 015,00	960,23		
2.	460030011	SEJMUTÍ DRNU (délka trasy v zatravněném prostoru x 0,35m)	M2	4,000	54,00	216,00		
3.	460050703	VYKOP JAMY PRO STOZAR VO RUCNE,ZEM.TR.3 (počet st.délky 6m x 0,35m3)	M3	0,700	1 116,00	781,20		
4.	460120002	ZAHOZ JAHY PRO STOZAR VO,ZEM.TR.3-4 (počet st.délky 6m x 0,25m3)	M3	0,500	586,00	293,00		
5.	460600003	ODVOZ ZEMINY DO 5 KM (počet st.délky 6m x 0,2m3)	M3	0,400	346,00	138,40		
6.	460100022	POUZDRO PRO STOZAR VO CHODECKÝ (počet stožárů)	KUS	2,000	7 682,00	15 364,00		
7.	460620013	PROVIZORNI UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3 (délka trasy ve volném terénu a chodíku x 1,0m)	M2	15,000	54,00	810,00		
8.	460620001	POLOŽENÍ DRNU (délka trasy v zatravněném prostoru x 0,35m)	M2	4,000	87,00	348,00		
9.	XB0052	KABELOVÁ RÝHA 35X80 CM ,ZEM.TR.3 - VÝKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU (délka trasy v zemi ve volném terénu a chodníku)	M	15,000	2 695,00	40 425,00		
10.	460420501	KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM - TK ABD (počet křížení se stáv. plynovodem x 2m)	KUS	2,000	6 401,00	12 802,00		
11.	461080012	ZÁKLAD BET.B10 DO 5M3 BEZ BEDN.-NAKUP.SMES (podbetonování žlabů)	M3	0,160	4 840,00	774,40		
CELKEM						72 912,23		
ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU						72 912,23		
Vedlejší rozpočtové náklady								
GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY			%	3,25	72 912,23	2 369,65		
ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH						75 281,87		

Soupis prací

Stavba: 1151/2021 Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4

Objekt: SO.101 Chodníky a parkoviště

Rozpočet: 7a Chodníka a parkoviště - část 2

Objednatel: Městys Moravská Nová Ves IČO: 00283353
nám.Republiky 107 DIČ:
69155 Moravská Nová Ves

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČO: 60838744
Kačírkova 982/4 DIČ: CZ60838744
158 00 Praha 5

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 630 529,39
PSV			58 966,05
MON			0,00
			0,00
			0,00
Celkem			8 689 495,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 689 495,44 CZK
Základní DPH	21 %	1 824 794,04 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 10 514 289,48 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 1151/2021 - Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4

Popis objektu: SO.101 - Chodníky a parkoviště

Popis rozpočtu: 7a - Chodníka a parkoviště - část 2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			716 271,30	8,2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			584 529,94	6,7
11a	Přípravné a přidružené práce - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	HSV			49 558,93	0,6
1a	Zemní práce - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	HSV			420 031,47	4,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			24 824,90	0,3
5	Komunikace	HSV			2 959 678,99	34,1
564	Napojení stávajících konstrukcí na nové	HSV			121 496,90	1,4
564a	Napojení stáv.kcí na nové - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	HSV			196 023,67	2,3
8	Trubní vedení	HSV			972 445,18	11,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 987 341,00	22,9
911	Doplňující práce při napojení stávajících kcí na nové	HSV			69 036,75	0,8
91a	Doplňující práce na komunikaci - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	HSV			10 536,00	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 254,18	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			69 365,73	0,8
711	Izolace proti vodě	PSV			12 718,05	0,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			46 248,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			434 134,45	5,0
Cena celkem					8 689 495,44	100,0

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce				716 271,30
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	449,09027	413,00	185 474,28

část 2 :

T2 - nová niveleta v průměru kopíruje původní terén :

skladba A : $(53,86+4,48)*0,31$ 18,08540

skladba B : $(59,59+7,20+3,52)*0,48$ 33,74880

odpočet odebraných skladeb :

dlažba : $-(48,75+0,75)*0,28$ -13,86000

zámková : $-56,50*0,28$ -15,82000

lože pod chodníkové obručníky - celkem 86,58 m - 22,00 2,58320

m lože tl.13 cm : $(86,58-22)*0,4*0,1$

rozšíření výkopu pro chodníkové obručníky sousedící se 12,72726

zatrávněním - PPP - průměrný průřezový profil = 0,147

m2 : $86,58*0,147$

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ :

vstup : $0,75*0,31-0,75*0,28$ 0,02250

sjezdy : $3,5*0,48-3,5*0,28$ 0,70000

T3 - nová niveleta je v průměru 3 cm nad původním

terénem :

část 2 :

skladba A : $(1245,62+52,25)*(0,31-0,03)$ 363,40360

skladba B : $(269,39+62,71+3,68)*(0,48-0,03)$ 151,10100

zpětné použití - vstupy - uznatelné - dlažby : 1,17600

$(3,6+0,6)*(0,31-0,03)$

zpětné použití - sjezdy - uznatelné - dlažby : $(18,1-$ 9,51750

$3,6+7,25-0,6)*(0,48-0,03)$

zpětné použití - vstupy - uznatelné - zámková : 0,63700

$(0,75+1,525)*(0,31-0,03)$

zpětné použití - sjezdy - uznatelné - zámková : $(6,25-$ 20,55600

$0,75+41,705-1,525)*(0,48-0,03)$

zpětné použití - vstupy - uznatelné - betony : $1,75*(0,31-$ 0,49000

$0,03)$

zpětné použití - sjezdy - uznatelné - betony : 11,92950

$(25,01+1,5)*(0,48-0,03)$

část 2 :

odpočet odebraných skladeb (103,36 m2 je výměra -277,67460

odebraných skladeb mimo nové chodníky) - dlažby : -

$(255,285+845,85+13+7,25-103,36-2,025-24,305)*0,28$

část 2 :

odpočet odebraných skladeb - zámková : - -52,27740

$(25,27+220,585+5,325+34,525-99)*0,28$

část 2 :

odpočet odebraných skladeb - beton : - -5,39868

$(27,146+21,51+3,25-32,625)*0,28$

část 2 :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		lože pod chodníkové obrubníky - celkem 1243,74 m - 241,37 m lože tl.13 cm : (1243,74-241,37)*0,4*0,1		40,09480		
		rozšíření výkopu pro chodníkové obrubníky sousedící se zatravněním - PPP - průměrný průřezový profil = 0,147 m2 : (1243,74-241,37)*0,147		147,34839		
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, na mezideponii	m3	506,80400	114,00	57 775,66
		část 2 : 449,090		449,09000		
		zpětný zásyp : 57,714		57,71400		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	391,37600	346,00	135 416,10
		část 2 : 449,090		449,09000		
		odpočet zásypů : -57,714		-57,71400		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 956,88000	1,00	1 956,88
		skládka ve vzdálenosti 15 km čili 5x :				
		část 2 : 449,090*5		2 245,45000		
		odpočet zásypů : -57,714*5		-288,57000		
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	449,09000	31,00	13 921,79
		část 2 : 449,090		449,09000		
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním okolo chodníkových obrubníků	m3	57,71435	380,00	21 931,45
		část 2 :				
		T2 :				
		zásyp rozšíření výkopu pro chodníkové obrubníky sousedící se zatravněním :				
		zásyp pod ornici PPP = 0,053 m2 : 86,58*0,053		4,58874		
		Mezisoučet		4,58874		
		část 2 :				
		T3 :				
		zásyp rozšíření výkopu pro chodníkové obrubníky sousedící se zatravněním :				
		zásyp pod ornici PPP = 0,053 m2 : (1243,74-241,37)*0,053		53,12561		
		Mezisoučet		53,12561		
7	181101102R00	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním, pro jakoukoliv míru zhuťnění předepsanou projektem Edef,2 = 45 MPa (30 MPa)	m2	2 450,40300	23,00	56 359,27
		část 2 :				
		T2 - nová niveleta v průměru kopíruje původní terén :				
		skladba A : 53,86+4,48		58,34000		
		skladba B : 59,59+7,20+3,52		70,31000		
		lože pod chodníkové obrubníky : 86,58*0,4		34,63200		
		Mezisoučet		163,28200		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

část 2 :

T2 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ :

vstup : 0,75

0,75000

sjezdy : 3,5

3,50000

Mezisoučet

4,25000

část 2 :

T3 :

skladba A : 1245,62+52,25

1 297,87000

skladba B : 269,39+62,71+26,67

358,77000

lože pod chodníkové obrubníky - celkem 1243,74 m -

524,66600

135,85 m lože tl.13 cm : (1243,74-

135,85)*0,4+135,85*0,6

zpětné použití - uznatelné :

101,56500

18,1+7,25+6,25+41,705+25,01+3,25

8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	391,37600	622,00	243 435,87
---	--------------	----------------------------------	----	-----------	--------	------------

část 2 : 449,090

449,09000

odpočet zásypů : -57,714

-57,71400

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					584 529,94
----------------	-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

9	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru 10 cm i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	218,46000	96,00	20 972,16
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

část 2 :

T2 : 14*1+2*2+22+1,2*1,2+4,6*1,2

46,96000

část 2 :

T3 : 7*2+10*2+12,5*2+10*1,5+40*1,5+37,5

171,50000

10	111201401R00	Spálení nebo jiná likvidace křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	218,46000	58,00	12 670,68
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

část 2 :

T2 : 14*1+2*2+22+1,2*1,2+4,6*1,2

46,96000

část 2 :

T3 : 7*2+10*2+12,5*2+10*1,5+40*1,5+37,5

171,50000

11	112101112R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5 s rozřezáním kmene,odvětvěním, s naložením na dopravní prostředek,včetně likvidace	kus	3,00000	6 827,00	20 481,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------

část 2 :

T3 : 3

3,00000

12	112201112R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5 s naložením získaného dřeva, se zasypáním jámy, doplněním zeminy,zhutnění a úpravou terénu	kus	3,00000	951,00	2 853,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

část 2 :

T3 : 3

3,00000

13	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, celková tl.skladby je 28 cm	m2	1 170,88500	75,00	87 816,38
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------

část 2 :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

T2 :

ulice Pod kostelem :

chodník u č.p.737 (odpočet pro výkop chodníku jen 11 m2 t.j. - 11,5 m2) : 15*1,5 22,50000

chodník mezi sjezdem k nemovitosti a sdruženým sjezdem : 2*1,5 3,00000

chodník mezi sdruženými sjezdy : 10*1,5 15,00000

chodník na konci úseku : 5,5*1,5 8,25000

Mezisoučet 48,75000

část 2 :

T2 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ - uznatelné :

vstup do č.p.972 : 1,5*0,5 0,75000

Mezisoučet 0,75000

část 2 :

T3 - část od začátku trasy po křižovatku ulic Anenská - Na

Řádku :

DO SUTĚ :

č.p.665 :

sjezd a vstup k nemovitosti (SDRUŽENÝ SJEZD) - vše uvažují jako sjezd : 5*2,1 10,50000

chodník : 1,2*10,5+0,9*5,3 17,37000

č.p.695 :

vstup : 1,2*0,9 1,08000

chodník : 1,2*10,5 12,60000

č.p.646 :

chodník : 9*1,2 10,80000

č.p.653 :

chodník : 8,5*1,2 10,20000

č.p.651 :

chodník : 14*1,2 16,80000

č.p.645 :

chodník - odpočet pro výkop chodníku jen 17,1 m2 t.j.- 1,44 m2 : 14,25*1,2+1,2*1,2 18,54000

č.p.662 :

chodník : 13*1,2 15,60000

č.p.629 :

chodník : 9,4*1,2 11,28000

č.p.561 :

chodník : 8,65*1,2 10,38000

č.p.560 :

chodník : 12,25*1,2 14,70000

chodník k silnici - neodečítat z výkopů : 3,25*0,9 2,92500

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

č.p.556 :						
chodník : 11*1,2				13,20000		
chodník k silnici - neodečítat z výkopů : 2,4*2,85				6,84000		
č.p.548 :						
chodník : 10,35*1,2				12,42000		
č.p.555 až do křižovatky Anenská - Na Řádku : 33,45				33,45000		
chodník : 27,5*1,2+3*1,2				36,60000		
Mezisoučet				255,28500		
část 2 :						
T3 :						
K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ - uznatelné :						
č.p.665 zpětná úprava - uznatelná - sjezd - 30/30 : 5*1				5,00000		
č.p.695 zpětná úprava - uznatelná - sjezd - z toho ke ZPĚTNÉMU POUŽITÍ - uznatelné 3*0,5+4,*0,5= 3,5 m2 :						
0						
č.p.646 zpětná úprava - zámková + beton : 0						
č.p.653 zpětná úprava - beton : 0						
č.p.651 zpětná úprava - uznatelná - sjezd - zvětšení z 2,8 m na 4 m t.j. 4*0,5 - 30/30 : 2,8*0,5				1,40000		
č.p.645 zpětná úprava - beton : 0						
č.p.662 zpětná úprava - uznatelná - sjezd - zatravnovací tvárnice - zpětně 4*0,5=2 m2 (koupit 1 m2) : 3*0,5				1,50000		
č.p.629 zpětná úprava - beton : 0						
č.p.561 zpětná úprava - uznatelná - sjezd - zatravnovací tvárnice - zpětně 4*0,5=2 m2 (koupit 2,3 m2) : 3*0,5				1,50000		
č.p.560 zpětná úprava - uznatelná - vstup - 30/30 : 1,8*0,25				0,45000		
č.p.556 zpětná úprava - uznatelná - zámková : 0						
č.p.548 zpětná úprava - zámková + beton : 0						
č.p.555 až do křižovatky Anenská - Na Řádku - zpětná úprava - uznatelná - 30/30 - vstup : 3,15				3,15000		
Mezisoučet				13,00000		
část 2 :						
T3 - část od křižovatky ul.Anenská - ul. Na Řádku na konec trasy :						
DO SUTĚ :						
garáž 2x vrata až po křižovatku ul.Anenská - ul.Pod Kostelem - 30/30 - chodník : (11,25+33,5)*1,5				67,12500		
č.p.670 :						
chodník : 22,5*1,5				33,75000		
chodník k silnici - neodečítat z výkopů : 2,1*1,8				3,78000		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

č.p.313 :						
chodník : 19*1,5				28,50000		
chodník k silnici - neodečítat z výkopů : 2,4*0,9				2,16000		
č.p.317 40/40 : 1,2*0,4				0,48000		
č.p.534 :						
chodník : 8,25*1,5				12,37500		
chodník k silnici - část 1 : 0,6*0,9				0,54000		
č.p.314 :						
chodník : 8,5*1,5				12,75000		
č.p.433 :						
chodník : 17,5*1,5				26,25000		
chodník k silnici - neodečítat z výkopů - část 1 : 1,5*1,35				2,02500		
sjezd zatravněvací - není v PD : (2,7-2,25)*1,2				0,54000		
č.p.294 :						
chodník : 14,7*1,5				22,05000		
č.p.333 :						
chodník : 6,75*1,5				10,12500		
č.p.1043 :						
chodník : (1+6,3)*1,5				10,95000		
č.p.497 - vše beton : 0						
č.p.452 :						
chodník : 7,5*1,5				11,25000		
od sjezdu č.p.452 po vjezd do č.p.445 :						
chodník : 33,55*1,5				50,32500		
od sjezdu do č.p.445 po křižovatku ul.Sadová - ul.Na Řádku :						
chodník : 31,25*1,5				46,87500		
od křižovatky po vstup na hřbitov :						
chodník : 15*1,5				22,50000		
od vstupu na hřbitov po křižovatku ul.Sadová - účelová komunikace :						
chodník : 53,75*2,6				139,75000		
zbytek chodníku - neodečítat z výkopů : 53,75*0,4				21,50000		
vstup k smuteční síni : 3,5*4,5				15,75000		
od účelové komunikace po sjezd do AZ auto :						
chodník - celkem 30*1,5=45 m2 : 30*1,5				45,00000		
část mezi sjezdy do AZ A č.p.300 - garáž :						
chodník - celkem 3*1,5=4,5 m2 : 3*1,5				4,50000		
část mezi sjezdy č.p.300 - garáž a sjezdem před č.p.846 :						
chodník - celkem 12,5*1,5=18,75 m2 : 12,5*1,5				18,75000		
č.p.846 :						

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

chodník celkem 18,75*1,5=28,125 m2 : 18,75*1,5 28,12500

č.p.844 :

chodník celkem 17,5*1,5=26,25 m2 : 17,5*1,5 26,25000

mezi č.p.844 a č.p.843 :

chodník celkem 7*1,5 - sjezd, který nyní není - jen chodník : 7*1,5 10,50000

č.p.843 :

chodník celkem 18,75*1,5=28,125 m2 : 18,75*1,5 28,12500

č.p.845 :

chodník celkem 16,25*1,5=24,375 m2 : 16,25*1,5 24,37500

mezi č.p.845 a č.p.847 :

chodník celkem 16,00*1,5=24,00 m2 : 16,00*1,5 24,00000

č.p.847 :

chodník celkem 23,25*1,5=34,875 m2 : 23,25*1,5 34,87500

č.p.848 :

chodník celkem 21,25*1,5=31,875 m2 : 21,25*1,5 31,87500

č.p.849 :

chodník celkem 18,75*1,5=28,125 m2 : 18,75*1,5 28,12500

Mezisoučet 845,85000

část 2 :

T3 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ - uznatelné :

garáž 2x vrata - zpětná úprava - uznatelná - sjezd ze 4,80000

zatravnovacích tvární : 4,8*(0,5+0,5)

č.p.317 zpětná úprava - uznatelná - vstup 40/40 : 1,2*0,5 0,60000

č.p.433 zpětná úprava - uznatelná - sjezd ze 0,60000

zatravnovacích tvární : 1,2*0,5

č.p.452 zpětná úprava - uznatelná - sjezd z 50/50 a 1,25000

žul.kostek : 2,5*0,5

Mezisoučet 7,25000

14	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	345,70500	75,00	25 927,88
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

část 2 :

T2 :

DO SUTĚ :

před vstupem do nemovosti č.p.737 - celkem 28 m2 28,00000

(odpočet pro výkop chodníku jen 10,5 m2) : 28

ulice Pod kostelem :

sjezd k nemovitosti : 2,5*3 7,50000

sdržený sjezd : 7*3 21,00000

Mezisoučet 56,50000

část 2 :

T2 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ - uznatelné :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ulice Pod kostelem :

sjezd k nemovitosti - celkem 2,5*2,25 : 2,5*0,5 1,25000

sdrúžený sjezd - celkem 2,5*1,75+2*1,6 : 2,5*0,5+2*0,5 2,25000

Mezisoučet 3,50000

část 2 :

T3 - část od začátku trasy po křižovatku ulic Anenská - Na Řádku :

DO SUTĚ :

č.p.646 :

v místě nového chodníku : 3,5*2,1 7,35000

č.p.548 :

v místě nového chodníku : 2,65*1,4 3,71000

č.p.551 :

v místě nového chodníku : 9,8*1,45 14,21000

Mezisoučet 25,27000

část 2 :

T3 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ - uznatelné :

č.p.646 zpětná úprava - uznatelná - zvětšení z 3,5 m na 4 m t.j. 4*0,5=2 m2 - sjezd - vše k očištění : 3,5*0,5 1,75000

č.p.556 zpětná úprava - uznatelná - vstup : 1,5*0,5 0,75000

č.p.548 zpětná úprava - uznatelná - sjezd - zvětšení z 2,65 m na 4 m t.j. 4*0,5=2 m2 : 2,65*0,5 1,32500

č.p.551 zpětná úprava - uznatelná - sjezd : 3*0,5 1,50000

Mezisoučet 5,32500

část 2 :

T3 - část od křižovatky ul.Anenská - ul. Na Řádku na konec trasy :

DO SUTĚ :

č.p.317 :

v místě nového chodníku : 10*2,25 22,50000

č.p.433 :

v místě nového chodníku : 9,75*(2,8-2,25) 5,36250

č.p.294 :

v místě nového chodníku : 3,05*(1,5+0,6) 6,40500

č.p.333 :

v místě nového chodníku : 7,85*2,25 17,66250

zmenšení šířky sjezdu : (7,85-7)*1,5 1,27500

č.p.1043 :

v místě nového chodníku : (3+4,8)*(4,1-2,15) 15,21000

č.p.452 :

v místě nového chodníku : 6*(3,5-2,15)+1,8*0,5 9,00000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

č.p.445 :						
v místě nového chodníku : 4*2,1					8,40000	
vstup na hřbitov : 4*1,5+3*2,5					13,50000	
sjezd do AZ auto : 7,25*2,1					15,22500	
č.p.300 :						
sjezd ke garáži : 3,3*2,1					6,93000	
před č.p.846 : 6*2,1					12,60000	
mezi č.p.846 a č.p.844 : 7*2,1					14,70000	
mezi č.p.843 a č.p.845 : 9*2,1+(9-7)*(2,4-2,1)					19,50000	
mezi č.p.845 a č.p.847 - 2x sjezd : (4,5+4)*2,1+(4,5-4)*2,45					19,07500	
mezi č.p.847 a č.p.848 : 5,3*2,1+(5,3-5)*2,7					11,94000	
mezi č.p.848 a č.p.849 : 6*2,1+1*0,3					12,90000	
za č.p.849 : 4*2,1					8,40000	
Mezisoučet					220,58500	
část 2 :						
T3 :						
K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ - uznatelná :						
č.p.433 zpětná úprava - uznatelná - vstup : 1,25*0,5					0,62500	
č.p.294 zpětná úprava - uznatelná - sjezd : 3,05*0,5					1,52500	
č.p.333 zpětná úprava - uznatelná - sjezd : 7*0,5					3,50000	
č.p.1043 zpětná úprava - uznatelná - sjezd : 6*0,5					3,00000	
č.p.452 zpětná úprava - uznatelná - vstup : 1,8*0,5					0,90000	
č.p.445 zpětná úprava - uznatelná - sjezd : 4*0,5					2,00000	
AZ auto zpětná úprava - uznatelná - sjezd : 7,25*0,5					3,62500	
č.p.300 zpětná úprava - uznatelná - sjezd : 3,3*0,5					1,65000	
před č.p.846 zpětná úprav - uznatelná - sjezd : 6*0,35+2,5*0,25					2,72500	
mezi č.p.846 a č.p.844 zpětná úprava - uznatelná - sjezd : 7*0,45					3,15000	
mezi č.p.844 a č.p.843 zpětná úprava - uznatelná - sjezd, který nyní není (nyní 30/30) - dávám zámkovou : 0						
mezi č.p.843 a č.p.845 zpětná úprava - uznatelná - sjezd : 7*(2,4-2,1)+(7+4,25)*0,5*0,2					3,22500	
mezi č.p.845 a č.p.847 zpětná úprava - uznatelná - 2x sjezd : 4*0,35+4*0,3					2,60000	
mezi č.p.847 a č.p.848 zpětná úprava - uznatelná - sjezd : 5*0,5					2,50000	
mezi č.p.848 a č.p.849 zpětná úprava - uznatelná - sjezd : 5*(2,4-2,1)					1,50000	
za č.p.849 zpětná úprava - uznatelná - sjezd : 4*0,5					2,00000	
Mezisoučet					34,52500	

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

15	113107115R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, štěrkodrtř tl.15 cm - vrstva pod zámkovou tl.8 cm , celková tl.sklady je 28 cm	m2	135,62000	79,00	10 713,98
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

část 2 :

T2 :

DO SUTĚ - sjezdy + zpětně sjezdy : 28,5+3,5 32,00000

část 2 :

T3 - výměry jsou z položky rozebírání dlažeb - zámková - do sutě a zpětně : 103,620 103,62000

16	113107116R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, štěrkodrtř tl.16 cm - vrstva pod prostým betonem tl.12 cm, celková tl.sklady je 28 cm	m2	51,90600	84,00	4 360,10
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

část 2 :

T3 : 27,146+21,51+3,25 51,90600

17	113107117R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, štěrkodrtř tl.17 cm - vrstva pod zámkovou tl.6 cm	m2	210,08500	89,00	18 697,57
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

část 2 :

T2 - ZU - ul.Školní :

DO SUTĚ :

před vstupem do nemovisti č.p.737 - celkem 28 m2 28,00000
(odpočet pro výkop chodníku jen 10,5 m2) : 28

ulice Pod kostelem :

část 2 :

T2 - zámková jednotlivě do 50 m2 : 56,5 56,50000

Mezisoučet 84,50000

část 2 :

T3 - výměry jsou z položky rozebírání dlažeb - zámková - vstupy - zpětně : 0,75+1,525 2,27500

T3 do sutě : 25,27+98,04 123,31000

Mezisoučet 125,58500

18	113107120R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, štěrkodrtř tl.20 cm - vrstva skladby rozebírání dlažeb z bet.dlaždic celková tl.sklady je 28 cm	m2	964,01000	105,00	101 221,05
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

část 2 :

T2 - jednotlivě do 50 m2 : 48,75+0,75 49,50000

Mezisoučet 49,50000

část 2 :

T3 - jednotlivě do 50 m2 : 255,285+845,85+13+7,25-67,125-139,75 914,51000

19	113107220R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, štěrkodrtř tl.20 cm - vrstva skladby rozebírání dlažeb z bet.dlaždic	m2	206,87500	105,00	21 721,88
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

část 2 :

T3 : 67,125+139,75 206,87500

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm - vrstva skladby rozebírání dlažeb z bet.dlaždic, celková tl.sklady je 28 cm	m2	1 170,88500	39,00	45 664,52
		část 2 :				
		T2 : 48,75+0,75		49,50000		
		část 2 :				
		T3 : 255,285+845,85+13+7,25		1 121,38500		
21	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	345,70500	39,00	13 482,50
		část 2 :				
		T2 - výměry jsou z položky rozebírání dlažeb - zámková (zpětně 3,5 m2) : 56,5+3,5		60,00000		
		Mezisoučet		60,00000		
		část 2 :				
		T3 - výměry jsou z položky rozebírání dlažeb - zámková (zpětně 5,325+34,525 m2) : 25,27+5,325+220,585+34,525		285,70500		
		Mezisoučet		285,70500		
22	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy ACO pl.do 50 m2, tl. 5 cm - T2	m2	7,13000	116,00	827,08
		odečteno z EPD :				
		ACO - okolo silničních obrubníků :				
		část 2 :				
		T2 - sdružený sjezd : 7,13		7,13000		
		T2 - zbytek nad 50 m2 : 0				
		T3 - zbytek nad 50 m2 : 0				
23	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy ACP pl. do 50 m2, tl.10 cm - T2	m2	7,13000	151,00	1 076,63
		odečteno z EPD :				
		ACP - okolo silničních obrubníků :				
		část 2 :				
		T2 - sdružený sjezd : 7,13		7,13000		
		T2 - zbytek nad 50 m2 : 0				
		T3 - zbytek nad 50 m2 : 0				
24	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy ACO pl.nad 50 m2, tl. 5 cm - T1, T2 a T3	m2	138,33500	116,00	16 046,86
		odečteno z EPD :				
		část 2 :				
		T3 - bez přídlažby, ale s obrubníkem 20,00 m : 20*0,5		10,00000		
		T3 - s přídlažbou a s obrubníkem 607,75 m : (607,75-126,81)*0,25		120,23500		
		T3 - pro nové uliční vpustě 9 ks : 9*0,9		8,10000		
25	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy ACP pl.nad 50 m2, tl.10 cm - T1, T2 a T3	m2	138,33500	151,00	20 888,59
		část 2 :				

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

T3 - bez přídlažby, ale s obrubníkem 20,00 m : 20*0,5 10,00000

T3 - s přídlažbou a s obrubníkem 607,75 m : (607,75-126,81)*0,25 120,23500

T3 - pro nové uliční vpustě 9 ks : 9*0,9 8,10000

Mezisoučet 138,33500

26	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm - zvětšené lože pod silničními obrubníky T2	m2	6,74500	96,00	647,52
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

část 2 :

T2 - bez přídlažby, ale s obrubníkem 14,47 m : 14,47*0,25 3,61750

T2 - s přídlažbou a s obrubníkem 12,51 m : 12,51*0,25 3,12750

27	113109312R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm	m2	51,90600	116,00	6 021,10
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

část 2 :

T3 - část od začátku trasy po křižovatku ulic Anenská - Na

Řádku :

DO SUTĚ :

č.p.665 :

sjezd a vstup k nemovitosti - část v místě nového chodníku : 3,26*2,1 6,84600

č.p.646 :

sjezd k nemovitosti - část v místě nového chodníku : 3,5*0,4 1,40000

č.p.653 :

kamenné desky v betonovém loži :

sjezd k nemovitosti - část v místě nového chodníku : 5*2,1 10,50000

č.p.629 :

sjezd k nemovitosti - část v místě nového chodníku : 2,5*2,1 5,25000

č.p.561 :

sjezd k nemovitosti - část v místě nového chodníku : 1,5*2,1 3,15000

Mezisoučet 27,14600

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ :

část 2 :

T3 :

č.p.665 zpětná úprava - uznatelná - sjezd : 3,26*1 3,26000

č.p.646 zpětná úprava - uznatelná - sjezd : 3,5*0,5 1,75000

č.p.653 zpětná úprava - uznatelná - sjezd : 5*1 5,00000

č.p.651 zpětná úprava - uznatelná - sjezd - zvětšení z 2,8 m na 4 m t.j. 4*0,5=2 m2 : 2,8*0,5 1,40000

č.p.645 zpětná úprava - uznatelná - sjezd - zvětšení z 2,5 m na 4 m t.j. 4*0,5*2 = 4 m2 : 2,5*0,5*2 2,50000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

č.p.662 zpětná úprava - uznatelná - sjezd : 4*0,5	2,00000
č.p.629 zpětná úprava - uznatelná - sjezd 2,5*0,5+4*0,5=3,25 m2 : 2,5*(0,5+0,5)	2,50000
č.p.561 zpětná úprava - uznatelná - sjezd 3,5*0,5=1,75 m2 : 2,2*0,5	1,10000
č.p.548 zpětná úprava - uznatelná - sjezd : 4*0,5	2,00000
Mezisoučet	21,51000

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ :

část 2 :

T3 - část od křižovatky ul.Anenská - ul. Na Řádku na
konec trasy :

č.p.313 zpětná úprava uznatelná - vstup : 1,7*0,5	0,85000
č.p.534 zpětná úprava uznatelná - vstup : 0,9*0,5	0,45000
č.p.314 zpětná úprava uznatelná - vstup : 0,9*0,5	0,45000
č.p.497 zpětná úprava uznatelná - sjezd : 3*0,5	1,50000
Mezisoučet	3,25000

28	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm - T2 - pod asfaltem	m2	7,13000	145,00	1 033,85
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

odečteno z EPD :

beton pod asfaltem :

část 2 :

T2 - sdružený sjezd : 7,13

7,13000

29	113109330R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm - přídlažba do betonu T2	m2	6,74500	289,00	1 949,31
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

odečteno z EPD :

část 2 :

T2 - s přídlažbou a s obrubníkem 12,51 m : 12,51*0,25

3,12750

T2 - jen přídlažba bez obrubníku 14,47 m : 14,47*0,25

3,61750

30	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm - zvětšené lože pod silničními obrubníky , T1, T2 a T3	m2	125,23500	96,00	12 022,56
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

část 2 :

T3 - bez přídlažby, ale s obrubníkem 20,00 m : 20*0,25

5,00000

T3 - s přídlažbou a s obrubníkem 607,75 m : (607,75-
126,81)*0,25

120,23500

31	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm - T3	m2	138,33500	145,00	20 058,58
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

odečteno z EPD :

část 2 :

T3 - bez přídlažby, ale s obrubníkem 20,00 m : 20*0,5

10,00000

T3 - s přídlažbou a s obrubníkem 607,75 m : (607,75-
126,81)*0,25

120,23500

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

T3 - pro nové uliční vpustě 9 ks : 9*0,9

8,10000

32	113109430R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 30 cm - přídlažba do betonu T3	m2	120,23500	289,00	34 747,92
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

část 2 :

T3 - s přídlažbou a s obrubníkem 607,75 m (126,81 - neuznatelné) : (607,75-126,81)*0,25

120,23500

33	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	373,90000	53,00	19 816,70
----	--------------	-------------------------------------	---	-----------	-------	-----------

odečteno z EPD :

část 2 :

T2 - s přídlažbou a s obrubníkem 12,51 m : 12,51

12,51000

Mezisoučet

12,51000

část 2 :

T3 - s přídlažbou a s obrubníkem 607,75 m : 607,75-126,81-119,55

361,39000

Mezisoučet

361,39000

34	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	1 020,18000	53,00	54 069,54
----	--------------	-------------------------------	---	-------------	-------	-----------

část 2 :

T2 : 26,58

26,58000

část 2 :

T3 : 993,6

993,60000

35	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	3,00000	909,00	2 727,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

část 2 :

T3 : 3

3,00000

36	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	3,00000	909,00	2 727,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

část 2 :

T3 : 3

3,00000

37	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	3,00000	909,00	2 727,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

část 2 :

T3 : 3

3,00000

38	978 R00	Hzs - možné nepředvídatelné okolnosti při bouracích pracích, úpravy opěrných zídek, práce při napojování nových ploch na stávající aj.	h	80,00000	7,00	560,00
----	---------	--	---	----------	------	--------

část 2 :

hodiny fakturovat jen potvrzené ve stavebním deníku autorizovaným stavebním dozorem :

2 pracovníci po 40 hodinách : 40*2

80,00000

Díl: 11a		Přípravné a přidružené práce - NEUZNATELNÉ NÁKLADY				49 558,93
-----------------	--	---	--	--	--	------------------

39	113106121R01	N - Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, celková tl.skladby je 28 cm	m2	38,50000	75,00	2 887,50
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

část 2 :

T2 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ :

vstup do č.p.972 - 30/30 : 1,5*(1,6-0,5)

1,65000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Mezisoučet 1,65000

část 2 :

T3 - část od začátku trasy po křižovatku ulic Anenská - Na

Řádku :

DO SUTĚ :

č.p.551 - přídlažba - sjezd : 9,8*0,25 2,45000

Mezisoučet 2,45000

část 2 :

T3 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ :

č.p.665 - 30/30 - sjezd : 5*1+0,75*1+1*0,9 6,65000

č.p.695 - 30/30 - sjezd : 3*0,75+4*0,5 4,25000

č.p.651 - zvětšení z 2,8 m na 4 m t.j.4*0,5 - 30/30 - sjezd : 1,96000
2,8*0,7

č.p.662 - sjezd do nemovitosti - zatravnovací tvárnice - 1,50000
zpětně 4*0,5=2 m2 (koupit 1 m2) : 3*0,5

č.p.561 - sjezd do nemovitosti - zatravnovací tvárnice - 1,10000
zpětně 4*0,5=2 m2 (koupit 2,3 m2) : 2,2*0,5

Mezisoučet 15,46000

část 2 :

T3 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ :

garáž 2x vrata - sdružený sjezd - zatravnovací tvárnice : 14,40000
4,8*3

č.p.317 zpětná úprava - neuznatelná - vstup 40/40 : 0,84000
1,2*0,7

č.p.433 zpětná úprava - neuznatelná - sjezd ze 1,20000
zatravnovacích tvárnic : 1,2*1,0

č.p.452 zpětná úprava - neuznatelná - sjezd z 50/50 a 2,50000
žul.kostek : 2,5*1,0

Mezisoučet 18,94000

40	113106231R01	N - Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	83,10375	75,00	6 232,78
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

část 2 :

T2 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ :

ulice Pod kostelem :

sjezd k nemovitosti - celkem 2,5*2,25 : 2,5*(2,25-0,5) 4,37500

sdružený sjezd - celkem 2,5*1,75+2*1,6 : 2,5*(1,75- 5,32500
0,5)+2*(1,6-0,5)

Mezisoučet 9,70000

část 2 :

T3 - část od začátku trasy po křižovatku ulic Anenská - Na

Řádku :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

č.p.646 - vše k očištění a zpětnému použití - musí se dokoupit 1,85 m2 nové :						
č.p.646 zpětná úprava - neuznatelná - sjezd - zvětšení z 3,5 m na 4 m t.j.4*1,8=7,2 m2 - sjezd - vše k očištění : 3,5*1,8				6,30000		
č.p.556 zpětná úprava - neuznatelná - vstup : 1,5*0,75				1,12500		
č.p.548 zpětná úprava - neuznatelná - sjezd - zvětšení z 2,65 m na 4 m t.j.4*0,75=3 m2 : 2,65*0,75				1,98750		
č.p.551 zpětná úprava - neuznatelná - sjezd : 3*0,5				1,50000		
Mezisoučet				10,91250		
část 2 :						
T3 :						
K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ :						
č.p.433 zpětná úprava - neuznatelná - vstup : 1,25*1				1,25000		
č.p.294 zpětná úprava - neuznatelná - sjezd : 3,05*1				3,05000		
č.p.333 zpětná úprava - neuznatelná - sjezd : 7*1				7,00000		
č.p.1043 zpětná úprava - neuznatelná - sjezd : 6*1,6				9,60000		
č.p.452 zpětná úprava - neuznatelná - vstup : 1,8*1				1,80000		
č.p.445 zpětná úprava - neuznatelná - sjezd : 4*(1,09-0,5)				2,36000		
AZ auto zpětná úprava - neuznatelná - sjezd : 7,25*0,5				3,62500		
č.p.300 zpětná úprava - neuznatelná - sjezd : 3,3*(1,25-0,5)				2,47500		
před č.p.846 zpětná úprav - neuznatelná - sjezd - náhrada 50/50 a šterku zámkovou tl.8 vm - sdružený sjezd : 3,5*1,15+2,5*0,9				6,27500		
mezi č.p.846 a č.p.844 zpětná úprava - neuznatelná - sjezd : (7+4)*0,5*(1,5-0,45)				5,77500		
mezi č.p.844 a č.p.843 zpětná úprava - neuznatelná - sjezd, který nyní není (nyní 30/30) - dávám zámkovou : 0						
mezi č.p.843 a č.p.845 zpětná úprava - neuznatelná - sjezd : (7+4,25)*0,5*(1,75-0,5)				7,03125		
mezi č.p.845 a č.p.847 zpětná úprava - neuznatelná - 2x sjezd - asfalt nahrazují zámkovou 4*1,5= 6 m2 : (3,4+2,4)*0,5*1,5				4,35000		
mezi č.p.847 a č.p.848 zpětná úprava - neuznatelná - sjezd : 5*1,5				7,50000		
mezi č.p.848 a č.p.849 zpětná úprava - neuznatelná - asfalt nahrazují zámkovou : 0						
za č.p.849 zpětná úprava - neuznatelná - sjezd : 4*(2,7-2,1-0,5)				0,40000		
Mezisoučet				62,49125		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

41	113107115R01	N - Odstranění podkladu pl. 50 m2, štěrkodrt' tl.15 cm - vrstva pod zámkovou tl.8 cm, celková tl.sklady je 28 cm	m2	78,92800	79,00	6 235,31
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

část 2 :

výměra z položky rozebírání dlažeb : 78,928

78,92800

42	113107116R01	N - Odstranění podkladu pl. 50 m2, štěrkodrt' tl.16 cm - vrstva pod prostým betonem tl.12 cm, celková tl.sklady je 28 cm	m2	28,66000	84,00	2 407,44
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

část 2 :

T3 : 21,51+7,15

28,66000

43	113107117R01	N - Odstranění podkladu pl. 50 m2, štěrkodrt' tl.17 cm - vrstva pod zámkovou tl.6 cm	m2	4,17500	89,00	371,58
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

část 2 :

T3 - výměry jsou z položky rozebírání dlažeb - zámková - vstupy : 1,125+3,05

4,17500

Mezisoučet

4,17500

44	113107120R01	N - Odstranění podkladu pl. 50 m2, štěrkodrt' tl.20 cm - vrstva skladby rozebírání dlažeb z bet.dl., celková tl.sklady je 28 cm	m2	38,50000	105,00	4 042,50
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

část 2 :

výměra z položky rozebírání dlažeb : 38,50

38,50000

45	113107305R01	N -Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm - vrstva skladby rozebírání dlažeb z bet.dlaždic celková tl.sklady je 28 cm	m2	38,50000	39,00	1 501,50
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

část 2 :

T2 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ :

vstup do č.p.972 : 1,5*(1,6-0,5)

1,65000

Mezisoučet

1,65000

část 2 :

T3 - dlažba : 15,46+2,45+18,94

36,85000

46	113107505R01	N - Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	83,10400	39,00	3 241,06
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

část 2 :

výměra z položky rozebírání zámkové dlažby : 83,104

83,10400

47	113108305R01	N - Odstranění asfaltové vrstvy ACO pl.do 50 m2, tl. 5 cm - T3	m2	17,65000	116,00	2 047,40
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

odečteno z EPD :

část 2 :

T3 - náhrada asf. za zámkovou : 4,9+6,75+6

17,65000

48	113108310R01	N - Odstranění asfaltové vrstvy ACP pl. do 50 m2, tl.10 cm - T3	m2	17,65000	151,00	2 665,15
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

část 2 :

T3 - náhrada asf. za zámkovou : 4,9+6,75+6

17,65000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

49	113109312R01	N - Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm	m2	28,66000	116,00	3 324,56
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

část 2 :

T3 - část od začátku trasy po křižovatku ulic Anenská - Na

Řádku :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ :

č.p.665 - sjezd : 3,26*1 3,26000

č.p.646 - sjezd : 3,5*0,5 1,75000

č.p.653 - sjezd : 5*1 5,00000

č.p.651 - zpětná úprava 4*0,5=2 m2 - sjezd : 2,8*0,5 1,40000

č.p.645 - zpětná úprava 4*0,5*2 = 4 m2 - sjezd : 2,5*0,5*2 2,50000

č.p.662 - sjezd : 4*0,5 2,00000

č.p.629 - zpětná úprava 2,5*0,5+4*0,5= 3,25 m2 - sjezd : 2,5*(0,5+0,5) 2,50000

č.p.561 - zpětná úprava 3,5*0,5=1,75 m2 - sjezd : 2,2*0,5 1,10000

č.p.548 - sjezd : 4*0,5 2,00000

Mezisoučet 21,51000

část 2 :

T3 - část od křižovatky ul.Anenská - ul. Na Řádku na

konec trasy :

č.p.313 zpětná úprava neuznatelná - vstup : 1,7*1,1 1,87000

č.p.534 zpětná úprava neuznatelná - vstup : 0,9*(1,1-0,5) 0,54000

č.p.314 zpětná úprava neuznatelná - vstup : 0,9*(1,1-0,5) 0,54000

č.p.497 zpětná úprava neuznatelná - sjezd : 3*(1,9-0,5) 4,20000

Mezisoučet 7,15000

50	113109315R01	N - Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm - T4 - pod asfaltem	m2	17,65000	145,00	2 559,25
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

část 2 :

T3 - náhrada asf. za zámkovou : 4,9+6,75+6 17,65000

51	113202111R01	N - Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	14,50000	53,00	768,50
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

část 2 :

T3 - na konci trasy - vjezdy k byt.domům - ležaté 14,50000

obrubníky : 4+6+4,5

Mezisoučet 14,50000

52	113204111R01	N - Vytrhání obrubníků zahradních	m	204,80000	53,00	10 854,40
----	--------------	-----------------------------------	---	-----------	-------	-----------

část 2 :

T2 : 12,8 12,80000

část 2 :

T3 : 192 192,00000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

53	978 R07	N -Hzs - možné nepředvídatelné okolnosti při bouracích pracích, úpravy opěrných zdí, práce při napojování nových ploch na stávající aj.	h	60,00000	7,00	420,00
----	---------	---	---	----------	------	--------

hodiny fakturovat jen potvrzené ve stavebním deníku
autorizovaným stavebním dozorem :

část :

2 pracovníci po 30 hodinách : 30*2

60,00000

Díl: 1a		Zemní práce - NEUZNATELNÉ NÁKLADY				420 031,47
54	139601101R01	N - Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	31,81561	413,00	13 139,85

výkop pro vstupy a vjezdy :

část 2 :

T2 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ :

vstup : 2,01*0,31-2,01*0,28

0,06030

sjezdy : 9,70*0,48-9,70*0,28

1,94000

lože pod chodníkové obručníky - celkem 11 m :

0,44000

11*0,4*0,1

rozšíření výkopu pro chodníkové obručníky sousedící se

1,61700

zatrávněním - PPP - průměrný průřezový profil = 0,147

m2 : 11*0,147

Mezisoučet

4,05730

část 2 :

T3 :

skladba B - pojízdní plochy : 26,67*(0,48-0,03)

12,00150

část 2 :

zpětné použití - vstupy - neuznatelné - dlažby : 0,84*(0,31-0,03)

0,23520

zpětné použití - sjezdy - neuznatelné - dlažby :
(17,7+18,10)*(0,48-0,03)

16,11000

zpětné použití - vstupy - neuznatelné - zámková :
(1,125+3,05)*(0,31-0,03)

1,16900

zpětné použití - sjezdy - neuznatelné - zámková : (12,825-1,125+90,36025-3,05)*(0,48-0,03)

44,55461

zpětné použití - vstupy - neuznatelné - betony : 2,95*(0,31-0,03)

0,82600

zpětné použití - sjezdy - neuznatelné - betony :
(25,01+4,2)*(0,48-0,03)

13,14450

odpočet odebraných skladeb - dlažby : -
(17,91+18,135)*0,28

-10,09260

odpočet odebraných skladeb - zámková : -
(10,9125+24,99+62,49125+97,0425)*0,28

-54,72215

odpočet odebraných skladeb - beton : -(21,51+7,15)*0,28

-8,02480

lože pod chodníkové obručníky - celkem 67,15 m :
67,15*0,4*0,1

2,68600

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

rozšíření výkopu pro chodníkové obrubníky sousedící se
zatravněním - PPP - průměrný průřezový profil = 0,147
m2 : 67,15*0,147

9,87105

Mezisoučet

27,75831

55	162301102R01	N - Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, na mezideponii	m3	35,95756	114,00	4 099,16
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

výkopy na mezideponii :

část 2 :

T2 : 4,05730

4,05730

část 2 :

T3 : 141,09261-113,3343

27,75831

Mezisoučet

31,81561

zpětný zásyp :

část 2 :

T2 : 0,583

0,58300

část 2 :

T3 : 3,55895

3,55895

Mezisoučet

4,14195

56	162701105R01	N - Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	27,67366	346,00	9 575,09
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

z mezideponie na trvalou skládku :

výkopy :

část 2 :

T2 : 4,05730

4,05730

část 2 :

T3 : 141,09261-113,3343

27,75831

Mezisoučet

31,81561

zpětný zásyp :

část 2 :

T2 : -0,583

-0,58300

část 2 :

T3 : - 3,55895

-3,55895

Mezisoučet

-4,14195

57	162701109R01	N - Připlátek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	138,36830	1,00	138,37
----	--------------	---	----	-----------	------	--------

skládka ve vzdálenosti 15 km čili 5x :

z mezideponie na trvalou skládku :

výkopy :

část 2 :

T2 : 4,05730*5

20,28650

část 2 :

T3 : (141,09261-113,3343)*5

138,79155

Mezisoučet

159,07805

zpětný zásyp :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

část 2 :

T2 : -0,583*5 -2,91500

část 2 :

T3 : - 3,55895*5 -17,79475

Mezisoučet -20,70975

58	167101101R01	N - Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	31,81600	31,00	986,30
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

část 2 :

výměra z položky ručního výkopu : 31,816 31,81600

59	174101102R01	N - Zásyp ruční se zhutněním okolo chodníkových obrubníků	m3	4,14195	380,00	1 573,94
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

Mezisoučet

část 2 :

T2 :

zásyp rozšíření výkopu pro chodníkové obrubníky

sousedící se zatravněním :

zásyp pod omíci PPP = 0,053 m2 : 11*0,053 0,58300

Mezisoučet 0,58300

část 2 :

T3 :

zásyp rozšíření výkopu pro chodníkové obrubníky

sousedící se zatravněním :

zásyp pod omíci PPP = 0,053 m2 : 67,15*0,053 3,55895

Mezisoučet 3,55895

60	181101102R01	N - Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, pro jakoukoliv míru zhutnění předepsanou projektem Edef,2 = 45 MPa (30 MPa)	m2	179,68625	23,00	4 132,78
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

část 2 :

T2 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ :

vstup : 2,01 2,01000

sjezdy : 9,70 9,70000

Mezisoučet 11,71000

část 2 :

T3 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ - neuznatelné : 167,97625

17,7+18,94+12,825+86,35125+25,01+7,15

Mezisoučet 167,97625

61	181301101R00	N - Rozprostření omíci v rovině nebo ve svahu do 1:5, tl.do 10 cm, do 500m2, zhutněno lehkým válcem	m2	1 106,55000	63,00	69 712,65
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------

odečteno z EPD :

část 2 :

T2 : 90,23 90,23000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

část 2 :

T3 : 1016,32

1 016,32000

62	185804312R00	N - Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 - zalití trávníku 5x	m3	55,32750	326,00	18 036,77
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

část 2 :

T2 : 90,23*0,01

0,90230

5x : 0,9023*4

3,60920

část 2 :

T3 : 1016,32*0,01

10,16320

5x : 10,1632*4

40,65280

63	185851111R00	N - Dovoz vody pro závlivku do 6 km	m3	55,32750	299,00	16 542,92
----	--------------	-------------------------------------	----	----------	--------	-----------

část 2 :

T2 : 90,23*0,01

0,90230

5x : 0,9023*4

3,60920

část 2 :

T3 : 1016,32*0,01

10,16320

5x : 10,1632*4

40,65280

64	199000002R01	N - Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	27,67400	622,00	17 213,23
----	--------------	--------------------------------------	----	----------	--------	-----------

z položky : 27,674

27,67400

65	121100001RAB	N -Sejmutí ornice(drmu), naložení, odvoz a uložení na skládku investora ke kompostování bez poplatku , odvoz do 5 km	m3	110,65500	525,00	58 093,88
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

část 2 :

T2 : 90,23*0,1

9,02300

část 2 :

T3 : 1016,32*0,1

101,63200

66	180400120RA0	N - Založení trávníku parkového, v rovině nebo ve svahu 1:5 s odplevelením,hnojením vč.dod. hnojiva, travní směsí , a obdělání půdy frézováním	m2	1 106,55000	44,00	48 688,20
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

část 2 :

T2 : 90,23

90,23000

část 2 :

T3 : 1016,32

1 016,32000

67	10364200R	N - Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a uložení v místě zabudování	m3	138,31875	1 143,00	158 098,33
----	-----------	--	----	-----------	----------	------------

část 2 :

T2 : 90,23*0,125

11,27875

část 2 :

T3 : 1016,32*0,125

127,04000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					24 824,90
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	------------------

68	319201320R00	Vyrovnání zdiva pod nopovou fólií maltou do tl. 30 mm, včetně případného osekání podkladu	m2	76,15000	326,00	24 824,90
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

odečteno z EPD :

Začátek provozního součtu

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

část 2 :

T1 - chodník : 25,15

25,15000

T1 - sjezd : 16,03

16,03000

Konec provozního součtu

část 2 :

T2 - chodník : 1,41+8,03

9,44000

část 2 :

T3 - celkem : 66,71

66,71000

Díl: 5						Komunikace	2 959 678,99
69	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhutněním	m2	432,76000	430,00	186 086,80	

odečtení z EPD :

část 2 :

T2 - 20/20/8 - sjezdy : 59,59

59,59000

T2 - 20/10/8 - slepecká - sjezdy : 7,20

7,20000

T2 - 40/40/8 - vodící linie - sjezdy : 3,52

3,52000

Mezisoučet

70,31000

část 2 :

T3 - 20/20/8 - sjezdy : 269,39

269,39000

T3 - 20/10/8 - slepecká - sjezdy : 62,71

62,71000

T3 - 40/40/8 - vodící linie - sjezdy : 3,68

3,68000

T3 - 20/10/8 cm - pojízdné plochy před č.p.551 : 26,67

26,67000

Mezisoučet

362,45000

70	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm - vozovka podél obrubníků , s rozprostřením a zhutněním	m2	930,11600	191,00	177 652,16
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

odečteno z EPD :

vozovka podél obrubníků - lože pod ACO, přídlažbu a silniční obrubníky :

průměrná šířka lože je 0,8 m :

část 2 :

T2 : 110,6*0,8

88,48000

část 2 :

T3 : (610,98-145,17)*0,8

372,64800

Mezisoučet

461,12800

část 2 :

T2 :

lože pod chodníkové obrubníky - celkem 86,58 m - 22,00 m lože tl.13 cm : (86,58-22)*0,4

25,83200

část 2 :

T3 :

lože pod chodníkové obrubníky - celkem 1243,74 m - 135,85,00 m lože tl.13 cm : (1243,74-135,85)*0,4

443,15600

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

71	564841112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm s rozprostřením a zhutněním	m2	105,34800	248,00	26 126,30
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

část 2 :

T2 :

lože pod chodníkové obrubníky - : 22*0,4 8,80000

část 2 :

T3 :

lože pod chodníkové obrubníky - celkem 1243,74 m - 96,54800
241,37 m lože tl.13 cm : 241,37*0,4

72	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhutněním, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	432,76000	287,00	124 202,12
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

odečtení z EPD :

část 2 :

T2 - 20/20/8 - sjezdy : 59,59 59,59000

T2 - 20/10/8 - slepecká - sjezdy : 7,20 7,20000

T2 - 40/40/8 - vodící linie - sjezdy : 3,52 3,52000

Mezisoučet 70,31000

část 2 :

T3 - 20/20/8 - sjezdy : 269,39 269,39000

T3 - 20/10/8 - slepecká - sjezdy : 62,71 62,71000

T3 - 40/40/8 - vodící linie - sjezdy : 3,68 3,68000

T3 - 20/10/8 cm - pojízdné plochy před č.p.551 : 26,67 26,67000

Mezisoučet 362,45000

73	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (ČSN 736126-1) s rozprostřením a zhutněním, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	1 356,21000	366,00	496 372,86
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------

odečtení z EPD :

část 2 :

T2 - 20/20/6 - chodníky : 53,86 53,86000

T2 - 20/10/6 - slepecká - chodníky : 4,48 4,48000

Mezisoučet 58,34000

část 2 :

T3 - 20/20/6 - chodníky : 1245,62 1 245,62000

T3 - 20/10/6 - slepecká - chodníky : 52,25 52,25000

74	573231110R00	Postřik živичný spojovací z asf. emulze PS-E 0,4 kg/m2 - vozovka podél obrubníků	m2	140,50000	56,00	7 868,00
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

odečteno z EPD :

část 2 :

T2 : 7,13 7,13000

část 2 :

T3 : 166,96-33,59 133,37000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

75	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+, do 3 m, tl.5 cm - vozovka podél obrubníků	m2	140,50000	711,00	99 895,50
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

odečteno z EPD :

část 2 :

T2 : 7,13

7,13000

část 2 :

T3 : 166,96-33,59

133,37000

76	596215022R00	Kladení betonové dlažby tl. 6 cm do drtě frakce 4/8 tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - chodník , včetně dodání hmot pro lože a dodání materiálu na výplň spár - skladba A	m2	1 356,21000	373,00	505 866,33
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------

odečtení z EPD :

část 2 :

T2 - 20/20/6 - chodníky : 53,86

53,86000

T2 - 20/10/6 - slepecká - chodníky : 4,48

4,48000

Mezisoučet

58,34000

část 2 :

T3 - 20/20/6 - chodníky : 1245,62

1 245,62000

T3 - 20/10/6 - slepecká - chodníky : 52,25

52,25000

77	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	56,73000	6,00	340,38
----	--------------	--	----	----------	------	--------

část 2 :

T2 :

20/10 - slepecká : 4,48

4,48000

T3 :

20/10 - slepecká : 52,25

52,25000

78	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	56,73000	6,00	340,38
----	--------------	--	----	----------	------	--------

část 2 :

T2 : 4,48

4,48000

T3 : 52,25

52,25000

79	596215041R00	Kladení betonové dlažby tl. 8 cm do drtě frakce 4/8 tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - sjezd, vč.dodání hmot pro lože a dodání materiálu na výplň spár - skladba B	m2	425,56000	373,00	158 733,88
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár,s dvojitém hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu :

odečtení z EPD :

dlažba betonová čtvercová bez fazet v přírodní šedé barvě 20/20 cm tl.8 cm - sjezdy :

část 2 :

T2 : 59,59

59,59000

část 2 :

T3 : 269,39

269,39000

T3 - 20/10/8 cm - pojízdné plochy před č.p.551 : 26,67

26,67000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Mezisoučet 355,65000

slepecká s výstupky tvaru kulových úsečí 10/20 cm tl.8 cm :

část 2 :

T2 : 7,2 7,20000

část 2 :

T3 : 62,71 62,71000

Mezisoučet 69,91000

80	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	69,91000	6,00	419,46
----	--------------	--	----	----------	------	--------

odečteno z EPD :

část 2 :

T2 :

20/10 - slepecká : 7,20 7,20000

část 2 :

T3 :

20/10 - slepecká : 62,71 62,71000

81	596215049R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	77,11000	6,00	462,66
----	--------------	--	----	----------	------	--------

odečteno z EPD :

část 2 :

T2 :

20/10 - slepecká : 7,20 7,20000

40/40 - vodící linie : 3,52 3,52000

část 2 :

T3 :

20/10 - slepecká : 62,71 62,71000

40/40 - vodící linie : 3,68 3,68000

82	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	385,95000	102,00	39 366,90
----	--------------	---------------------------------	---	-----------	--------	-----------

řezání dlažeb tl.60 mm :

část 2 :

T2 - napojení na sjezdy : 2,64*2+2*2+1,5*10 24,28000

T2 - oblouky, zlomy a přechody do nestejných šířek :

6,28*2+3,14+11,25 26,95000

Mezisoučet 51,23000

část 2 :

T3 - napojení na sjezdy : 36*1,5+2+1,5+2*2+2*22 105,50000

T3 - oblouky, zlomy a přechody do nestejných šířek :

6,25+1,6+6,28+5+6,28+23,55+9,42*2+7,85*2+18,84*2+1

4,13*2+12,56*2+9,42*3+1,5*8+2*4+6,4 229,22000

Mezisoučet 334,72000

83	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	106,87000	128,00	13 679,36
----	--------------	---------------------------------	---	-----------	--------	-----------

řezání dlažeb tl.80 mm :

část 2 :

T2 : 0,8+1,2+4*2+3+8+7 28,00000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Mezisoučet 28,00000

část 2 :

T3 :

78,87000

8,26+0,8+1,5+1,25+1,75+2,5+2,8+1,2+12,56+7,25+1,25*
12+2,4*10

Mezisoučet 78,87000

84	596715042R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.8 cm, drť tl.5 cm	m2	7,20000	373,00	2 685,60
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

odečteno z EPD :

část 2 :

T2 : 3,52

3,52000

část 2 :

T3 : 3,68

3,68000

85	597073102RS1	Žlab odvodňovací,dl.1000 mm,C 250, světlá šířka 100 mm, výška 150 mm, bez spádu dna	kus	80,00000	1 703,00	136 240,00
----	--------------	---	-----	----------	----------	------------

odečteno z EPD :

část 2 :

T3 : 52+10+18

80,00000

86	597073102RT1	Žlab odvodňovací,dl.1000 mm,C 250, světlá šířka 100 mm, výška 150-250 mm, spád 0,5%	kus	62,00000	1 703,00	105 586,00
----	--------------	---	-----	----------	----------	------------

odečteno z EPD :

část 2 :

T2 : 14

14,00000

část 2 :

T3 : 38+10

48,00000

87	597073103R00	Žlabová vpusť ,odtok DN 110,dl.500 mm,C 250	kus	7,00000	5 091,00	35 637,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------

odečteno z EPD :

část 2 :

T2 : 1

1,00000

část 2 :

T3 : 6

6,00000

88	597073105R00	Čelní stěna plná pro žlab, výšky 150-250mm	kus	12,00000	282,00	3 384,00
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------

odečteno z EPD :

část 2 :

T2 : 2

2,00000

část 2 :

T3 : 2+2+2+2+2

10,00000

89	597073124RU1	Krycí rošt , zatížení C 250, dl. 500 mm, rošt můstkový, litina, oka 5/90	kus	131,00000	1 499,00	196 369,00
----	--------------	--	-----	-----------	----------	------------

odečteno z EPD :

Začátek provozního součtu

bez spádu :

část 2 :

T3 : (52+10+18)*2

160,00000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Konec provozního součtu

se spádem :

část 2 :

T2 : 14*2

28,00000

část 2 :

T3 : (38+10)*2

96,00000

vpust' :

odečteno z EPD :

část 2 :

T2 : 1

1,00000

část 2 :

T3 : 6

6,00000

90	59245042R	Dlažba zámková SLP s vodící linií přírodní 40/40/8, dlažba pro nevidomé	ks	45,00000	603,00	27 135,00
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

odečteno z EPD :

6,25 ks/m2 :

část 2 :

T2 : 3,52*6,25

22,00000

část 2 :

T3 : 3,68*6,25

23,00000

91	592451151R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková SLP 200/100/60 mm, černá, s výstupky tvaru kulových úsečí (hmatová úprava pro nevidomé)	m2	56,73000	534,00	30 293,82
----	------------	--	----	----------	--------	-----------

cena je stanovena včetně ztratiného :

slepecká s výstupky tvaru kulových úsečí 10/20 cm tl.6

cm :

část 2 :

T2 : 4,48

4,48000

část 2 :

T3 : 52,25

52,25000

92	592451158R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková SLP 200/100/80, černá, s výstupky tvaru kulových úsečí (hmatová úprava pro nevidomé)	m2	69,91000	586,00	40 967,26
----	------------	---	----	----------	--------	-----------

cena je stanovena včetně ztratiného :

slepecká s výstupky tvaru kulových úsečí 10/20 cm tl.8

cm :

část 2 :

T2 : 7,20

7,20000

část 2 :

T3 : 62,71

62,71000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

93	592451170RB0	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/80 mm s fazetou přírodní šedá	m2	26,67000	328,00	8 747,76
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

cena je stanovena včetně ztrátového :

odečteno z EPD :

část 2 :

T3 : 26,67

26,67000

94	5924511908R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba čtvercová 200/200/60 mm bez fazety, přírodní šedá	m2	1 299,48000	322,00	418 432,56
----	-------------	--	----	-------------	--------	------------

cena je stanovena včetně ztrátového :

odečteno z EPD :

dlažba betonová čtvercová bez fazet v přírodní šedé

barvě 20/20 cm tl.6 cm - chodníky :

část 2 :

T2 : 53,86

53,86000

část 2 :

T3 : 1245,62

1 245,62000

95	5924511915R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/200/80 mm, bez fazety, přírodní šedá	m2	328,98000	355,00	116 787,90
----	-------------	---	----	-----------	--------	------------

cena je stanovena včetně ztrátového :

odečtení z EPD :

dlažba betonová čtvercová bez fazet v přírodní šedé

barvě 20/20 cm tl.8 cm - sjezdy :

část 2 :

T2 : 59,59

59,59000

část 2 :

T3 : 269,39

269,39000

Díl: 564	Napojení stávajících konstrukcí na nové					121 496,90
96	451579777R00	Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 3 cm - 30/30	m2	49,45000	19,00	939,55

část 2 :

T2 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ - uznatelné :

vstup do č.p.972 : 1,5*0,5*5

3,75000

Mezisoučet

3,75000

část 2 :

T3 - vstup - dlažba : (0,6+3,6)*5

21,00000

T3 - sjezd - dlažba : (18,1-3,6-4+7,25-5,4)*2

24,70000

97	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhuťněním	m2	99,01000	430,00	42 574,30
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

část 2 :

T2 :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ - uznatelné - zámková :

ulice Pod kostelem :

sjezd k nemovitosti - celkem 2,5*2,25 : 2,5*0,5 1,25000

sružený sjezd - celkem 2,5*1,75+2*1,6 : 2,5*0,5+2*0,5 2,25000

rozšíření sjezdu : 1,57 1,57000

Mezisoučet 5,07000

část 2 :

T3 - sjezdy - zámková : 6,25-0,75+41,705-1,525 45,68000

T3 - sjezd - beton : 25,01+1,5 26,51000

T3 - sjezd - zatravnovací tvárnice - dlažba : 4+5,4 9,40000

T3 - sjezd - dlažba : 18,1-3,6-4+7,25-5,4 12,35000

Mezisoučet 93,94000

98	564831111RT2	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 10 cm, s rozprostřením a zhuštěním, štěrkdrt' frakce 0-32 mm - lože pod chodníkové obrubníky	m2	47,60000	191,00	9 091,60
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

část 2 :

T2 : 0,5*8 4,00000

část 2 :

T3 : 43,6 43,60000

99	564851111RT2	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 15 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhuštěním, štěrkdrt' frakce 0-32 mm	m2	89,61000	287,00	25 718,07
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

část 2 :

T2 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ - uznatelné - zámková :

ulice Pod kostelem :

sjezd k nemovitosti - celkem 2,5*2,25 : 2,5*0,5 1,25000

sružený sjezd - celkem 2,5*1,75+2*1,6 : 2,5*0,5+2*0,5 2,25000

rozšíření sjezdu : 1,57 1,57000

Mezisoučet 5,07000

část 2 :

T3 - sjezdy - zámková : 6,25-0,75+41,705-1,525 45,68000

T3 - sjezd - beton : 25,01+1,5 26,51000

T3 - sjezd - dlažba : 18,1-3,6-4+7,25-5,4 12,35000

Mezisoučet 84,54000

100	564851113R00	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 17 cm s rozprostřením a zhuštěním	m2	9,40000	325,00	3 055,00
-----	--------------	---	----	---------	--------	----------

část 2 :

T3 - sjezd - zatravnovací tvárnice - dlažba : 4+5,4 9,40000

Mezisoučet 9,40000

101	564861111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 20 cm s rozprostřením a zhuštěním	m2	8,97500	366,00	3 284,85
-----	--------------	---	----	---------	--------	----------

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

část 2 :

T2 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ - uznatelné - dlažba :

vstup do č.p.972 : 1,5*0,5

0,75000

Mezisoučet

0,75000

část 2 :

T3 - vstup - dlažba : 0,6+3,6

4,20000

T3 - vstup - zámková : 0,75+1,525

2,27500

T3 - vstup - beton : 1,75

1,75000

Mezisoučet

8,22500

102	567211111R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 11 cm	m2	1,75000	178,00	311,50
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------

část 2 :

T3 - beton :

vstup : 1,75

1,75000

103	567211113R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 13 cm	m2	28,26000	210,00	5 934,60
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------

část 2 :

T2 - bez betonu :

část 2 :

T3 - sjezd - beton : 25,01+1,5

26,51000

T3 - vstup : 1,75

1,75000

104	596215022R01	Kladení betonové zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě frakce 4/8 tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - chodník , včetně dodání hmot pro lože a dodání materiálu na výplň spár - skladba A	m2	2,27500	373,00	848,58
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------

část 2 :

T3 - vstup - zámková : 0,75+1,525

2,27500

105	596215041R01	Kladení betonové zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě frakce 4/8 tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - sjezd, vč.dodání hmot pro lože a dodání materiálu na výplň spár	m2	50,75000	373,00	18 929,75
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár,s dvojitém hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu :

část 2 :

T2 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ - uznatelné :

ulice Pod kostelem :

sjezd k nemovitosti - celkem 2,5*2,25 : 2,5*0,5

1,25000

sdržený sjezd - celkem 2,5*1,75+2*1,6 : 2,5*0,5+2*0,5

2,25000

rozšíření sjezdu : 1,57

1,57000

Mezisoučet

5,07000

část 2 :

T3 - sjezdy : 6,25-0,75+41,705-1,525

45,68000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Mezisoučet 45,68000

106	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.30 mm	m2	16,70000	373,00	6 229,10
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------

část 2 :

T2 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ - uznatelné :

vstup do č.p.972 : 1,5*0,5

0,75000

Mezisoučet

0,75000

část 2 :

T3 - 18,1+7,25 celkem z toho zatravnovací 4 m2+5,4 -(z toho vstup 3,6+0,6) : 18,1+7,25-4-5,4

15,95000

107	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2	m2	9,40000	450,00	4 230,00
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------

část 2 :

T3 - dlažba - zatravnovací tvárnice : 4+5,4

9,40000

108	900 RT4	HZS - Možné stavební práce při napojování konstrukcí, úpravy ploch z kačírku (valounů) aj.	h	50,00000	7,00	350,00
-----	---------	--	---	----------	------	--------

hodiny fakturovat jen potvrzené ve stavebním deníku autorizovaným stavebním dozorem :

část 2 :

2 pracovníci po 25 hodinách : 25*2

50,00000

Díl: 564a	Napojení stáv.kcí na nové - NEUZNATELNÉ NÁKLADY					196 023,67
------------------	--	--	--	--	--	-------------------

109	451579777R01	N - Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 3 cm	m2	44,85000	19,00	852,15
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------

část 2 :

T2 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ :

vstup do č.p.972 : 1,5*(1,6-0,5)*5

8,25000

Mezisoučet

8,25000

část 2 :

T3 :

dlažba - vstupy : 0,84*5

4,20000

dlažba - sjezdy : (13,7+2,5)*2

32,40000

110	564761111R02	N - Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhutněním	m2	173,72025	430,00	74 699,71
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

část 2 :

T2 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ :

ulice Pod kostelem :

sjezd k nemovitosti - celkem 2,5*2,25 : 2,5*(2,25-0,5)

4,37500

sdržený sjezd - celkem 2,5*1,75+2*1,6 : 2,5*(1,75-0,5)+2*(1,6-0,5)

5,32500

Mezisoučet

9,70000

část 2 :

T3 :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

dlažba - sjezdy : 13,7+2,5 16,20000
 zatravnovací tvárnice - sjezdy : 4+15,6 19,60000
 zámková - sjezdy : 12,825-1,125+90,36025-3,05 99,01025
 beton - sjezd : 25,01+4,20 29,21000
 Mezisoučet 164,02025

111	564811111R00	N - Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	16,20000	64,00	1 036,80
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------

část 2 :

T3 :

dlažba - sjezdy : 13,7+2,5 16,20000

112	564851111R02	N - Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhutněním, šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	154,12025	287,00	44 232,51
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

část 2 :

T2 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ :

ulice Pod kostelem :

sjezd k nemovitosti - celkem 2,5*2,25 : 2,5*(2,25-0,5) 4,37500

sdržený sjezd - celkem 2,5*1,75+2*1,6 : 2,5*(1,75-0,5)+2*(1,6-0,5) 5,32500

Mezisoučet 9,70000

část 2 :

T3 :

dlažba - sjezdy : 13,7+2,5 16,20000

zámková - sjezdy : 12,825-1,125+90,36025-3,05 99,01025

beton - sjezd : 25,01+4,20 29,21000

Mezisoučet 144,42025

113	564851113R01	N - Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm s rozprostřením a zhutněním	m2	19,60000	216,00	4 233,60
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------

část 2 :

T3 :

zatravnovací tvárnice - sjezdy : 4+15,6 19,60000

114	564861111R01	N - Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm s rozprostřením a zhutněním	m2	9,61500	366,00	3 519,09
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------

část 2 :

T2 :

K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ :

vstup do č.p.972 : 1,5*(1,6-0,5) 1,65000

Mezisoučet 1,65000

část 2 :

T3 - dlažba - vstup : 0,84 0,84000

T3 - zámková - vstup : 3,05+1,125 4,17500

T3 - beton - vstup : 2,95 2,95000

Mezisoučet 7,96500

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
115	567211111R01	N - Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 11 cm - vstupy část 2 : T3 - vstup : 2,95	m2	2,95000	178,00	525,10
116	567211113R01	N - Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 13 cm - sjezdy část 2 : T3 - beton : sjezdy : 25,01+4,20	m2	29,21000	210,00	6 134,10
117	596215022R02	N - Kladení betonové zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě frakce 4/8 tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - chodník , včetně dodání hmot pro lože a dodání materiálu na výplň spár - skladba A část 2 : T3 - zámková : 3,05+1,125	m2	4,17500	373,00	1 557,28
118	596215041R02	N - Kladení betonové zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě frakce 4/8 tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - sjezd, vč.dodání hmot pro lože a dodání materiálu na výplň spár s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár,s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu : část 2 : T2 : K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ : ulice Pod kostelem : sjezd k nemovitosti - celkem 2,5*2,25 : 2,5*(2,25-0,5) sdružený sjezd - celkem 2,5*1,75+2*1,6 : 2,5*(1,75-0,5)+2*(1,6-0,5) Mezisoučet část 2 : T3 - zámková - sjezdy : 12,825-1,125+90,36025-3,05 Mezisoučet	m2	108,71025	373,00	40 548,92
119	596811111R01	N - Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.30 mm část 2 : T2 : vstup do č.p.972 - 30/30 : 1,5*(1,6-0,5) část 2 : T3 : dlažba - vstupy : 0,84 dlažba - sjezdy : 13,7+2,5 Mezisoučet	m2	18,69000	373,00	6 971,37
120	596921111R01	N - Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2	m2	19,60000	450,00	8 820,00

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

část 2 :

T3 :

zatravnovací tvárnice - sjezdy : 4+15,6

19,60000

121	900	RT8	N - HZS - Možné stavební práce při napojování konstrukcí	h	80,00000	7,00	560,00
-----	-----	-----	--	---	----------	------	--------

hodiny fakturovat jen potvrzené ve stavebním deníku
autorizovaným stavebním dozorem :

část 2 :

2 pracovníci po 40 hodinách : 40*2

80,00000

122	59228284RA	N - Tvárnice zatravnovací 600x400x80 mm, přírodní	kus	14,00000	74,00	1 036,00
-----	------------	---	-----	----------	-------	----------

rezerva za případně poškozené :

část 2 :

T3 : 14

14,00000

123	592451170RA	N - Dlažba zámková 200/100/80 - rezerva pro možné poškození stávající dlažby	m2	1,53000	328,00	501,84
-----	-------------	--	----	---------	--------	--------

cena je stanovena včetně ztrátého :

část 2 :

T1 - 20% z 7,65 m2 : 7,65*0,2

1,53000

124	5924511915RA	N - Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/200/80 mm, bez fazety, přírodní šedá	m2	2,24000	355,00	795,20
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------

cena je stanovena včetně ztrátého :

odečtení z EPD :

dlažba betonová čtvercová bez fazet v přírodní šedé
barvě 20/20 cm tl.8 cm - sjezdy :

část 2 :

T3 : 2,24

2,24000

Díl: 8		Trubní vedení				972 445,18
125	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm - úprava šachet do nové nivelety	kus	13,00000	2 906,00	37 778,00

poznámky :

1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na :

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky
nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, :

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, :

c) podbetonování nebo podezdění rámu, :

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže,
krycího hrnce nebo hydrantu, :

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v
místě provedené výškové úpravy, :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. :

odečteno z EPD :

Začátek provozního součtu

část 2 :

T1 : 3

3,00000

Konec provozního součtu

část 2 :

T2 : 1

1,00000

část 2 :

T3 : 13-1

12,00000

126	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm - úprava pozemních znaků inž.sítí do nové nivelety	kus	51,00000	2 727,00	139 077,00
-----	--------------	--	-----	----------	----------	------------

poznámky :

1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na :

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m. :

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou. :

c) podbetonování nebo podezdění rámu. :

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu. :

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. :

2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. :

odečteno z EPD :

Začátek provozního součtu

část 2 :

T1 : 1

1,00000

Konec provozního součtu

část 2 :

T2 : 1

1,00000

část 2 :

T3 : 51-1

50,00000

127	831350111RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, do D 125 mm - napojení lapačů střešních splavenin, UV, žlab, vpustí, na kanal. přípojku, rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	65,23000	9 566,00	623 990,18
-----	--------------	---	---	----------	----------	------------

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

odečteno z EPD :

napojení lapačů na kanalizační přípojku :

Začátek provozního součtu

část 2 :

T1 : 1+1

2,00000

Konec provozního součtu

část 2 :

T2 : 15,60

15,60000

část 2 :

T3 : 1+1+1+1+1+1+1+1+14,5

23,50000

Mezisoučet

39,10000

napojení uličních vpustí DN 110 :

část 2 :

T2 : 3,78

3,78000

část 2 :

T3 : 24,35-2

22,35000

Mezisoučet

26,13000

128	894400078RAA	Vybourání sestav uličních vpustí vč.přípojek,zásyp ŠD zhutnění po vrstv. 25 cm do úrov. zhut.pláně , naložení,odvoz a uložení na skládku včetně poplatků	ks	11,00000	7 605,00	83 655,00
-----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

odečteno z EPD :

část 2 :

T2 : 1

1,00000

část 2 :

T3 : 12-2

10,00000

129	894410402RAA	Zřízení UV z bet. dílců DN 500,sifon,vysoké kaliště,koš do UV pozink, mříž s rámem rovinná D 400 lit , včetně dodávky všech dílců pro UV,zemních prací,obsyp ŠP - tzv.na klíč	kus	11,00000	7 995,00	87 945,00
-----	--------------	---	-----	----------	----------	-----------

sestava uliční vpusti obsahuje :

litinový rám s mříží D400,rozměr 500/500/160 mm :

horní dílec pro čtvercovou vtokovou mříž 500,rozměr 400/190/65 mm :

kalový koš,žárově pozinkovaný,rozměr prům.385/250 mm

:

průběžný dílec vysoký,rozměr 500/590/65 mm :

průběžný dílec se zápachovou uzávěrou 150 mm

PVC,rozměr 500/645/65 mm :

spodní dílec s vysokým kalištěm,rozměr 500/525/65 mm :

podkladní beton C12/15-X0,rozměr 1830/1830 mm,tl. 100 mm :

podkladní štěrkodrt ŠD 0/32 A,tl.100 mm :

obsyp ze štěrkodrti ŠD 0/32 A :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

potřebné zemní práce s pažením :

odečteno z EPD :

část 2 :

T2 : 1 1,00000

část 2 :

T3 : 12-2 10,00000

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 987 341,00
130	599142111R00	Prořezání, vyčištění a zálivky spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm včetně pásy	m	541,81000	143,00	77 478,83

odečteno z EPD :

část 2 :

T2 : 26,98 26,98000

část 2 :

T3 : 644,65-129,82 514,83000

131	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+AI patka+zemní práce	kus	5,00000	1 920,00	9 600,00
-----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

odečteno z EPD :

část 2 :

T2 :

IP6 : 1 1,00000

část 2 :

T3 : 4 4,00000

132	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu, včetně dodávky upevňovačel	kus	5,00000	256,00	1 280,00
-----	--------------	--	-----	---------	--------	----------

odečteno z EPD :

část 2 :

T3 :

P2 - hlavní pozemní komunikace : 1 1,00000

P2 - hlavní pozemní komunikace + E2b - tvar křižovatky : 2,00000

1+1

P4 - dej přednost v jízdě : 2 2,00000

Mezisoučet 5,00000

133	914001127R00	Osazení svislé dopr.značky na sloup veřej. osvětli., včetně dodávky upevňovačel	kus	4,00000	256,00	1 024,00
-----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

odečteno z EPD :

část 2 :

T2 :

IP6 přechod pro chodce : 1 1,00000

část 2 :

T3 :

IP6 - přechod pro chodce : 2 2,00000

P2 - hlavní pozemní komunikace : 1 1,00000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

134	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	104,96000	384,00	40 304,64
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

odečteno z EPD :

část 2 :

T3 :

V7b : 6,13

6,13000

V1a : 40,65

40,65000

V2a : 2,63

2,63000

V2b : 20,40

20,40000

V7a : 14,00

14,00000

V4 : 13,31

13,31000

V12c - žlutá : 7,84

7,84000

Mezisoučet

104,96000

135	915709111R00	Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u nátěrů	m2	104,96000	1,00	104,96
-----	--------------	---	----	-----------	------	--------

odečteno z EPD :

část 2 :

T3 :

V7b : 6,13

6,13000

V1a : 40,65

40,65000

V2a : 2,63

2,63000

V2b : 20,40

20,40000

V7a : 14,00

14,00000

V4 : 13,31

13,31000

V12c - žlutá : 7,84

7,84000

Mezisoučet

104,96000

136	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	90,96000	6,00	545,76
-----	--------------	--	---	----------	------	--------

odečteno z EPD :

část 2 :

T3 :

V7b : 6,13

6,13000

V1a : 40,65

40,65000

V2a : 2,63

2,63000

V2b : 20,40

20,40000

V4 : 13,31

13,31000

V12c - žlutá : 7,84

7,84000

137	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	14,00000	13,00	182,00
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------

odečteno z EPD :

část 2 :

T3 :

V7a : 14,00

14,00000

138	917862111R00	Osazení stojat. obrub,bet. s opěrou,lože z C 12/15 tl.100 mm	m	1 330,32000	422,00	561 395,04
-----	--------------	--	---	-------------	--------	------------

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

cena je včetně případného krácení a šikmého seřezání
(obrubníky v oblouku, šířka spáry max.3 až 5 mm) :

odečteno z EPD :
chodníkový obrubník :

část 2 :

T2 : 86,58

86,58000

část 2 :

T3 : 1243,74

1 243,74000

139	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30 tl.100 mm	m	652,10000	422,00	275 186,20
-----	--------------	---	---	-----------	--------	------------

cena je včetně případného krácení a šikmého seřezání
(obrubníky v oblouku, šířka spáry max.3 až 5 mm) :

odečteno z EPD :
silniční vysoký :

část 2 :

T2 : 4,10

4,10000

část 2 :

T3 : 413,14-8,85

404,29000

Mezisoučet

408,39000

nájezdový :

část 2 :

T2 : 16,61

16,61000

část 2 :

T3 : 285,41-124,31

161,10000

Mezisoučet

177,71000

přechodový L + P :

část 2 :

T2 : 2+2

4,00000

část 2 :

T3 : 31+31

62,00000

Mezisoučet

66,00000

140	917932141R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C25/30 tl.100 mm	m	508,65000	370,00	188 200,50
-----	--------------	---	---	-----------	--------	------------

cena je stanovena včetně případného krácení nebo
šikmého seřezání :

odečteno z EPD :

bet.přídlažba 50/25/10 :

část 2 :

T2 : 24,78

24,78000

část 2 :

T3 : 610,96-127,09

483,87000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

141	918101112R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 - vozovka podél obrubníků	m3	25,28000	2 599,00	65 702,72
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

odečteno z EPD :

doplnění betonu pod ACO - vozovka podél obrubníků :

část 2 :

T2 : 1,28

1,28000

část 2 :

T3 : 30,05-6,05

24,00000

Mezisoučet

25,28000

142	919731112R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	541,81000	163,00	88 315,03
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

odečteno z EPD :

beton tl.15 cm :

část 2 :

T2 : 26,98

26,98000

část 2 :

T3 : 644,65-129,82

514,83000

143	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	541,81000	131,00	70 977,11
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

odečteno z EPD :

ACO tl.5 cm :

část 2 :

T2 : 26,98

26,98000

část 2 :

T3 : 644,65-129,82

514,83000

144	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	541,81000	145,00	78 562,45
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

odečteno z EPD :

ACP tl.10 cm :

část 2 :

T2 : 26,98

26,98000

část 2 :

T3 : 644,65-129,82

514,83000

145	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm - ACO	m	541,81000	51,00	27 632,31
-----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

odečteno z EPD :

ACO tl.5 cm :

část 2 :

T2 : 26,98

26,98000

část 2 :

T3 : 644,65-129,82

514,83000

146	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm - ACP	m	541,81000	97,00	52 555,57
-----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

odečteno z EPD :

ACP tl.10 cm :

část 2 :

T2 : 26,98

26,98000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

část 2 :

T3 : 644,65-129,82

514,83000

147	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm - beton pod ACP	m	541,81000	148,00	80 187,88
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

odečteno z EPD :

beton tl.15 cm :

část 2 :

T2 : 26,98

26,98000

část 2 :

T3 : 644,65-129,82

514,83000

148	19431508R	Dodávka AI sloupku pro svislé dopravní značky	ks	4,00000	512,00	2 048,00
-----	-----------	---	----	---------	--------	----------

odečteno z EPD :

část 2 :

T3 :

P2 - hlavní pozemní komunikace : 1

1,00000

P2 - hlavní pozemní komunikace + E2b - tvar křižovatky :

1,00000

1

P4 - dej přednost v jízdě : 2

2,00000

149	40444972.AR	Značka hlavní pozemní komunikace P2 500/500 fóli, EG 7letá	kus	3,00000	1 024,00	3 072,00
-----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

odečteno z EPD :

část 2 :

T3 :

P2 - hlavní pozemní komunikace : 1+2

3,00000

150	40444984.AR	Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá	kus	2,00000	1 024,00	2 048,00
-----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

odečteno z EPD :

část 2 :

T3 :

P4 - dej přednost v jízdě : 2

2,00000

151	40445044.AR	Značka dopr inf IP 6 500/500 fóli,EG7letá, přechod pro chodce	kus	3,00000	1 024,00	3 072,00
-----	-------------	---	-----	---------	----------	----------

odečteno z EPD :

část 2 :

T2 :

IP6 přechod pro chodce : 1

1,00000

část 2 :

T3 :

IP6 přechod pro chodce : 2

2,00000

152	40445141.AR	Značka E2b 500/500 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00000	1 024,00	1 024,00
-----	-------------	-------------------------------------	-----	---------	----------	----------

odečteno z EPD :

část 2 :

T3 :

E2b - tvar křižovatky : 1

1,00000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

153	592162117R	Přídlažba silniční vysoká, l = 500,0 mm, š = 250,0 mm, h = 100 mm, barva šedá (přírodní)	kus	1 018,00000	74,00	75 332,00
-----	------------	--	-----	-------------	-------	-----------

odečteno z EPD :

bet.přídlažba 50/25/10 :

část 2 :

T2 : 50

50,00000

část 2 :

T3 : 968

968,00000

154	59217421R	Obrubník betonový chodníkový, l = 1000,0 mm, š = 100,0 mm, h = 250,0 mm, barva šedá	kus	1 331,00000	128,00	170 368,00
-----	-----------	---	-----	-------------	--------	------------

cena je stanovena včetně ztrátového :

odečteno z EPD :

chodníkový obrubník :

část 2 :

T2 : 87

87,00000

část 2 :

T3 : 1244

1 244,00000

155	59217472R	Obrubník betonový silniční, l = 1000,0 mm, š = 150,0 mm, h = 250,0 mm, barva šedá	kus	410,00000	148,00	60 680,00
-----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------

cena je stanovena včetně ztrátového :

odečteno z EPD :

silniční vysoký :

část 2 :

T2 : 5

5,00000

část 2 :

T3 : 405

405,00000

156	59217476R	Obrubník betonový silniční nájezdový, l = 1000,0 mm, š = 150,0 mm, h = 150,0 mm, barva šedá	kus	179,00000	130,00	23 270,00
-----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------

cena je stanovena včetně ztrátového :

odečteno z EPD :

nájezdový :

část 2 :

T2 : 17

17,00000

část 2 :

T3 : 162

162,00000

157	59217480R	Obrubník betonový silniční přechodový L+ P, l = 1000,0 mm, š = 150 mm, výškový rozsah 150 až 250 mm, barva šedá	kus	66,00000	412,00	27 192,00
-----	-----------	---	-----	----------	--------	-----------

cena je stanovena včetně ztrátového :

přechodový L + P :

část 2 :

T2 : 2+2

4,00000

část 2 :

T3 : 31+31

62,00000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 911	Doplňující práce při napojení stávajících kci na nové					69 036,75
158	917862111RT1	N - Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	78,15000	549,00	42 904,35

část 2 :

T2 : 0,3*2+1,1*2+1,75*2+1,25*2+1,1*2 11,00000

část 2 :

T3 : 67,15 67,15000

159	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	47,60000	549,00	26 132,40
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

část 2 :

T2 : 0,5*8 4,00000

část 2 :

T3 : 43,6 43,60000

Díl: 91a	Doplňující práce na komunikaci - NEUZNATELNÉ NÁKLADY					10 536,00
160	599142111R01	N - Prořezání,vyčištění a zálivky spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm včetně pásky	m	12,00000	143,00	1 716,00

část 2 :

T3 - náhrada asf. za zámkovou : 3,5+4,5+4 12,00000

161	919731122R01	N - Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	12,00000	163,00	1 956,00
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------

odečteno z EPD :

beton tl.15 cm :

část 2 :

T3 - náhrada asf. za zámkovou : 3,5+4,5+4 12,00000

162	919731121R01	N - Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	12,00000	131,00	1 572,00
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------

odečteno z EPD :

ACO tl.5 cm :

část 2 :

T3 - náhrada asf. za zámkovou : 3,5+4,5+4 12,00000

163	919731122R01	N - Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	12,00000	145,00	1 740,00
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------

odečteno z EPD :

ACP tl.10 cm :

část 2 :

T3 - náhrada asf. za zámkovou : 3,5+4,5+4 12,00000

164	919735111R01	N - Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm - ACO	m	12,00000	51,00	612,00
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------

odečteno z EPD :

ACO tl.5 cm :

část 2 :

T3 - náhrada asf. za zámkovou : 3,5+4,5+4 12,00000

165	919735112R01	N - Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm - ACP	m	12,00000	97,00	1 164,00
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

odečteno z EPD :

ACP tl.10 cm :

část 2 :

T3 - náhrada asf. za zámkovou : 3,5+4,5+4

12,00000

166	919735123R01	N - Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm - beton pod ACP	m	12,00000	148,00	1 776,00
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------

odečteno z EPD :

beton tl.15 cm :

část 2 :

T3 - náhrada asf. za zámkovou : 3,5+4,5+4

12,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					15 254,18
167	979054441R00	Očištění vybour, dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	64,35000	44,00	2 831,40

část 2 :

T2 - k zpětnému použití :

dlažba : 0,75

0,75000

zámková : 3,5

3,50000

Mezisoučet

4,25000

část 2 :

T3 - k zpětnému použití :

T3 - zámková : 5,325+34,525

39,85000

T3 - dlažby : 13+7,25

20,25000

Mezisoučet

60,10000

168	979054441R01	N - Očištění vybour, dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	119,15400	44,00	5 242,78
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

část 2 :

T2 - k zpětnému použití :

dlažba : 1,65

1,65000

zámková : 9,70

9,70000

Mezisoučet

11,35000

část 2 :

T3 :

dlažba : 15,46+18,94

34,40000

zámková : 10,913+62,491

73,40400

Mezisoučet

107,80400

169	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC	m2	5,00000	65,00	325,00
-----	--------------	---	----	---------	-------	--------

část 2 :

T3 :

č.p.653 :

kamenné desky v betonovém loži :

zpětná úprava - uzatelná : 5*1

5,00000

170	979054442R01	N - Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC	m2	5,00000	65,00	325,00
-----	--------------	---	----	---------	-------	--------

část 2 :

T3 :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

č.p.653 :

kamenné desky v betonovém loži :

zpětná úprava - neuznatelná : 5*1

5,00000

171	966006132RAA	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami se zásypem jam a jeho zhutněním, včetně dopravy k uložení majiteli a likvidace betonové patky	kus	3,00000	1 306,00	3 918,00
-----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

odečteno z EPD :

Začátek provozního součtu

část 2 :

T1 : 1

1,00000

část 2 :

T2 : 1

1,00000

Konec provozního součtu

část 2 :

T3 : 4-1

3,00000

172	966006211RAB	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí včetně dopravy k místu uložení majitele značky	kus	4,00000	653,00	2 612,00
-----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

odečteno z EPD :

Začátek provozního součtu

část 2 :

T1 :

dopravní značka P2 : 1

1,00000

část 2 :

T2 :

dopravní značka P6 : 1

1,00000

Konec provozního součtu

část 2 :

T3 :

dopravní značka P2 : 2

2,00000

dopravní značka E2b : 1

1,00000

dopravní značka P4 : 1

1,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				69 365,73
173	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	2 469,39800	24,00	59 265,55

přesun celkem : 2890,239

2 890,23900

odpočet neuznané : -420,841

-420,84100

174	998223011R01	N - Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	420,84100	24,00	10 100,18
-----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

přesun z neuznatelných položek : 420,841

420,84100

Díl: 711		Izolace proti vodě				12 718,05
175	711132311R00	Prov. izolace novou fólií svisle, vč.uchyc.prvků a uzavírací lišty - podél průčelí staveb	m2	76,15000	65,00	4 949,75

odečteno z EPD :

část 2 :

Začátek provozního součtu

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

T1 - chodník : 25,15
 T1 - sjezd : 16,03
 Konec provozního součtu
 část 2 :
 T2 - chodník : 1,41+8,03
 část 2 :
 T3 - celkem : 66,71

25,15000
 16,03000

 9,44000
 66,71000

176	28323115R	Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 1000 mm	m2	76,15000	102,00	7 767,30
-----	-----------	------------------------------------	----	----------	--------	----------

cena je stanovena včetně ztrátového :

odečteno z EPD :

Začátek provozního součtu

část 2 :

T1 - chodník : 25,15

T1 - sjezd : 16,03

Konec provozního součtu

část 2 :

T2 - chodník : 1,41+8,03

část 2 :

T3 - celkem : 66,71

25,15000
 16,03000

 9,44000
 66,71000

177	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1,00000	1,00	1,00
-----	--------------	--	---	---------	------	------

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	46 248,00
-----------------	---------------------------	------------------

178	721242110RT1	Lapač střešních splavenin DN 100, kloub, zápachová klapka, koš na listí	kus	12,00000	3 854,00	46 248,00
-----	--------------	---	-----	----------	----------	-----------

odečteno z EPD :

Začátek provozního součtu

část 2 :

T1 : 2

Konec provozního součtu

část 2 :

T2 : 2

část 2 :

T3 : 10

2,00000

 2,00000
 10,00000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	434 134,45
-----------------	--	-------------------

179	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 062,03218	230,00	244 267,40
-----	--------------	---	---	-------------	--------	------------

část 2 :

všechny dlažby mimo zámkovou - výměra z položky

rozebrání dlažeb - celkem 1170,885 m2 T2 + T3 :

kamenivo těžené tl.5 cm : 1170,885*0,110

šterkodrť tl.20 cm do 50 m2 a nad 50 m2 :

1170,885*0,440

zámková dlažba- výměra z položky rozebrání dlažeb -

celkem 345,705 m2 :

128,79735
 515,18940

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

kamenivo drcené tl.5 cm - výměra z položky odstranění podkladu : 345,705*0,110 38,02755

štěrkodrt' tl.15 cm pod zámkovou dlažbu tl.8 cm - celkem 44,75460
135,62 m2 : 135,62*0,330

štěrkodrt' tl.17 cm pod zámkovou dlažbu tl.6 cm - celkem 78,57179
210,085 m2 : 210,085*0,374

ACO tl.5 cm - celkem 342,53 m2 = (7,13+138,335) : 145,465*0,110 16,00115

ACP tl 10 cm - celkem 342,53 m2 = (7,13+138,335) : 145,465*0,220 32,00230

beton tl.15 cm do 50 m2 : 7,13*0,360 2,56680

beton tl.15 cm nad 50 m2 : 138,335*0,360 49,80060

beton tl.10 cm - zvětšené lože T2 do 50 m2 : 6,745*0,240 1,61880

beton tl. 10 cm - zvětšené lože T3 nad 50 m2 : 125,235*0,240 30,05640

beton tl.12 cm : 51,906*0,288 14,94893

štěrkodrt' tl.16 cm : 51,906*0,352 18,27091

beton tl.30 - přídlažba do 50 m2 : 6,745*0,720 4,85640

beton tl.30 - přídlažba nad 50 m2 : 120,235*0,720 86,56920

180	979082213R01	N - Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	88,44540	230,00	20 342,44
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

část 2 :

všechny dlažby mimo zámkovou - výměra z položky rozebrání dlažeb - celkem 38,50 m2 :

kamenivo téžené tl.5 cm : 38,50*0,110 4,23500

štěrkodrt' tl.20 cm : 38,50*0,440 16,94000

zámková dlažba- výměra z položky rozebrání dlažeb - celkem 83,104 m2 :

kamenivo drcené tl.5 cm - výměra z položky odstranění podkladu - celkem 83,104 m2 = (78,928+4,175) : 83,104*0,110 9,14144

štěrkodrt' tl.15 cm pod zámkovou dlažbu tl.8 cm - celkem 26,04624
78,925 m2 : 78,928*0,33

štěrkodrt' tl.17 cm pod zámkovou dlažbu tl.6 cm - celkem 1,56182
4,175 m2 : (83,104-78,928)*0,374

ACO tl.5 cm - celkem 17,65 : 17,65*0,110 1,94150

ACP tl 10 cm - celkem 17,65 : 17,65*0,220 3,88300

beton tl.12 cm : 28,660*0,288 8,25408

štěrkodrt' tl.16 cm : 28,660*0,352 10,08832

beton tl.15 cm : 17,65*0,360 6,35400

181	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	14 868,44800	1,00	14 868,45
-----	--------------	--	---	--------------	------	-----------

část 2 :

dávám uložení suti do 15 km - čili 14 x :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

výměra z položky : 1062,032*14

14 868,44800

182	979082219R01	N - Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 238,23000	1,00	1 238,23
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------

dávám uložení suti do 15 km - čili 14 x :

z položky : 88,445*14

1 238,23000

183	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	455,18951	230,00	104 693,59
-----	--------------	---	---	-----------	--------	------------

část 2 :

všechny dlažby mimo zámkovou - výměra z položky
rozebrání dlažeb - celkem 1360,485 m² : 1170,885 *0,138

161,58213

odpočet dlažeb pro zpětné použití : -
(0,75+13+7,25)*0,138

-2,89800

zámková dlažba- výměra z položky rozebrání dlažeb -
celkem 571,125 m² : 345,705*0,225

77,78363

odpočet dlažeb pro zpětné použití : -
(3,50+5,325+34,525)*0,225

-9,75375

obrubníky silniční - výměra z položky vytrhání obrub -
celkem 585,85 m : 373,900*0,270

100,95300

obrubníky zahradní - výměra z položky vytrhání obrubníků
- celkem 1245,10 m : 1020,180*0,125

127,52250

Mezisoučet

455,18951

184	979084216R01	N - Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	29,85316	230,00	6 866,23
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------

část 2 :

všechny dlažby mimo zámkovou - výměra z položky
rozebrání dlažeb - celkem 38,86 m² : 38,50 *0,138

5,31300

odpočet dlažeb pro zpětné použití : -
(1,65+15,46+18,94)*0,138

-4,97490

zámková dlažba- výměra z položky rozebrání dlažeb -
celkem 83,104 m² : 83,104*0,225

18,69840

odpočet dlažeb pro zpětné použití : -
(9,70+10,9125+62,49125)*0,225

-18,69834

obrubníky silniční - výměra z položky vytrhání obrub -
celkem 14,50 m : 14,50*0,270

3,91500

obrubníky zahradní - výměra z položky vytrhání obrubníků
- celkem 1245,10 m : 204,80*0,125

25,60000

185	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	910,38000	1,00	910,38
-----	--------------	---	---	-----------	------	--------

část 2 :

dávám uložení suti do 15 km - čili 2 x :

výměra z položky : 455,190*2

910,38000

186	979084219R01	N - Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	59,70600	1,00	59,71
-----	--------------	---	---	----------	------	-------

počítám vzdálenost skládky do 15 km čili 2x :

z položky : 29,853*2

59,70600

187	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	1 062,03200	19,00	20 178,61
-----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------

část 2 :

z položky : 1062,032

1 062,03200

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
188	979087212R01	N - Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	88,44500	19,00	1 680,46
		z položky : 88,445		88,44500		
189	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky - komunikace	t	455,19000	19,00	8 648,61
		část 2 :				
		z položky : 455,190		455,19000		
190	979087213R01	N - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky - komunikace	t	29,85300	19,00	567,21
		z položky : 29,853		29,85300		
191	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	823,61160	6,00	4 941,67
		kamenivo těžené tl.5 cm : 1170,885*0,110		128,79735		
		štěrkodrt' tl.20 cm do 50 m2 a nad 50 m2 : 1170,885*0,440		515,18940		
		kamenivo drcené tl.5 cm - výměra z položky odstranění podkladu : 345,705*0,110		38,02755		
		štěrkodrt' tl.15 cm pod zámkovou dlažbu tl.8 cm - celkem 135,62 m2 : 135,62*0,330		44,75460		
		štěrkodrt' tl.17 cm pod zámkovou dlažbu tl.6 cm - celkem 210,085 m2 : 210,085*0,374		78,57179		
		štěrkodrt' tl.16 cm : 51,906*0,352		18,27091		
192	979089001R01	N - Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	68,01282	6,00	408,08
		část 2 :				
		kamenivo těžené tl.5 cm : 38,50*0,110		4,23500		
		štěrkodrt' tl.20 cm : 38,50*0,440		16,94000		
		kamenivo drcené tl.5 cm - výměra z položky odstranění podkladu - celkem 83,104 m2 = (78,928+4,175) : 83,104*0,110		9,14144		
		štěrkodrt' tl.15 cm pod zámkovou dlažbu tl.8 cm - celkem 78,925 m2 : 78,928*0,33		26,04624		
		štěrkodrt' tl.17 cm pod zámkovou dlažbu tl.6 cm - celkem 4,175 m2 : (83,104-78,928)*0,374		1,56182		
		štěrkodrt' tl.16 cm : 28,660*0,352		10,08832		
193	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	645,60663	6,00	3 873,64
		Začátek provozního součtu				
		část 2 :				
		beton tl.10 cm - zvětšené lože T2 : 22,1275*0,240		5,31060		
		Konec provozního součtu				
		část 2 :				
		všechny dlažby mimo zámkovou - výměra z položky rozebrání dlažeb - celkem 1360,485 m2 : 1170,885 *0,138		161,58213		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

odpočet dlažeb pro zpětné použití : - -2,89800
 (0,75+13+7,25)*0,138
 zámková dlažba- výměra z položky rozebrání dlažeb - 77,78363
 celkem 571,125 m2 : 345,705*0,225
 odpočet dlažeb pro zpětné použití : - -9,75375
 (3,50+5,325+34,525)*0,225
 obrubníky silniční - výměra z položky vytrhání obrub - 100,95300
 celkem 585,85 m : 373,900*0,270
 obrubníky zahradní - výměra z položky vytrhání obrubníků 127,52250
 - celkem 1245,10 m : 1020,180*0,125

beton tl.15 cm do 50 m2 : 7,13*0,360 2,56680
 beton tl.15 cm nad 50 m2 : 138,335*0,360 49,80060
 beton tl.10 cm - zvětšené lože T2 do 50 m2 : 6,745*0,240 1,61880

beton tl. 10 cm - zvětšené lože T3 nad 50 m2 : 30,05640
 125,235*0,240
 beton tl.12 cm : 51,906*0,288 14,94893
 beton tl.30 - přídlažba do 50 m2 : 6,745*0,720 4,85640
 beton tl.30 - přídlažba nad 50 m2 : 120,235*0,720 86,56920

194	979999981R01	N - Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	44,46124	6,00	266,77
-----	--------------	--	---	----------	------	--------

beton tl.12 cm : 28,660*0,288 8,25408
 beton tl.15 cm : 17,65*0,360 6,35400

část 2 :

všechny dlažby mimo zámkovou - výměra z položky 5,31300
 rozebrání dlažeb - celkem 38,86 m2 : 38,50 *0,138
 odpočet dlažeb pro zpětné použití : - -4,97490
 (1,65+15,46+18,94)*0,138
 zámková dlažba- výměra z položky rozebrání dlažeb - 18,69840
 celkem 83,104 m2 : 83,104*0,225
 odpočet dlažeb pro zpětné použití : - -18,69834
 (9,70+10,9125+62,49125)*0,225
 obrubníky silniční - výměra z položky vytrhání obrub - 3,91500
 celkem 14,50 m : 14,50*0,270
 obrubníky zahradní - výměra z položky vytrhání obrubníků 25,60000
 - celkem 1245,10 m : 204,80*0,125

195	979999996R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)	t	48,00345	6,00	288,02
-----	--------------	--	---	----------	------	--------

ACO tl.5 cm - celkem 342,53 m2 = (7,13+138,335) : 16,00115
 145,465*0,110
 ACP tl 10 cm - celkem 342,53 m2 = (7,13+138,335) : 32,00230
 145,465*0,220

196	979999996R01	N - Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)	t	5,82450	6,00	34,95
-----	--------------	--	---	---------	------	-------

ACO tl.5 cm - celkem 17,65 : 17,65*0,110 1,94150
 ACP tl 10 cm - celkem 17,65 : 17,65*0,220 3,88300

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1151/2021	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - TRASA 4
O:	SO.101	Chodníky a parkoviště
R:	7a	Chodníka a parkoviště - část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						8 689 495,44
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V SOUPOSECH PRACÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Stavba: **Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - trasa 4**
Investor: **Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves**
Vypracoval: **Ing. Pavel Kočvara**
Datum: **26. 3. 2024**

Vedlejší náklady
(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společně pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.
(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady
(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.
(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Položka	Popis položky	Cena Kč
1	Zařízení staveniště (oplocení, zábrany, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky apod.)	25 606,00 Kč
2	Dočasné dopravní značení (SDZ, zábrany, SSZ, apod.)	64 015,00 Kč
3	Vytýčení stávajících sítí, návrh, projednání a realizace dopravního značení, poplatky za zábor, zvláštní užívání komunikací, apod.	38 409,00 Kč
4	Vytýčení stavby	96 022,00 Kč
5	Archeologický průzkum a s ním související náklady	19 204,00 Kč
6	Komplexní zkoušky (průkazné zkoušky kvality při provádění díla)	12 803,00 Kč
7	Dokumentace skutečného provedení stavby	32 007,00 Kč
8	Náklady na schvalovací řízení, pojištění a daně, poplatky	6 401,00 Kč
9	Geodetické zaměření dokončeného díla	96 022,00 Kč
10	Geometrický plán	102 423,00 Kč
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (bez DPH):		492 912,00 Kč
DPH 21%:		103 511,52 Kč
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (s DPH 21%):		596 423,52 Kč

Certifikát o pojištění

POJISTITEL**Generali Česká pojišťovna a.s.**

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO p 45272956
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B
1464,
člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném
IVASS, pod číslem 026
PP

POJIŠTĚNÝ**STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5
IČ 608 38 744

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 5582023878**DOBA TRVÁNÍ
POJIŠTĚNÍ**

1. 1. 2025 – 1. 1. 2026

ROZSAH KRYTÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ní odpovídá
v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

**LIMIT PLNĚNÍ
POJISTNÁ ČÁSTKA**

ekv. 5 000 000 EUR
pro škodu vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)
for Bodily Injury and Property Damage (combined)

ÚZEMNÍ ROZSAH

celý svět mimo území USA/Kanada (kromě ekologické újmy a škod na životním
prostředí)

TENTO DOKUMENT JE POUZE INFORMATIVNÍ, VYDÁVÁ SE NA ŽÁDOST POJIŠTĚNÉHO A JEHO
PLATNOST JE VÁZÁNA NA ŘÁDNOU POJISTNOU SMLOUVU.

Generali Česká pojišťovna a.s.

Digitálně podepsal
Milada Pavlíková
Datum: 2024.12.12
20:53:07 +01'00'

.....
Milada Pavlíková
manažer
Mezinárodní obchod



Digitálně podepsal
Jana Mádrová
Datum: 2024.12.13
10:19:33 +01'00'

.....
Ing. Jana Mádrová
upisovatel
Mezinárodní obchod



SEZNAM PODDODAVATELŮ

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí – trasa 4

Část plnění VZ,
kterou hodlá uchazeč
zadat subdodavateli

podíl na
plnění VZ
v Kč / %

1. Název:	
Sídlo/místo podnikání:	
Tel./fax:	
E-mail:	
IČ:	
DIČ:	
Právní forma:	
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	

NETÝKÁ SE - nemáme v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiným osobám (poddodavatelům).

Otisk razítka	Datum : Ing. Ondřej Chrast Ing. Ondřej Volek Podpis uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče
---------------	---



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

NAPLNĚNÍ PRINCIPŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DODRŽOVÁNÍ ZÁSADY DNSH (Do NOT Significant Harm – významně nepoškozovat)

„Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí – trasa 4“

Předmět veřejné zakázky musí být realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí (DNSH). V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 nesmí realizací projektů docházet k významnému poškození environmentálních cílů tzv. principu DNSH (do not significant harm).

Aktivita veřejné zakázky musí být realizována v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

Dodavatel prohlašuje:

- že k významnému poškození environmentálních cílů nebude docházet při dodržení požadavků pravidel, Do Not Significant Harm – „významně nepoškozovat“.
- že jsou mu známa pravidla DNSH (Do No Significant Harm – významně nepoškozovat) a bude se jimi řídit,
- že bude poskytovat součinnost zadavateli při předkládání příslušných kontrolních protokolů, zpráv, potvrzení či jiných dokladů o splnění požadavků/podmínek DNSH, které jsou uvedeny v aktuálně platném dokumentu „Metodika DNSH“.

Dodavatel dále prohlašuje,

že v průběhu plnění této veřejné zakázky dodrží zásady DNSH "významně nepoškozovat", tzn. nedojde k porušení ani jednoho z environmentálních cílů:

a) Zmírňování změny klimatu

Činnost významně poškozuje zmírňování změny klimatu, pokud vede ke značným emisím skleníkových plynů.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodí enviromentální cíl Zmírňování změny klimatu.

b) Přizpůsobení se změně klimatu

Činnost významně poškozuje přizpůsobování se změně klimatu, pokud vede k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva. K významnému poškození cíle, kterým je přizpůsobování se změně klimatu,

* použijte kolikrát je třeba



může dojít buď 1) nepřizpůsobením nějaké činnosti nepříznivému dopadu změny klimatu, když u této činnosti hrozí riziko takového dopadu (např. výstavba v záplavové oblasti), nebo 2) nesprávným přizpůsobením, když se zavádí řešení zaměřené na přizpůsobení, které chrání jednu oblast („osoby, přírodu nebo majetek“), ale zároveň se zvyšují rizika v jiné oblasti.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodí environmentální cíl Přizpůsobení se změně klimatu. Investice provedené v rámci tohoto projektu respektují Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR¹, případně regionální/místní strategii adaptace na změnu klimatu v místě provádění projektu.

c) Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů

Činnost významně poškozuje udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, pokud poškozuje dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí mořských vod.

Příjemce dotace na vyžádání předkládá souhrnné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Toto stanovisko hodnotí dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny dopady na několik kategorií životního prostředí. V případě, že projekt naplňuje ještě hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb., je provedeno tzv. zjišťovací řízení EIA nebo přímo proces EIA, kde je hodnocen i vliv na podzemní a povrchové vody. Nakládání s vodou následně řeší Vodní zákon č. 254/2001 Sb., případně zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Oblast řešení odvádění infekčních vod se odkazuje na zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Pořizované vybavení využívající vodu musí mít optimalizovanou spotřebu vody, dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label.²

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodí environmentální cíl Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů.

d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodí environmentální cíl Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace.

V souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady bude omezen vznik odpadu během výstavby, zohlednili jsme nejlepší dostupné techniky, aby došlo k opětovnému

¹ https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

² Tuto skutečnost žadatel doloží, např. odkazem na certifikát či technický list produktu.



použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

U všech investic do infrastruktury bude při provádění stavebních prací zajištěno, aby bylo alespoň 70 % hmotnosti stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci.

Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů:

Žadatel potvrzuje, že dřevo které bude použito na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů, a doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě.

Zdůvodnění + doložení následující dokumentace

- a) odhad celkového množství odpadu na stavbě (z toho odpadu klasifikovaného jako nebezpečný) + % odpadu připraveného k opětovnému použití nebo recyklaci
- b) doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady
- c) doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný
- d) v případě, že v průběhu realizace projektu nevznikl žádný odpad, dokládá příjemce tuto skutečnost čestným prohlášením v níže uvedené kolonce
- e) doklady prokazující využití dřeva z trvale obhospodařených lesů, příjemce dokládá např. certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent.³

e) Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy.

Jsem seznámen se seznamem znečišťujících látek dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona 254/2001 Sb.. V budoucnu specifikuji ty, které jsme během výstavby evidovali. Během výstavby (realizace projektu) budou přijata opatření ke snížení hluku, prašnosti a emisí znečišťujících látek.

f) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Činnost významně poškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů, pokud ve významné míře poškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů nebo poškozuje stav stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu Unie.

³ Tuto skutečnost dále dokládá přiložením zmíněných certifikátů.

* použijte kolikrát je třeba



Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajistí, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodí environmentální cíl Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

V Brně, dne

Ing.
Ondřej
Chrát

Podpis Ing. Ondřej Chrát
DN: c=cz, o=Ing. Ondřej Chrát,
email=ondrej_chrat@gmail.com
Datum: 2025.06.03 07:19:17
+0200

Ing.
Ondřej
Volek

Podpis Ing. Ondřej Volek
DN: c=cz, o=Ing. Ondřej Volek,
email=ondrej_volek@seznam.cz
Datum: 2025.06.02 15:24:03
+0200

za **STRABAG a.s.**

Ing. Ondřej Chrát
ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH