

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

„Společnost VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o.“

Se sídlem: Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice
IČ: 28328230
Zapsán: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61635
Zastoupen: Marcelou Červenkovou, jednatelkou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Hodonín
Číslo účtu: 123-6807230277/0100
(dále jen zhotovitel, je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Městys Moravská Nová Ves

Se sídlem: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ: 00283363
Zastoupen: Mgr. Bc. Marek Košut, starosta městyse
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1382079379/0800
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 94-6610651/0710
(dále jen objednatel, je zadavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Článek II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace k zadávacímu řízení a nabídka zhotovitele ze dne **17.2.2022 (doplň účastník zadávacího řízení)** (dále jen „nabídka“) podaná na podlimitní zakázku s názvem „**Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves, parc.č. 875/1**“, zadávanou v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“). Zhotovitel je povinen dále dodržovat požadavky objednatele, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v tomto návrhu smlouvy.
- 2.2 Předmětem smlouvy je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „**Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves, parc.č. 875/1**“ (dále jen „**dílo**“).
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované dále v podmínkách této smlouvy a projektovou dokumentací (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.), kterou vypracovala společnost NEXT Projekt, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, tel.: 739 092 986, mail: janulik@nextprojekt.cz, www.nextprojekt.cz, zodpovědný projektant: Ing. Petr Janulík, Autorizace: ČKAIT 1004619, 11/2021, v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. III. této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.4 Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění) předanou Objednatelům Zhotoviteli. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace nese odpovědnost objednatel.
- 2.5 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

Článek III.

Předmět díla

- 3.1 Předmětem zakázky je provedení stavebních úprav, které spočívají v úpravě povrchů, výměna truhlářských a zámečnických výrobků a výměna většiny technických zařízení budovy. Stavebními úpravami nedojde ke zvýšení kapacity školy.
- 3.2 Součástí předmětu plnění je:
- provedení stavebních prací a dodávek včetně dopravy; vše realizované dle projektové dokumentace a výkazu výměr, kterou zpracovala společnost NEXT Projekt, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, tel.: 739 092 986, mail: janulik@nextprojekt.cz, www.nextprojekt.cz, zodpovědný projektant: Ing. Petr Janulík, Autorizace: ČKAIT 1004619, 11/2021.
 - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 ks i digitální podobě na CD v počtu 1 ks,
 - zajištění kolaudačního souhlasu, případně předčasného užívání části stavby včetně

- veškerých nezbytných podkladů, dokumentů, revizí apod.,
- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty,
- zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
- všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zřízení provozu, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- splnění ohlašovacích povinností vyplývajících z územního a stavebního povolení,
- účast na kolaudaci stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních,
- reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele; dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

3.3 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

3.4 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky

specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby. Dílo bude v souladu s platnými normami. Součástí přejímky díla bude kompletní předávací dokumentace v předepsaném rozsahu.

3.5 Nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by nesplňovaly technické standardy uvedené v projektové dokumentaci. Taktéž v rámci realizace díla nesmí být provedeny změny, které by byly v rozporu s projektovou dokumentací a nebyly by odsouhlaseny zástupcem objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

3.6 Objednatel může navrhnout, aby byly použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

3.7 Objednatel je povinen pořizovat a uchovávat dle § 216 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů originální dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o elektronických úkonech souvisejících se zadáním veřejné zakázky. Dokumentací o veřejné zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího/výběrového řízení, popř. po jeho ukončení je po zadavateli dle platné legislativy požadováno, v souvislosti s tímto požadavkem je oprávněn vyžadovat součinnost po zhotoviteli.

3.8 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:

- Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům provádějícím audit.
- Uchovávat dokumentaci související s realizací zakázky a účetních a daňových záznamů min. po dobu 10-ti let od ukončení realizace díla.

3.9 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, správci inženýrských sítí, předpisy upravujícími provádění stavebních děl.

3.10 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

3.11 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, zejména po dobu realizace díla musí být v pracovní době zajištěny prostory a pracovní místo se stolem a židlí pro kontrolní orgány stavby k provádění zápisů ve stavebním deníku a k dalším nutným úkonům.

3.12 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení

výkazy
namí.

nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad a odstraněním všech vad a nedodělků.

- 3.13 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v odst. 2.3 tohoto článku. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 3.14 Dodavatelská dokumentace, kterou zajišťuje dodavatel stavebních prací pro své potřeby (v rámci přípravy výroby, jako součást své dodávky v rozsahu dohodnutém s objednatelem, projektová dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště), tvoří součást dokladové části díla. Pořízení kompletní dokladové části díla tvoří nedílnou součást řádného plnění zhotovitele, je předpokladem pro předání a převzetí díla a zhotovitel bere na vědomí, že při případných nedostacích v dokladové části díla nelze pokládat dílo za dokončené.
- 3.15 Dokladová část díla se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy a/nebo investorské nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém jazyce, záruční listy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska její kompletnosti) náleží.
- 3.16 Místem plnění je ČR, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, městys Moravská Nová Ves. Stávající budova základní školy pro 1. stupeň se nachází v centru městyse u hlavní křižovatky, ulice Školní, 691 55 Moravská Nová Ves.
- 3.17 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě v termínu realizace stavby.

- 4.8 D
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

IV.

Doba plnění

- 4.1 Staveniště díla bude předáno a převzato do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 3 dnů od předání staveniště.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů), nejpozději do 153 kalendářních dnů od předání staveniště.
- 4.4 Zhotovitelem zpracovaný a objednatel schválený finanční a časový harmonogram výstavby je součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
- 4.5 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10-ti dnů po předání a převzetí díla.
- 4.6 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatel o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 4.7 V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatel k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatel, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatel musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.

4.8 Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

4.9 Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje při prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy.

4.10 Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. Přerušení prací z důvodů klimatických podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou důvodem k navýšení sjednané ceny díla.

4.11 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsán objednatelem a zhotovitelem. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

V.

Cena díla

5.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH:	12.134.728,00 Kč (doplní účastník zadávacího řízení)
Sazba DPH:	21 % (doplní účastník zadávacího řízení)
DPH celkem:	2.548.292,88 Kč (doplní účastník zadávacího řízení)
Cena celkem s DPH:	14.683.021,00 Kč (doplní účastník zadávacího řízení)

5.2 Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.

5.3 Ke změně ceny díla může dojít pouze za podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy nebo při změně zákonné sazby DPH.

VI.

Platební podmínky

- 6.1 Zálohové platby se nesjednávají.
- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě dílčího plnění. Tím se rozumí maximálně měsíční fakturace v částkách odpovídající části plnění, provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zároveň řádně podle této smlouvy zjištěném ke konci tohoto měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 6.3 Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 6.4 Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění obsahovat i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) lhůta splatnosti faktury,
 - e) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - f) zhotovitel bude při fakturaci předkládat vždy soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání a to ve formátu .pdf a ve formě výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (kvůli načtení čerpání kontrolory ze strany poskytovatele dotace se bude jednat o výstup v podobě doporučených formátů .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování).
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
- 6.5 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo objednateli jako zádržné za řádné provádění díla bankovní záruku ve výši 5% z ceny díla. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z plnění díla. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% je nezbytnou podmínkou pro zahájení prací.
- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na pokutu ve výši 300.000,- Kč.
 - Bankovní záruka za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z plnění díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.
 - Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty dokončení díla doručit objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty stavby dle této smlouvy, a to do dvou týdnů od změny termínu, pokud dříve doručená záruka není vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby.

- Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 6.6 Bankovní záruka za řádné provádění díla bude uvolněna po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.
- 6.7 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce.
- 6.8 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen podpisem osoby oprávněné vykonávat technický dozor investora (jinde v této smlouvě i jen TDI), případně zástupce objednatele ve věcech smluvních, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.
- 6.9 Faktura bude doručena objednateli třikrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně). Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu.
- 6.10 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději pět (5) dnů před plánovaným předáním a převzetím díla bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla, platnou po celou dobu záruční lhůty v délce trvání 60 měsíců. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% je nezbytnou podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.
- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na pokutu ve výši 300.000,- Kč.
 - Bankovní záruka za kvalitu díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, dále na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.
 - Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty dokončení díla doručit objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty stavby dle této smlouvy, a to do dvou týdnů od změny termínu, pokud dříve doručená záruka není vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby.
 - Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
 - Pro případ povinnosti zhotovitele vystavit po předání a převzetí posledního objektu bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek a kvality díla není objednatel povinen hradit celkovou fakturu až do doby doručení této bankovní záruky.
 - Po uplynutí záruční doby je objednatel povinen bankovní záruku uvolnit do 15 dnů.

- 6.11 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.
- 6.12 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.
- 6.13 Fakturace a finanční úhrady budou probíhat v CZK.
- 6.14 Zhotovitel má povinnost se při fakturaci řídit zákonem č. 235/2004 Sb., zákon o DPH v platném znění.

VII

Změna závazku ze smlouvy

- 7.1 Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
- 7.2 Podstatnou změnou závazku ze smlouvy je taková změna smluvních podmínek, která naplňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 3 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 7.3 Za nepodstatnou změnu závazku jsou považovány takové změny, které naplňují podmínky § 222 odst. 4 až 7 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 7.4 Do hodnoty změny závazku jsou započítávány jak méněpráce tak vícepráce. Jejich hodnota nesmí překročit limity stanovené v § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 7.5 Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o změně rozsahu prací. V takovém případě se mění cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele budou měněny. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, u kterých se předmět díla mění.
- 7.6 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.
- 7.7 Jakékoli případné vícepráce, tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Veškeré vícepráce lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě. Tyto dodatky ke smlouvám je možné uzavřít a poté co znění dodatku bude schváleno ze strany poskytovatele dotace.

- 7.8 Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s. nebo ÚRS CZ a.s. pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.
- 7.9 Požadavku objednatele na provedení méněprací, víceprací nebo změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.
- 7.10 V případě změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona o zadávání veřejných zakázek, bude tato změna odsouhlasena objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.
- 7.11 Každá změna závazku musí být provedena formou dodatku k této smlouvě.
- 7.12 Změna ceny díla je možná v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
- 7.13 Změna ceny díla je možná v případě, že při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).
- 7.14 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 7.15 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se cena stanoví odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě.

VIII.

Staveniště

- 8.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 8.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

- 8.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 8.7 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 8.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 8.10 Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o dodavateli, zadavateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Dodavatel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.
- 8.11 Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

IX.

Provádění díla

- 9.1 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší (vždy pro každou část samostatně). Z obsahu zápisu musí být zřejmé zejména: předání staveniště objednatelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (*NN – 3x380/220V, voda*), určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. Zařízení staveniště a odběr energií zhotovitel uhradí paušálně ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH. Po předání díla bude ze strany objednatele vystavena faktura na zařízení staveniště včetně odběru energie. Splatnost faktury je 15 dnů od jejího vystavení. Objednatel má právo jednostranně započíst vlastní pohledávku z této faktury i vůči nesplatným vzájemným pohledávkám zhotovitele.
- 9.2 Provádění stavebních prací, zejména těch, které jsou prašné a hlučné, je v místě stavby zakázáno v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli je provádění prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 22.00 hodin do 08.00 hodin.

9.3 Zhotovitel je povinen dodržovat následující požadavky:

- Zajistit odborné vedení stavby (výkon funkce hlavní stavbyvedoucí) osobou autorizovanou v oboru pozemní stavby – Ing. Dalibor Klusáček
- neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.;
- nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu;
- dodržovat veškeré předpisy platné na stavbách v České republice;
- manuály a návody k zařízení budou předány v českém jazyce;
- zaškolení personálu poskytne zhotovitel a proběhne v českém jazyce;
- budou prováděny opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny)
- nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

9.4 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

9.5 Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.

9.6 Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.7 Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.

9.8 Objednatel má povinnost archivovat stavební deník nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

9.9 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.

9.10 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.

9.11 Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.

9.12 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru, je Ing. Petr Janulík (technický dozor, dále TD). TD objednatele je oprávněn kontrolovat

14
techni

dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 13.7.

9.13 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být do 3 pracovních dnů písemně odsouhlaseny TD objednatele.

9.14 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.

9.15 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za dva týdny. V případě potřeby nebo dohody smluvních stran mohou být kontrolní dny prováděny častěji. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.

9.16 TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.

9.17 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

9.18 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

9.19 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

9.20 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

9.21 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona,

technických či jiných norem, případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

9.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele = poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

9.23 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel prokáže, že splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v souladu s podmínkami této smlouvy a Zadávací dokumentací, a to v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval původní poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

9.24 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení jsou možné jen ve výjimečných případech. Zhotovitel je povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele.

9.25 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

9.26 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.

9.27 Užívání díla, příp. jeho části, objednatelem nebo zhotovitelem před jeho předáním je věcí dohody stran ve formě protokolu. Z předčasného užívání stavby nebo díla však nelze dovozovat řádné dokončení díla, možnost nerušeného užívání díla k zamýšlenému účelu nebo splnění povinností podle této smlouvy obecně. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich ekonomických poměrů.

9.28 Pro účely této smlouvy znamená vyšší moc takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, jež se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy.

Takovými událostmi jsou zejména: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, změny legislativy apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z důvodů shora uvedených.

- 9.29 O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od jejího vzniku druhou smluvní stranu. Pokud smluvní strana odvolávající se na vyšší moc v uvedené lhůtě neoznámí druhé smluvní straně vznik situace vyšší moci a její příčiny, nemůže se na vyšší moc účinně odvolávat a v takovém případě se má zato, že situace vyšší moci nenastala. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 9.30 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 9.31 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát zástupce TD na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 9.32 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).
- 9.33 Zhotovitel v rámci zařízení staveniště musí zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru, činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to tím způsobem, že pro potřeby jednání poskytne přiměřené prostory.
- 9.34 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek. Objednatel

má právo provádět u pracovníků zhotovitele dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, v případě pozitivního výsledku této zkoušky nebo v případě odmítnutí zkoušky bude pracovník vykázán ze stavby. Opakované zjištění požívání alkoholických nápojů nebo omamných látek zhotovitele (tj. nejméně 2x) je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy objednatelem.

9.35 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcích předpisů.

9.36 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

X.

Převzetí díla

10.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 10.6 této smlouvy.

10.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.

10.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- stavební deník,
- doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně,
- protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
- dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
- prohlášení o shodě,
- doklady o likvidaci odpadů,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.)
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.),
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

10.4 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle zásad uvedených v této smlouvě o dílo.

- 10.5 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 10.6 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla. O tom, že drobné vady případně nedodělky nebránící v užívání díla, byly odstraněny, bude objednatel a zhotovitel rovněž sepsán zápis.
- 10.7 V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.
- 10.8 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do tří týdnů od jejich zjištění a vztahuje se na ně ujednání o záručních podmínkách.
- 10.9 Předání a převzetí díla se musí účastnit osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.

XI.

Záruční podmínky

- 11.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce a na otvorové výplně záruku v délce minimálně 60 měsíců. Na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů poskytne zhotovitel záruku minimálně 24 měsíců. Pokud bude na záručním listu či jiném obdobném dokumentu uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- Poznámka: V případě, že dodavatel hodlá poskytnout delší dobu záruky, než je minimálně stanovená (např. s ohledem na údaje uvedené v plánu jakosti) nahradí údaje uvedené v čl. 11.1. skutečnou délkou záruky, kterou nabízí.*
- 11.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 11.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

11.5 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

11.6 Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.

11.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

11.8 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. bezodkladně od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem.

11.9 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 11.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

XII.

Odpovědnost za škodu

12.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

12.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

12.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.

12.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

12.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

12.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností.

12.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XIII.

Sankce

- 13.1 Sankce z prodlení s dokončením a předání díla nebo jeho části. Zhotovitel se zavazuje k proplacení smluvní pokuty objednateli za prodlení s dokončením a předáním díla, a to ve výši než 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí.
- 13.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení ustanovení dle odst. 9.3. zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení a to i opakovaně.
- 13.4 Pokud zhotovitel:
- nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku;
 - nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě;
 - nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo zneprístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;
 - nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TDI;
- uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 1 000,- Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.
- 13.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.
- 13.6 Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“ (je to osoba uvedená v nabídce zhotovitele jako „hlavní stavbyvedoucí“), uhradí zhotovitel objednateli za každý den realizace stavby bez vedení a řízení stavby autorizovanou osobou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
- 13.7 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.

- 13.8 Pokud zhotovitel poruší ustanovení bodu 9.23 nebo 9.24 této smlouvy, má objednatel právo uložit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení ustanovení těchto článků.
- 13.9 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle ustanovení bodů 15.1 nebo 15.2 této smlouvy, nebo nebudou-li tyto pojistné smlouvy platné po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadované pojistné smlouvy, a to ve výši 10 000,- Kč/den.
- 13.10 Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se splatností 30 dnů od vystavení faktury.
- 13.11 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.
- 13.12 Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči zhotoviteli se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,15% denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 13.13 Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.
- 13.14 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 13.15 Strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 a následujících občanského zákoníku, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo dokončením o více než 10 dnů,
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 10 dnů,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení,
 - absence pojištění dle čl. XV. této smlouvy.
- 14.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením smlouvy ze strany zhotovitele a odstoupením objednatele od smlouvy nebylo objednateli umožněno čerpat státní dotaci. Objednateli náleží náhrada škody až do výše přiznané, ale neposkytnuté dotace.

XV.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

15.1 Pojištění zhotovitele

15.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.

15.1.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

15.1.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

15.2 Pojištění díla a jiná pojištění

15.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

15.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit

15.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu

15.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

15.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

15.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

15.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

15.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

XVI.

Závěrečná ustanovení

16.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

16.2 Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních prostředků odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli náklady provedené na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení objednatele dle předešlé věty.

16.3 Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

- 16.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.4 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 16.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 16.7 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 16.8 Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 16.9 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 16.10 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 16.11 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 16.12 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 16.13 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 16.14 Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany) a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), pakliže se na objednatele tato povinnost vztahuje.
- 16.15 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud

nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16.16 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

16.17 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MD ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

16.19 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

16.20 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na profilu zadavatele (pokud se povinnost uveřejnění v registru smluv na objednatele nevztahuje). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat nebo profilu zadavatele provede objednatel.

16.21 Zhotovitel současně bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, včetně faktur odpovídajícím způsobem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- 1 - finanční a časový harmonogram výstavby
- 2 - položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky předložené v zadávacím řízení k příslušné veřejné zakázce, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 3 - kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě
- 4 - seznam poddodavatelů

V Moravské Nové Vsi dne 30.3.2022

V Dolních Bojanovicích dne 30.3.2022



Mgr. Bc. Marek Košut
starosta městyse



Marcela Červenková
jednatel společnosti



Masarykovo nám. 393/8, 695 01 Hodonín
tel.: 28347889, DIČ: CZ28347889
www.klimabott.cz

Bronislav Trávníček
jednatel společnosti

Časový a finanční harmonogram: Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves

měsíc	březen	březen-duben	duben	duben	duben	duben - květen	květen	květen	květen	květen	květen - červen	červen	červen	červen	červen - červenec	červenec	červenec	červenec	červenec	srpen	srpen	srpen
týden	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2
druh práce																						
zařízení stavby																						
demontáže všech profesí																						
hrubé stavební práce																						
hrubá instalace VZT, MaR, CHL																						
hrubá instalace ZTI																						
hrubá instalace ÚT																						
hrubá instalace SIL																						
hrubá instalace SLP																						
dokončovací stavební práce																						
kompletace VZT, MaR, CHL																						
kompletace ZTI																						
kompletace ÚT																						
kompletace SIL																						
kompletace SLP																						
funkční zkoušky všech profesí																						
finální úklid																						
předání díla objednateli																						

Fakturováno bude v měsíčních intervalech, vždy k poslednímu dnu v měsíci, na základě odsouhlasených skutečně provedených prací.

Finanční plán fakturací cena cca bez DPH

březen 2022200.000,-
duben 2022.....2.200.000,-
květen 2022.....4.700.000,-
červen 2022.....2.800.000,-
červenec 2022.....2.000.000,-
srpen 2022.....234.728,-



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2114-2

Stavba: Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves - 1. stupeň parc.č. 875/1

JKSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 02.11.2021

Objednavatel:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o.

Vedoucí společník a správce společnosti VEOS Pospíšil s.r.o.

IČ:

28328230

DIČ:

CZ28328230

Projektant:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.

Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

Materiály lze nahradit jinými, kvalitativně a technicky obdobnými materiály, které splňují požadavky zadaného materiálu.

Náklady z rozpočtů

12 134 728,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

12 134 728,00

DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

ze
ze

12 134 728,00
0,00

2 548 292,88
0,00

Cena s DPH

v

CZK

14 683 020,88

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2114-2

Stavba: Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves - 1. stupeň parc.č. 875/1

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 02.11.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

Projektant: Ing. P. Janulík, Kostická 70, 6

Zhotovitel: VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o. Vedoucí společník a spr Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		12 134 728,00	14 683 020,88
21.14	Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves parc.č. 875/1	12 134 728,00	14 683 020,88
21.14-1	1. Architektonické a stavebně technické řešení	4 351 629,00	5 265 471,09
21.14-4	4. Elektroinstalace silnoproud a hromosvod - viz příloha	1 590 255,00	1 924 208,55
21.14-5	5. Zdravotně technické instalace - viz příloha	276 272,00	334 289,12
21.14-6	6. Zařízení pro vytápění staveb - viz příloha	1 164 923,00	1 409 556,83
21.14-7	7. Vzduchotechnika - viz. příloha	3 330 738,00	4 030 192,98
21.14-8	8. Rozvody slaboproudu - viz příloha	1 420 911,00	1 719 302,31
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		12 134 728,00	14 683 020,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves - 1. stupeň parc.č. 875/1

Objekt: 21.14 - Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves parc.č. 875/1

Část: 21.14-1 - 1. Architektonické a stavebně technické řešení

JKSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 02.11.2021

Objednavatel:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o. Vedoucí společník a správce společnosti VEOS Pospíšil

IČ: 28328230

DIČ: CZ28328230

Projektant:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 351 629,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	4 351 629,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	4 351 629,00	913 842,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 265 471,09
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Jiné VRN
kompletační čísla
Celkové náklady

Stavba: Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves - 1. stupeň parc.č. 875/1

Objekt: 21.14 - Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves parc.č. 875/1

Část: 21.14-1 - 1. Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 02.11.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o. Vedoucí sp. Zpracovatel:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

4 351 629,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 179 432,94

1 - Zemní práce

29 181,38

2 - Zakládání

26,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

58 149,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 643 058,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

250 430,59

997 - Přesun sutě

182 699,25

998 - Přesun hmot

15 887,76

PSV - Práce a dodávky PSV

1 926 195,37

713 - Izolace tepelné

20 987,23

751 - Vzduchotechnika

19 764,00

762 - Konstrukce tesařské

34 544,54

763 - Konstrukce suché výstavby

682 291,71

764 - Konstrukce klempířské

116 746,20

766 - Konstrukce truhlářské

228 054,63

767 - Konstrukce zámečnické

117 606,00

771 - Podlahy z dlaždic

2 059,88

772 - Podlahy z kamene

11 067,39

775 - Podlahy skládané

26 809,00

776 - Podlahy povlakové

320 206,02

781 - Dokončovací práce - obklady

16 563,34

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

122 451,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

96 691,71

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

110 352,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

246 000,69

VRN3 - Zařízení staveniště

246 000,69

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

0,00

Jiné VRN

Kompletační činnost

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 351 629,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves - 1. stupeň parc.č. 875/1

Objekt: 21.14 - Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves parc.č. 875/1

Část: 21.14-1 - 1. Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 02.11.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o. Vedoucí sp. Zpracovatel:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 351 629,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 179 432,94

1 - Zemní práce

1	K	113202R01	Vytrhání obrub krajníků záhonových stojatých ruční - podél objektu	m	44,000	161,00	7 084,00
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,020	192,00	1 155,84
"okapový chodník : " 43,0*0,7*0,2					6,020		
3	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	6,020	137,00	824,74
4	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	5,280	1 793,00	9 467,04
"výtahová šachta : " 4,4*1,2					5,280		
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,280	104,00	549,12
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,280	143,00	755,04
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,280	15,00	79,20
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,504	975,00	9 266,40
5,28*1,8					9,504		

2 - Zakládání

9	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	4,400	6,00	26,40
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10	K	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	14,000	319,00	4 466,00
"1/3 prostupu pro VZT 350x350 mm : " 14,0					14,000		
11	K	310237261	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	12,000	629,00	7 548,00
"1/3 prostupů pro VZT : "							
"0,35x1,2 : " 1					1,000		
"0,35*0,8 : " 4					4,000		
"0,80*0,80 : " 7					7,000		
Součet					12,000		
12	K	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 kg/m3	m3	0,198	4 523,00	895,55
"m.č.209: " 1,2*0,55*0,3					0,198		
13	K	317143622	Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlost otvoru do 1350 mm	kus	1,000	2 408,00	2 408,00
"m.č.209 : " 1					1,000		
14	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,090	41 850,00	3 766,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"okno schodiště - 2x L100x100x10 dl.1400 mm :"		0,045		
			1,4*2*0,015*1,08				
			"dveře 2.NP - 2x L100x100x10 dl.1400 mm :"		0,045		
			1,4*2*0,015*1,08				
			Součet		0,090		
15	K	342273523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	2,380	810,00	1 927,80
			"m.č.209 : " 0,85*2,8		2,380		
16	K	380311641	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 16/20 tl 150 mm	m3	4,400	2 940,00	12 936,00
			"výtahová šachta - podkladní beton : " 4,4		4,400		
17	K	380326R30	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z ŽB vodostavebního V8 tř. C25/30 tl do 300 mm	m3	2,545	3 750,00	9 543,75
			"výtahová šachta - jímka :"				
			"dno : " 2,04*2,15*0,2		0,877		
			"stěny : " (2,04+1,75)*2*1,1*0,2		1,668		
			Součet		2,545		
18	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných	m2	7,458	848,00	6 324,38
			"výtahová šachta - jímka :"				
			"stěny : " (1,64+1,75)*2*1,1		7,458		
19	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	7,458	160,00	1 193,28
20	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	0,200	35 700,00	7 140,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 643 058,30
21	K	611131301	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	42,500	60,00	2 550,00
			"m.č.209:" 42,5		42,500		
22	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	28,400	142,00	4 032,80
			"m.č.208:" 28,4		28,400		
23	K	611311133	Potažení vnitřních kleneb nebo skořepin vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	4,200	150,00	630,00
			"m.č.103:" 2,1*2,0		4,200		
24	K	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	96,770	150,00	14 515,50
			"stropy:"				
			"m.č.105-100%:" 23,0		23,000		
			"stěny:"				
			"m.č.105:" (3,95+5,6+3,75+0,15*4+1,15*2)*4,0-1,2*2,2*0,25*5,6*2-22,19		40,130		
			"m.č.202:" 2,2*(4,75+3,45)/2+1,6*2*3,45+2,4*(3,45+2,05)/2		26,660		
			1,6*2*2,05+2,2*(2,05+0,75)/2+0,5*4*5,0*2-1,2*2,2*0,25*5,6-21,42		6,980		
			Součet		96,770		
25	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	42,500	221,00	9 392,50
			"m.č.209:" 42,5		42,500		
26	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	37,481	62,00	2 323,82
			"m.č.103:" 10,0		10,000		
			"m.č.209 - 50%:" 54,962*0,5		27,481		
			Součet		37,481		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 057,094	112,00	118 394,53

"m.č. 102:" (5,4*2+1,9)*3,9+0,45*5,1-1,47*3,2-0,9*2,0*2-14,28

29,241

"m.č. 103:" 8,6*3,7+1,8*(3,9+2,9)/2+1,65*2,9
3,0+(2,94+1,47)/22,0*1,5/2-1,47*3,2-0,9*1,97*3-19,0

42,725

-25,873

"m.č. 106:" 37,0*3,76-0,9*0,9*3+(1,45+1,05)*2,05
(1,45+0,8*4)*1,97+0,25*2,7*3+0,15*5,65+0,45*5,25-43,68

141,815

-29,285

"m.č. 107:" 34,4*3,9+0,15*1,1*10+0,3*5,25-1,15*2,22*5-1,05*2,05-2,24

120,228

"m.č. 108:" 27,3*3,9+0,15*1,1*8+0,5*5,25-1,1*2,22*4-1,05*2,05-2,38

96,115

"m.č. 109:" 34,0*3,9+0,15*1,1*10+0,3*5,25-1,15*2,22*5-1,05*2,05-2,66

118,248

"m.č. 201:" 8,8*3,66-1,05*2,05*2-1,47*3,12-7,42

15,897

"m.č. 203:" 8,4*3,85-1,47*3,12-1,05*2,05*2+0,45*7,75-8,12

18,816

"m.č. 204:" 27,3*3,98+0,15*1,1*26*8+0,5*5,25-1,1*2,22*4-1,05*2,05-2,38

98,491

"m.č. 205:" 34,3*3,98+0,15*1,1*10+0,3*5,25-1,15*2,2*5-1,05*2,05-2,24

122,772

"m.č. 206:" 14,5*3,98+0,15*1,1*15*2-1,15*2,2-0,8*1,97

53,949

"m.č. 207:" 33,9*3,98+0,15*1,1*10+0,3*5,25-1,15*2,2*5-1,05*2,05-2,59

120,830

"m.č. 208:" 22,1*2,62-0,75*1,4*3-0,8*1,97+0,15*3,55*3+0,6*5,2

57,894

"m.č. 209-50%:" (3/3*2/8-0,9*0,9*3-1,2*0,8-1,05*2,05+0,25*2,7*3+0,15*2,8+0,3*5,15-47,18)*0,5

27,481

"m.č. 210:" 12,3*2,78-0,6*0,56*2-0,9*0,56-0,8*1,97+0,36*1,72*2+0,15*2,02

32,983

"m.č. 211:" 10,6*0,5-0,6*0,36*2+0,3*1,35*2

5,678

"m.č. 212:" 17,5*0,5-0,6*0,36-0,9*0,4+0,3*(1,35+1,7)

9,089

Součet

1 057,094

28	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	37,481	227,00	8 508,19
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"m.č. 103:" 10,0

10,000

"m.č. 209 - 50%:" 54,962*0,5

27,481

Součet

37,481

29	K	6123253R2	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží vč. podkladní a spojovací vrstvy	m2	71,654	315,00	22 571,01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"nová omítky ostění oken v učebnách:"

"m.č. 107:" 0,4*5,84*5

11,680

"m.č. 108:" 0,4*5,64*4

9,024

"m.č. 109:" 0,4*5,84*5

11,680

"m.č. 204:" 0,4*5,64*4

9,024

"m.č. 205:" 0,4*5,80*5

11,600

"m.č. 206:" 0,4*5,80*1

2,320

"m.č. 207:" 0,4*5,80*5

11,600

Mezisoučet

66,928

"omítka ostění po vybourání dveřních zátubní:"

"m.č. 106:" 0,45*(1,05+2,1*2)

2,363

"m.č. 209:" 0,45*(1,05+2,1*2)

2,363

Mezisoučet

4,726

Cena celkem
[CZK]

118 394

Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		71,654		
30	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	85,860	141,00	12 106,26
					"oprava ostění po výměně oken :"		
					"m.č.105 : " (1,2+2,2*2)*2		
					11,200		
					"m.č.106 : " 0,9*3*3		
					8,100		
					"m.č.110 : " (0,75+1,4*2)*3		
					10,650		
					"m.č.111 : " (0,9+0,56*2)*1+(0,6+0,56*2)*2		
					5,460		
					"m.č.113 : " (0,9+0,9*2)*1+(0,6+0,56*2)*1		
					4,420		
					"m.č.114 : " (0,6+0,56*2)*2		
					3,440		
					"m.č.202 : " (1,2+2,2*2)*1		
					5,600		
					"m.č.202 : " (1,2+2,2*2)*1		
					5,600		
					"m.č.208 : " (0,75+1,4*2)*3		
					10,650		
					"m.č.209 : " (0,9+0,9*2)*3		
					8,100		
					"m.č.210 : " (0,9+0,56*2)*1+(0,6+0,56*2)*2		
					5,460		
					"m.č.211 : " (0,6+0,56*2)*2		
					3,440		
					"m.č.211 : " (0,9+0,56*2)*1+(0,6+0,56*2)*1		
					3,740		
					Součet		
					85,860		
31	K	621221101	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl do 40 mm	m2	3,495	773,00	2 701,64
					"hlavní vstup, skl. S5 : " 1,5*2,33		
					3,495		
32	M	631515061	deska minerální izolační fasádní tl. 30 mm	m2	3,565	136,00	484,84
33	K	621531001	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	3,495	199,00	695,51
					"KZS : " 3,495		
					3,495		
34	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	245,483	169,00	41 486,63
					"povrchová úprava - a+ostění a6 : "		
					222,0+0,1*6,7*8		
					227,360		
					"povrchová úprava - f - ostění : "		
					0,30*(5,6*2+2,7*8+1,72*10)+0,25*(5,65+2,02*2+2,8)		
					18,123		
					Součet		
					245,483		
35	K	6221420R3	Potažení vnějších ploch stávajících říms tmelem	m2	60,000	193,00	11 580,00
					"povrchová úprava - a7 : " 60,0		
					60,000		
36	K	6221430R3	Dodávka+montáž omítkových rohových profilů venkovních s tkaninou vtlačením do podkladu	m	125,840	90,00	11 325,60
					"rohy objektu : " 15,4+9,4+8,5*2		
					41,800		
					"ostění oken a dveří:"		
					2,1*2+2,2*(4+16)+1,6*4+0,9*16+0,56*24+0,8*2		
					84,040		
					Součet		
					125,840		
37	K	6221430R4	Dodávka+montáž omítkových rohových profilů s okapničkou venkovních s tkaninou vtlačením do podkladu	m	31,450	90,00	2 830,50
					"nadpraží oken a dveří : "		
					1,45+1,2*3+1,15*8+1,1*2+0,9*10+0,6*10		
					31,450		
38	K	622143R02	Dodávka + montáž průběžného bosážního armovacího profilu (sítkovaný) vtlačením do tmele	m	142,000	113,00	16 046,00
					"povrchová úprava - a5 : " 142,0		
					142,000		
39	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	43,000	506,00	21 758,00
					"povrchová úprava - a5 - EPS tl. 20 mm : " 43,0		
					43,000		
40	M	283723010	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 20 mm	m2	43,860	1,00	43,86
					"cena materiálů 1,0 Kč/m2 - dodávka investora : " 43,00		
					43,000		
41	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	20,240	523,00	10 585,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	M	283764701	"povrchová úprava - a6 - PUR tl. 50 mm :" 1,15*2,2*8		20,240		
			deska z PUR pěny pro KZS tl. 50 mm	m2	20,645	1,00	20,65
			"cena materiálu 1,0 Kč/m2 - dodávka investora :" 20,24				
43	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	90,000	560,00	50 400,00
			"povrchová úprava - b+c - XPS tl. 100 mm :" 36,0+7,0		43,000		
			"povrchová úprava - e - EPS tl. 100 mm :" 47,0		47,000		
			Součet		90,000		
44	M	283764221	deska fasádní z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 100 mm	m2	43,860	1,00	43,86
			"cena materiálu 1,0 Kč/m2 - dodávka investora :" 43,0				
45	M	283759140	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	47,940	1,00	47,94
			"cena materiálu 1,0 Kč/m2 - dodávka investora :" 47,0				
			Součet		47,000		
46	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	415,000	596,00	247 340,00
			"povrchová úprava - d - XPS tl. 140 mm :" 32,0		32,000		
			"povrchová úprava - f - EPS tl. 140 mm :" 383,0		383,000		
			Součet		415,000		
47	M	283759900	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 140 mm	m2	390,660	1,00	390,66
			"cena materiálu 1,0 Kč/m2 - dodávka investora :" 383,0				
			Součet		383,000		
48	M	283764241	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 140 mm	m2	32,640	1,00	32,64
			"cena materiálu 1,0 Kč/m2 - dodávka investora :" 32,0				
49	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40	m	8,600	199,00	1 711,40
			"okna schodiště :" (1,1+1,6*2)*2		8,600		
50	M	283723020	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 30 mm	m2	2,632	1,00	2,63
			"cena materiálu 1,0 Kč/m2 - dodávka investora :" 2,632				
			"okna schodiště :" (1,1+1,6*2)*2*0,3*1,02		2,632		
51	K	6222151R1	Oprava vrypů v KZS z polystyrenových desek PUR pěnou	m2	222,000	609,00	135 198,00
			"povrchová úprava - a :" 222,0		222,000		
52	K	6222180R1	Nové kotvení kontaktního zateplení polystyrenovými deskami celkové tloušťky izolace do 100 mm	m2	222,000	587,00	130 314,00
			"povrchová úprava - a :" 222,0		222,000		
53	K	622221101	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 40 mm	m2	27,000	634,00	17 118,00
			"povrchová úprava - g - MV tl. 30 mm :" 27,0		27,000		
54	M	631515061	deska minerální izolační fasádní tl. 30 mm	m2	27,540	1,00	27,54
			"cena materiálu 1,0 Kč/m2 - dodávka investora :" 27,0				
			Součet		27,000		
55	K	622251001	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad	m2	36,000	31,00	1 116,00
			"povrchová úprava - b - XPS tl. 100 mm :" 36,0		36,000		
56	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	790,240	31,00	24 497,44
			"povrchová úprava - a+a5+a6+b+c+d+e+f :" 222,0+43,0+1,15*2,2*8+36,0+7,0+32,0+47,0+383,0		790,240		
57	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	27,000	41,00	1 107,00

Cena celkem
[CZK]

20,65

00,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		"povrchová úprava - g : " 27,0		27,000		
58	K	622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	905,478	278,00	251 722,88
		"povrchová úprava - a+a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+c+d+5+f+g : "				
		222,0+4,5*0,4+4,5*0,15+40,0*0,15+43,0*0,1+142,0*0,5+1,25*2,3*8+60,0+7,0+32,0+47,0+383,0+27,0		884,775		
		"povrchová úprava - f - ostění : "				
		0,30*(5,6*2+2,7*8+1,72*10)+0,25*(5,65+2,02*2+2,8)+0,3*8,6		20,703		
		Součet		905,478		
59	K	622621011 Lepení dekorčních fasádních profilů délkových výšky do 250 mm na stěny	m	87,500	49,00	4 287,50
		"povrchová úprava - a2+a3+a4 : " 4,5+40,0+43,0		87,500		
60	M	2837414R2 fasádní dekorční profily - EPS potažený finální fasádní stěrkou - patrová římsa 4/003	m	4,500	1 024,00	4 608,00
		"povrchová úprava - a2 : " 4,5		4,500		
61	M	2837414R3 fasádní dekorční profily - EPS potažený finální fasádní stěrkou - podokenní římsa 2.NP 2/008	m	40,000	683,00	27 320,00
		"povrchová úprava - a3 : " 40,0		40,000		
62	M	2837414R4 fasádní dekorční profily - EPS potažený finální fasádní stěrkou - podokenní římsa 1.NP 20/200	m	43,000	698,00	30 014,00
		"povrchová úprava - a4 : " 43,0		43,000		
63	K	622621R11 Lepení fasádních profilů dekorčních s převážujícím délkovým rozměrem výšky (šířky) lepené plochy do 250 mm, na vnější stěny	m	4,500	49,00	220,50
		"povrchová úprava - a1 : " 4,5		4,500		
64	M	2837414R1 fasádní dekorční profily - EPS potažený finální fasádní stěrkou - podstřešní římsa atyp 400/400	m	4,500	1 125,00	5 062,50
		"povrchová úprava - a1 : " 4,5		4,500		
65	K	632451022 Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu parapety oken v ucebnach : 0.25*(1.4*21+1.2*8)	m2	9,915	170,00	1 685,55
		"parapet okna v novém otvoru : " 0,15*1,1		0,165		
		Součet		9,915		
66	K	633310R01 Bezespára barevná stěrka protiskluz min.0,7 s chipsy tl. 5mm vč. přípravy podkladu	m2	161,400	938,00	151 393,20
		"skladba P1 : " 150,6+10,8		161,400		
67	K	633310R04 Sokl hygienický v. 100 mm s fabionem pro bezespárou epoxidovou stěrku s chipsy tl. 5mm vč. přípravy podkladu	m	131,900	120,00	15 828,00
		"skladba P1 : " 117,4+14,5		131,900		
68	K	6338111R2 Přebroušení betonové mazaniny s asfaltovým lepidlem původních vlysů	m2	144,600	300,00	43 380,00
		" skladba P2 : " 144,6		144,600		
69	K	6338111R3 Zbroušení stávající teracové dlažby - snížení tl. 0-5 mm	m2	161,400	300,00	48 420,00
		" skladba P1 : " 150,6+10,8		161,400		
70	K	6338111R4 Zbroušení stávající teracové dlažby - snížení tl. 0-10 mm	m2	2,300	375,00	862,50
		" skladba P7 : " 2,3		2,300		
71	K	6338111R5 Lokální sanace trhlin formou polopružné membrány	m2	161,400	90,00	14 526,00
		" skladba P1 : " 150,6+10,8		161,400		
72	K	6338111R6 Příprava a lokální srovnání podkladu plastbetonovou vyrovnávkou	m2	161,400	188,00	30 343,20
		" skladba P1 : " 150,6+10,8		161,400		
73	K	637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s uduváním	m2	21,500	332,00	7 138,00
		43,0*0,5		21,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	6373111R1	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků stojatých lože beton	m	43,000	165,00	7 095,00
75	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	12,000	3 188,00	38 256,00
76	M	553312012	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění HSE - U 110 PO 1970/800 L/P vč. TPE těsnění	kus	1,000	2 426,00	2 426,00
"1/T : " 1					1,000		
77	M	553312010	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P	kus	1,000	1 676,00	1 676,00
"8/T : " 1,0					1,000		
78	M	553312033	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění HSE - U 110 PO 1970/900 L/P vč. TPE těsnění	kus	9,000	2 663,00	23 967,00
"2/T : " 9					9,000		
79	M	553312051	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění HSE - U 110 PO 1970/ 1100 L/P vč. TPE těsnění	kus	1,000	2 663,00	2 663,00
"6/T : " 1					1,000		
80	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2	kus	1,000	3 833,00	3 833,00
81	M	553312081	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění HSE - U 110 PO 1970/1450 dvoukřídlá vč. TPE těsnění	kus	1,000	2 400,00	2 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							250 430,59
82	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	43,000	45,00	1 935,00
"separační geotextilie okapového chodníku : " 1,0*43,0					43,000		
83	K	9399411R2	Těsnění pracovní spáry ocelovým plechem s bitumenem BK vč. fixace mezi dnem a stěnou D+M	m	8,380	338,00	2 832,44
"výťahová šachta - jímka : " (2,04+2,15)*2					8,380		
84	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	226,920	55,00	12 480,60
(5,95+13,65+1,2*4)*9,3					226,920		
85	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	249,340	57,00	14 212,38
(5,9+1,3+1,2*2+8,6)*13,7					249,340		
86	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	3 176,880	1,20	3 812,26
226,92*14					3 176,880		
87	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 841,280	1,20	2 209,54
131,520*14					1 841,280		
88	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	226,920	33,00	7 488,36
89	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	131,520	35,00	4 603,20
90	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	476,260	19,00	9 048,94
226,92+249,34					476,260		
91	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	6 667,640	1,20	8 001,17
476,26*14					6 667,640		
92	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	476,260	12,00	5 715,12
93	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	100,000	41,00	4 100,00
94	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	566,000	54,00	30 564,00

CZK]

Cena celkem
[CZK]

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	803,000	92,00	73 876,00
K	9650430R1	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 200 mm pl přes 4	m3	0,880	0,00	0,00
		4,4*0,2		0,880		
K	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	8,160	369,00	3 011,04
		"skladby P4 : " 48,0*0,17		8,160		
K	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	48,045	300,00	14 413,50
		"skladby P3 : " 160,15*0,30		48,045		
K	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm	m2	19,116	51,00	974,92
		"ostění : " 0,188+18,928		19,116		
K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m2	263,000	54,00	14 202,00
		"povrchová úprava X vč. ostění a nadpraží : " 263,0		263,000		
K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	14,136	116,00	1 639,78
		vyrovnání ostění oken v ucebnacn:		10,656		
		0,20*2,22*24				
		"vyrovnání ostění po vybourání zárubní:"		2,520		
		0,30*2,1*4				
		"otvor pro okno ve zdivu YTONG tl. 300 mm : "		0,960		
		1,6*2*0,3				
		Součet		14,136		
K	967031743	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 150 mm	m2	2,000	481,00	962,00
		"osekání cihelných základů : " 2,0		2,000		
K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	22,655	257,00	5 822,34
		(0,8*2+0,9*11)*1,97		22,655		
K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,024	197,00	989,73
		(1,1+1,45)*1,97		5,024		
K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	14,000	554,00	7 756,00
		"prostup pro VZT 350x350 mm : " 14,0		14,000		
K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	3,612	1 583,00	5 717,80
		"prostupy pro VZT : "				
		0,35*1,2*0,6*1		0,252		
		0,35*0,8*0,6*4		0,672		
		0,80*0,80*0,6*7		2,688		
		Součet		3,612		
K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,528	878,00	463,58
		"zdivo YTONG tl. 300 mm : " 1,1*1,6*0,3		0,528		
K	973022251	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	299,00	598,00
		"pro překlad YTONG - m.č. 209 : " 2		2,000		
K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	5,600	196,00	1 097,60
		"ve zdivu YTONG tl. 300 mm pro překlad L100x100x10 dl.1400 mm : " 1,4*2		2,800		
		"ve zdivu cihelném tl. 300 mm pro překlad L100x100x10 dl.1400 mm : " 1,4*2		2,800		
		Součet		5,600		
K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	8,400	396,00	3 326,40
K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do	m2	42,500	90,00	3 825,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č.209:" 42,5		42,500		
112	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu	m2	66,928	71,00	4 751,85
			"osekání omítky ostění a nadpraží oken v učebnách :"		66,928		

997 - Přesun sutě

182 699,25

113	K	9970130R9	Vyklizení suti ze dvora s naložením na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost 5 km a likvidací sutě	t	20,000	113,00	2 260,00
114	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	47,696	656,00	31 288,58
			95,392*0,5		47,696		
115	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	116,981	188,00	21 992,43
116	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	467,924	8,00	3 743,39
117	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	82,383	1 095,00	90 209,39
			1,76+1,936+11,424+67,263		82,383		
118	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	19,265	1 095,00	21 095,18
			0,777+0,55+3,864+6,502+0,95+0,078+0,235+2,125+3,079+0,798+0,307		19,265		
119	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,857	1 275,00	4 917,68
			3,747+0,11		3,857		
120	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovné)	t	0,101	1 808,00	182,61
			0,101		0,101		
121	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	4,045	1 733,00	7 009,99
			0,249+3,682+0,114		4,045		

998 - Přesun hmot

15 887,76

122	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	67,321	236,00	15 887,76
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 926 195,37

713 - Izolace tepelné

20 987,23

123	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	20,420	34,00	694,28
			"skladba S3 :"		17,0		
			"skladba S5:"		2*1,9*0,9		
			Součet		20,420		
124	M	631508521	pas tepelné izolaci z minerální vlny, tl. 100 mm	m2	20,828	1,00	20,83
			"cena materiálu 1,0 Kč/m2 - dodávka investora :"		20,42		
125	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	380,000	44,00	16 720,00
			"skladba S4 :"		380,0		
126	M	631508501	pas tepelné izolaci z minerální vlny, tl. 120 mm	m2	387,600	1,00	387,60
			"cena materiálu 1,0 Kč/m2 - dodávka investora :"		380,0		
127	M	631507921	pas tepelné izolaci z minerální vlny, tl. 100 mm	m2	387,600	1,00	387,60
			"cena materiálu 1,0 Kč/m2 - dodávka investora :"		380,0		
128	K	7131311R1	Montáž izolace tepelné stěn a základů kotvením a lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	5,667	180,00	1 020,06
			"vnější parapety - XPS tl. 30 mm :"				
			0,21*(1,2+0,9*2)+0,29*(1,2*3+0,9*8+0,6*10)+0,15*1,1		5,667		

Cena celkem
[CZK]

182 699,2
2 260,00

31 288,58

1 992,43

43,39

39

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
M	283764151	deska fasádní z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 30 mm	m2	5,780	75,00	433,50
K	7131900R2	izolace tepelné podlah, stropů parozábranou	m2	2,000	64,00	128,00
		"skladba S5 : " 2,0		2,000		
31 K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,435	833,00	1 195,36

751 - Vzduchotechnika

19 764,00

132 K	7511580R1	Obalení potrubí VZT v průchodu stěnou tl. 600 mm pásem mirelon DN 200	kus	6,000	300,00	1 800,00
133 K	7511580R2	Obalení potrubí VZT v průchodu stěnou tl. 600 mm pásem mirelon DN 400	kus	8,000	600,00	4 800,00
134 K	7515813R4	Požární ucpávka ve zdi tl. 600mm DN 200mm	kus	2,000	2 513,00	5 026,00
135 K	7515813R5	Požární ucpávka ve zdi tl. 600mm DN 250mm	kus	1,000	2 588,00	2 588,00
136 K	7515813R6	Požární ucpávka ve zdi tl. 600mm DN 400mm	kus	1,000	2 850,00	2 850,00
137 K	7515813R7	Požární ucpávka ve zdi tl. 600mm 300mmx600mm	kus	1,000	2 700,00	2 700,00

762 - Konstrukce tesařské

34 544,54

138 K	762421012	Obložení stropu z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	1,710	286,00	489,06
		"skladba S5 : " 1,9*0,9		1,710		
139 K	7624290R3	Podkladový kovový rošt obložení z OSB desek	m2	1,710	750,00	1 282,50
140 K	762522811	Demontáž podlah s polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	208,150	62,00	12 905,30
		"skladby P3+P4 : " 160,15+48,0		208,150		
141 K	7625260R1	Ochrana dlažby OSB deskami tl. 8 mm položenými volně	m2	38,450	120,00	4 614,00
		"m.č.111, 112, 113, 114, 211, 212:"				
		5,55+3,65+8,4+6,2+6,25+8,4		38,450		
142 K	762711R01	Demontáž a likvidace vstupní dřevěné pergoly se zastřešením polykarbonátem	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
143 K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,210	1 208,00	253,68

763 - Konstrukce suché výstavby

682 291,71

144 K	763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	15,750	298,00	4 693,50
		"m.č. 110a : " (1,7*2+2,9)*2,5		15,750		
145 K	763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka, vč. tmelení, bandážování a broušení	m2	15,750	109,00	1 716,75
		"m.č. 110a : " (1,7*2+2,9)*2,5		15,750		
146 M	590305PC5	materiál SDK podhledu s PO EI30DP1- nosná konstrukce z nosných profilů, deska protipožární RF 12,5, izolační deska	m2	15,750	1,00	15,75
		"cena materiálu 1,0 Kč/m2 - dodávka investora : " 15,75		15,750		
147 K	763131612	Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	85,960	348,00	29 914,08
		"m.č.102:" 10,8		10,800		
		"m.č.103:" 9,4+1,0*5,6		15,000		
		"m.č.106:" 41,8		41,800		
		"m.č.201:" 9,4+1,6*5,6		18,360		
		Součet		85,960		
148 K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhledu vč. tmelení, bandážování a broušení	m2	85,960	76,00	6 532,96
149 M	590305PC1	materiál SDK podhledu - nosný rošt, deska tl. 12,5 mm	m2	85,960	1,00	85,96
		"cena materiálu 1,0 Kč/m2 - dodávka investora : " 85,96		85,960		
150 K	763131612	Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	203,200	348,00	70 713,60
		"SDK podhl. s PO : "				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č. 203 : " 4,4				
			"m.č. 204 : " 46,6		4,400		
			"m.č. 205 : " 71,1		46,600		
			"m.č. 206 : " 11,4		71,100		
			"m.č. 207 : " 69,7		11,400		
			Součet		69,700		
					203,200		
151	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhledu vč. tmelení, bandážování a broušení	m2	203,200	76,00	15 443,20
152	M	590305PC2	materiál SDK podhledu s PO - nosný rošt se zvýšenou únosností pro další akustický podhled, deska protipožární RF 12,5	m2	203,200	1,00	203,20
			"cena materiálu 1,0 Kč/m2 - dodávka investora : " 203,2		203,200		
153	K	763131612	Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	411,975	348,00	143 367,30
			"akustický podhled : "				
			"m.č.107 : " 74,2		74,200		
			"m.č.108 : " 48,6		48,600		
			"m.č.109 : " 72,8		72,800		
			"m.č.203 : " 4,4		4,400		
			"m.č.204 : " 48,6		48,600		
			"m.č.205 : " 73,9		73,900		
			"m.č.206 : " 12,0		12,000		
			"m.č.207 : " 72,5+0,5*9,95		77,475		
			Součet		411,975		
154	K	7631316R5	Montáž desek akustických SDK podhled vč. textilie a minerální izolace tl. 50 mm, tmelení, bandážování a broušení	m2	411,975	117,00	48 201,08
155	M	590305PC3	materiál akustického SDK podhledu - nosný rošt, deska akustická, textilie a minerální izolace tl. 50 mm	m2	411,975	1,00	411,98
			"cena materiálu 1,0 Kč/m2 - dodávka investora : " 411,975		411,975		
156	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	9,950	182,00	1 810,90
			"m.č. 207 : " 9,95		9,950		
157	K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	11,200	242,00	2 710,40
			"m.č.103 - v.1,0m : " 5,6		5,600		
			"m.č.201 - v.1,6m : " 5,6		5,600		
			Součet		11,200		
158	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	85,960	38,00	3 266,48
159	K	763132612	Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled samostatný požární předěl	m2	22,270	402,00	8 952,54
			"podhled S3 : " 17,0		17,000		
			"m.č. 110a : " 1,7*3,1		5,270		
			Součet		22,270		
160	K	763132622	Montáž desek tl. 15 mm SDK podhled samostatný požární předěl vč. tmelení, bandážování a broušení	m2	22,270	96,00	2 137,92
			"podhled S3 : " 17,0		17,000		
			"m.č. 110a : " 1,7*3,1		5,270		
			Součet		22,270		
161	M	590305PC4	materiál samonosného SDK podhledu s PO EI 30DP1 s oboustr. odolností - nosný rošt, min. vata tl. 160 mm, deska tl. 12,5 mm s PO	m2	22,270	1,00	22,27
			"cena materiálu 1,0 Kč/m2 - dodávka investora : " 22,27		22,270		

7K]

Cena celkem
[CZK]

5 443,20

20

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
162	K	763150R01	Montaz suche podlahy - 2xSDK deska E25 tl.12,5mm vzájemně slepené + akustická dřevovláknitá deska 230kg/m3 tl.19mm + SDK deska RB tl.12,5mm + ostrohranný násyp tl.60mm + SDK deska RB tl.12,5mm mezi stropnicemi + ostrohranný násyp tl.60mm + "skladba P3 + P4 :"	m2	208,150	450,00	93 667,50
				208,150			
163	M	590300PC1	Materiál suché podlahy - 2xSDK deska E25 tl.12,5mm + lepidlo + akustická dřevovláknitá deska 230kg/m3 tl.19mm + SDK deska RB tl.12,5mm + ostrohranný násyp tl.60mm + SDK deska RB tl.12,5mm mezi stropnicemi + ostrohranný násyp tl.60mm + podlahová separ	m2	212,313	690,00	146 495,97
				208,150			
164	K	763172R17	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 800x700 mm	kus	10,000	353,00	3 530,00
165	M	590307143	dvířka revizní do SDK akustického podhledu 800 x 700 mm	kus	10,000	2 700,00	27 000,00
166	K	763172R18	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 800x1300 mm	kus	2,000	488,00	976,00
167	M	590307144	dvířka revizní do SDK akustického podhledu 800 x 1300 mm	kus	2,000	3 075,00	6 150,00
168	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	473,00	473,00
				1,000			
169	M	553313071	zárubeň ocelová pro sádkrokarton s drážkou S 100 DV 1100 L/P s pro dveře s PO EW 30DP3	kus	1,000	7 275,00	7 275,00
170	K	763430R01	Montáž a dodávka minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 600x600mm	m2	48,100	900,00	43 290,00
				5,550			
				3,650			
				8,400			
				6,200			
				9,650			
				6,250			
				8,400			
				48,100			
171	K	763431803	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na skrytém roštu	m2	48,100	123,00	5 916,30
172	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	8,269	885,00	7 318,07

764 - Konstrukce klempířské

116 746,20

173	K	764235411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	4,200	2 295,00	9 639,00
		"1/K : " 1,5*2,8			4,200		
174	K	764236444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm	m	10,000	780,00	7 800,00
		"5/K : " 10,0			10,000		
175	K	764236445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm	m	26,000	908,00	23 608,00
		"6/K : " 26,0			26,000		
176	K	764236446	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 500 mm	m	35,000	1 110,00	38 850,00
		"4/K : " 35,0			35,000		
177	K	764238424	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm	m	45,000	707,00	31 815,00
		"3/K : " 45,0			45,000		
178	K	764238431	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš přes 670 mm	m2	1,800	2 055,00	3 699,00
		"2/K : " 0,9*2,0			1,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
179	K	764238445	Příplatek k cenám římsy rovné za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus	7,000	96,00	672,00
180	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,400	1 658,00	663,20

766 - Konstrukce truhlářské

181	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek "m.č.103:" 10,0	m2	10,000	113,00	228 054,63 1 130,00
182	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně "5/T : " 1	kus	1,000	590,00	590,00
183	M	611629342	dveře vnitřní hladké laminované HPL plné 1křídle 80x197 cm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
184	M	549146201	klika včetně čtvercových rozet a montážního materiálu nerez pro zámek vložkový	kus	1,000	900,00	900,00
185	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně "1/T : " 1	kus	1,000	1 260,00	1 260,00
186	M	611629349	dveře vnitřní hladké laminované HPL plné 1křídle 80x197 cm PO EI/EW30 včetně kování a samozavírače	kus	1,000	13 500,00	13 500,00
187	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně "2/T+3/T+6/T : " 9+1+1	kus	11,000	1 163,00	12 793,00
188	M	611629367	dveře vnitřní hladké laminované HPL plné 1křídle 90x197 cm EI/ EW30 vč. kování a samozavírače	kus	9,000	13 500,00	121 500,00
189	M	611629369	dveře vnitřní hladké laminované HPL plné 1křídle 110x197 cm EI/EW30 vč. kování a samozavírače	kus	1,000	18 750,00	18 750,00
190	M	611629370	dveře vnitřní hladké laminované HPL plné 1křídle 110x197 cm EI/EW30 vč. kování	kus	1,000	18 750,00	18 750,00
191	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně "4/T : " 1	kus	1,000	1 238,00	1 238,00
192	M	611629423	dveře vnitřní hladké laminované HPL plné 1křídle 145x197 cm EI/EW30 vč. kování	kus	1,000	525,00	525,00
193	K	766660R11	Demontáž a montáž vchodových plastových dveří se zárubní 2křídlových s nadsvětlením do "vchodové dveře 1500x3050 : " 1	kus	1,000	1 275,00	1 275,00
194	K	76669412R	Montáž parapetních desek vnitřních plastových šířky přes 30 cm "7/T : " 63,3	m	63,300	186,00	11 773,80
195	M	607941042	deska parapetní dřevotřísková vnitřní poplastovaná hnědá š. 350mm, přední clona 40mm vč. koncovek	m	63,300	323,00	20 445,90
196	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,705	885,00	623,93

767 - Konstrukce zámečnické

197	K	7671610R1	Dodávka a montáž celoskleněného zábradlí s madlem nerez v. 1000 mm "1/Z : " 12,5	m	12,500	6 750,00	117 606,00 84 375,00
198	K	7678120R4	Dodávka a montáž skleněné zavěšené stříšky 2,0mx1,2m vč. závěsů a kotvení	kus	1,000	18 000,00	18 000,00
199	K	767995R17	Dodávka a montáž ocelové pozinkované konstrukce z oc. válcovaných nosníků a oc. plechu "2/Z : " 200,0	kg	200,000	75,00	15 000,00
200	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,200	1 155,00	231,00

771 - Podlahy z dlaždic

201	K	771574R01	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených mrazuvzdorným lepidlem do 9 ks/m2	m2	2,300	480,00	2 059,88 1 104,00
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------------------

Cena celkem
[CZK]62-
663,20
054,63
130,00

celkem
[CZK]

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
"skladba P7 : " 2,3				2,300			
02	M	5976110R5	dlaždice keramické protiskluzné mrazuvzdorné	m2	2,530	300,00	759,00
203	K	7715910R1	Podlahy z dlaždic - adhezni můstek	m	2,300	75,00	172,50
204	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,048	508,00	24,38

672

11.067.38

11 067,39

772 - Podlahy z kamene

205	K	772500R01	Vybroušení stupnic kamenných stupňů tl. do 15 mm	m2	23,430	420,00	9 840,60
			"skladba P6 : " 0,30*(1,6*25+1,5*8+1,45*18)		23,430		
206	K	772500R02	Impregnační nátěr kamenných stupňů	m2	36,082	34,00	1 226,79
			"skladba P6 : " (0,30+0,162)*(1,6*25+1,5*8+1,45*18)		36,082		

26 809,00

775 - Podlahy skládané

207	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	352,750	76,00	26 809,00
			"skladby P2+P3+P4 : " 144,6+160,15+48,0		352,750		

320 206,02

776 - Podlahy povlakové

208	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	9,650	46,00	443,90
			"skladba P5 : " 9,65		9,650		
209	K	776111211	Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm	m	78,100	244,00	19 056,40
			"skladba P6 : " 1,6*25+1,5*8+1,45*18		78,100		
210	K	776111221	Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	78,100	244,00	19 056,40
			"skladba P6 : " 1,6*25+1,5*8+1,45*18		78,100		
211	K	7761200R1	Hloubková zpevňovací penetrace betonové mazaniny	m2	154,250	64,00	9 872,00
			"skladba P2+P5 : " 144,6+9,65		154,250		
212	K	7761400R5	Vyrovnání podkladu samonivelační rychleschnoucí stěrkou tl do 20 mm	m2	144,600	244,00	35 282,40
			"skladba P2 : " 144,6		144,600		
213	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	45,732	45,00	2 057,94
			"skladb P5 : " 9,65		9,650		
			"skladb P6 : " (0,162+0,3)*(1,6*25+1,5*8+1,45*18)		36,082		
			Součet		45,732		
214	K	7762211R1	Lepení plošného vinylu zátěžové třídy min. 41	m2	362,400	209,00	75 741,60
			skladba P2+P3+P4+P5 : 144,6+160,15+48,0+9,65		362,400		
215	M	284110PC1	Vinyl plošný s textilní podložkou zátěžové třídy min. 41	m2	398,640	292,00	116 402,88
216	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	199,900	113,00	22 588,70
			"skladba P2+P3+P4+P5 : " 70,8+89,2+27,6+12,3		199,900		
217	M	284110PC2	soklík pro podlahovinu vinyl s tuhým profilem	m	203,898	90,00	18 350,82
218	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	3,408	397,00	1 352,98

16 563,34

781 - Dokončovací práce - obklady

219	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty	m2	14,490	113,00	1 637,37
			"m.č.107 : " 1,6*1,4		2,240		
			"m.č.108 : " 1,7*1,4		2,380		
			"m.č.109 : " 1,9*1,4		2,660		
			"m.č.204 : " 1,7*1,4		2,380		
			"m.č.205 : " 1,6*1,4		2,240		
			"m.č.207 : " 1,85*1,4		2,590		
			Součet		14,490		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
220	K	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	14,490	557,00	8 070,00

"m.č.107:" 1,6*1,4

"m.č.108:" 1,7*1,4

"m.č.109:" 1,9*1,4

"m.č.204:" 1,7*1,4

"m.č.205:" 1,6*1,4

"m.č.207:" 1,85*1,4

Součet

221	M	597610002	obkladačky keramické 150 x 150 mm	m2	14,490		
222	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	15,939	263,00	4 191,96
223	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	14,490	59,00	854,91
224	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,350	113,00	1 637,37
						488,00	170,80

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

225	K	782112111	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do lepidla tl do 25 mm	m2	36,000	773,00	122 451,00
			"povrchová úprava b : " 36,0		36,000		27 828,00
226	M	583819PC1	Kamenný velkoformátový obklad - přírodní vápenec 1000x1000x15 mm	m2	36,720	2 550,00	93 636,00
227	K	998782102	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	t	1,750	564,00	987,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

228	K	783221111	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	17,538	195,00	96 691,71
			"nové dveřní zárubně : " 0,25*(4,0*2+5,1*9+5,3*2+5,65)		17,538		3 419,91
229	K	78378332R	Nástřik tesařských kcí impregnační	m2	203,200	38,00	7 721,60
			"stávající trámy v podhledu : "				
			"m.č.203:" 4,4		4,400		
			"m.č.204:" 46,6		46,600		
			"m.č.205:" 71,1		71,100		
			"m.č.206:" 11,4		11,400		
			"m.č.207:" 69,7		69,700		
			Součet		203,200		
230	K	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením	m2	269,983	90,00	24 298,47
			"m.č.107:" 35,6*1,4-1,15*0,3*5-1,6*1,4		45,875		
			"m.č.108:" 27,6*1,4-1,10*0,3*4-1,7*1,4		34,940		
			"m.č.108:" 35,1*1,4-1,15*0,3*5-1,9*1,4		44,755		
			"m.č.204:" 27,6*1,4-1,10*0,14*4-1,7*1,4		35,644		
			"m.č.205:" 34,8*1,4-1,15*0,25*5-1,6*1,4		45,043		
			"m.č.206:" 14,0*1,4-1,15*0,25		19,313		
			"m.č.207:" 34,6*1,4-1,15*0,25*5-1,85*1,4		44,413		
			Součet		269,983		
231	K	783812100	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	10,000	125,00	1 250,00
			"m.č.103:" 10,0		10,000		
232	K	783812920	Opravy nátěrů olejových omítek stěn jednonásobné a 1x email	m2	173,290	158,00	27 379,82
			"m.č.102:" 5,1*2*1,4		14,280		
			"m.č.103:" 9,0		9,000		
			"m.č.105:" (3,95+5,6+3,75+0,15*4+1,15*2)*1,4-1,2*0,35*2+0,25*4*0,35		22,190		

Cena celkem
[CZK]

8 070

					Cena celkem [CZK]	
Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	
		"m.č.106:" 31,2*1,4		43,680		
		"m.č.201:" 5,3*1,4		7,420		
		"m.c.202:" (3,15*2+5,6+0,15*2+1,1*2)*1,4-1.2*0.35		21,420		
		"m.č.203:" 5,8*1,4		8,120		
		"m.č.209:" 33,7*1,4		47,180		
		Součet		173,290		
233	K	783890R11	Nástřik omítek desinfekční proti plísním stropů	m2	203,950	36,00
				4,200		7 342,20

"m.č.103:" 2,1*2,0	4,200
"m.č.105-50%:" 23,0*0,5	11,500
"m.č.106-25%:" 41,8*0,25	10,450
"m.č.107-25%:" 75,0*0,25	18,750
"m.č.108-25%:" 49,0*0,25	12,250
"m.č.109-25%:" 74,0*0,25	18,500
"m.č.111-100%:" 5,55	5,550
"m.č.112-100%:" 3,65	3,650
"m.č.113-100%:" 8,4	8,400
"m.č.114 -100%:" 6,2	6,200
"m.č.201-100%:" 9,3	9,300
"m.č.208-100%:" 28,4	28,400
"m.č.209-100%:" 42,5	42,500
"m.č.210-100%:" 9,65	9,650
"m.č.211-100%:" 6,25	6,250
"m.č.212-100%:" 8,4	8,400
Součet	203,950

234	K	783890R21	Nástřik omítek desinfekční proti plísním stěn	m2	743,521	34,00	25 279,71
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"m.č.107-25%:" (120,228+11,68)*0,25	32,977
"m.č.108-25%:" (96,15+9,024)*0,25	26,294
"m.č.109-25%:" (118,248+11,68)*0,25	32,482
"m.č.202-100%:" 33,64	33,640
"m.č.203-100%:" 26,936	26,936
"m.č.204-100%:" 98,491+9,024	107,515
"m.č.205-100%:" 122,772+11,6	134,372
"m.č.206-100%:" 53,949+2,32	56,269
"m.č.207-100%:" 120,83+11,6	132,430
"m.č.208-100%:" 57,894	57,894
"m.č.209-100%:" 54,962	54,962
"m.č.210-100%:" 32,983	32,983
"m.č.211:" 5,678	5,678
"m.č.212:" 9,089	9,089
Součet	743,521

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

110 352,72

235	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	423,980	26,00	11 023,48
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"stropy :"

"m.č.103:" 2,1*2,0	4,200
"m.č.108-25%:" 49,0*0,25	12,250
"m.č.111-25%:" 5,55*0,25	1,388
"m.č.112-25%:" 3,65*0,25	0,913
"m.č.113-25%:" 8,4*0,25	2,100
"m.č.114 -25%:" 6,2*0,25	1,550
"m.č.201:" 9,3	9,300
"m.č.208:" 28,4	28,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

"m.č.210:" 9,65

"m.č.211:" 6,25

"m.č.212:" 8,4

Mezisoučet

"stěny :"

"m.č.103:" 8,6*3,7+1,8*(3,9+2,9)/2+1,65*2,9

3,0+(2,94+1,47)/22,0*1,5/2-1,47*3,2-0,9*1,97*3-

19,0

"m.č.106:" 37,0*3,76-0,9*0,9*3+(1,45+1,05)*2,05

(1,45+0,8*4)*1,97+0,25*2,7*3+0,15*5,65+0,45*5,

25-43,68

"m.č.108:" 27,3*3,9+0,15*1,1*8+0,5*5,25-

1,1*2,22*4-1,05*2,05-34,94-2,38

"m.č.201:" 8,8*3,66-1,05*2,05*2-1,47*3,12-7,42

"m.č.208:" 22,1*2,62-0,75*1,4*3-

0,8*1,97+0,15*3,55*3+0,6*5,2

"m.c.209-50%:" (3,1,3*2,1/8-0,9*0,9*3-1,2*0,8-

1,05*2,05+0,25*2,7*3+0,15*2,8+0,3*5,15-

47.18)*0.5

"m.č.210:" 12,3*2,78-0,6*0,56*2-0,9*0,56-

0,8*1,97+0,36*1,72*2+0,15*2,02

"m.č.211:" 10,6*0,5-0,6*0,36*2+0,3*1,35*2

"m.č.212:" 17,5*0,5-0,6*0,36-

0,9*0,4+0,3*(1,35+1,7)

Mezisoučet

Součet

236	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	481,782	28,00	13 489,90
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"stropy :"

"m.č.107-25%:" 75,0*0,25

"m.č.109-25%:" 74,0*0,25

Mezisoučet

"stěny :"

"m.č.102:" (5,4*2+1,9)*3,9+0,45*5,1-1,47*3,2-

0,9*2,0*2-14,28

"m.č.107:" 34,4*3,9+0,15*1,1*10+0,3*5,25-

1,15*2,22*5-1,05*2,05-48,875-2,24

"m.č.109:" 34,0*3,9+0,15*1,1*10+0,3*5,25-

1,15*2,22*5-1,05*2,05-44,755-2,66

"m.č.203:" 8,4*3,85-1,47*3,12-

1,05*2,05*2+0,45*7,75-8,12

"m.č.204:" 27,3*3,98+0,15*1,26*8+0,5*5,25-

1,1*2,22*4-1,05*2,05-35,644-2,38

"m.č.205:" 34,3*3,98+0,15*1,15*10+0,3*5,25-

1,15*2,2*5-1,05*2,05-45,043-2,24

"m.č.206:" 14,5*3,98+0,15*1,15*2-1,15*2,2-

0,8*1,97-19,313

"m.č.207:" 33,9*3,98+0,15*1,15*10+0,3*5,25-

1,15*2,2*5-1,05*2,05-44,413-2,59

Mezisoučet

Součet

237	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	85,270	31,00	2 643,37
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"stropy:"

"m.č.105-50%:" 23,0*0,5

"stěny:"

"m.č.105:" (3,95+5,6+3,75+0,15*4+1,15*2)*4,0-

1,2*2,2*2+0,25*5,6*2-22,19

40,130

Cena celkem
[CZK]

yp		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č.202:" $2,2*(4,75+3,45)/2+1,6*2*3,45+2,4*(3,45+2,05)/2$		26,660		
			$1,6*2*2,05+2,2*(2,05+0,75)/2+0,5*4*5,0*2-1,2*2,2+0,25*5,6-21,42$		6,980		
			Součet		85,270		
238	K	7842211R2	Dvojnásobné bílé malby na omítku ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m vč. penetrace	m2	1 249,303	42,00	52 470,73
			"stropy:"				
			"m.č.103:" $2,1*2,0$		4,200		
			"m.č.104:" $9,1$		9,100		
			"m.č.110:" $29,8$		29,800		
			"m.č.208:" $28,4$		28,400		
			"m.č.209:" $42,5$		42,500		
			Mezisoučet		114,000		
			"stěny :"				
			"m.č.102:" $(5,4*2+1,9)*3,1+0,45*5,1-1,47*3,2-0,9*2,0*2-14,28$		19,081		
			"m.č.103:" $8,6*3,1+1,8*(3,9+2,9)/2+1,65*2,9$		37,565		
			$3,0+(2,94+1,47)/22,0*1,5/2-1,47*3,2-0,9*1,97*3-9,0$		-15,873		
			"m.č.104:" $(1,8+1,5+0,35)*2,75+2,3*2*(2,75+1,3)/2+1,45*1,3$		21,238		
			"m.č.106:" $37,0*2,9-0,9*0,9*3+(1,45+1,05)*2,05$		109,995		
			$(1,45+0,8*4)*1,97+0,25*2,7*3+0,15*5,65+0,45*5,25-43,68$		-29,285		
			"m.č.107:" $34,4*3,5+0,15*1,1*10+0,3*5,25-1,15*2,22*5-1,05*2,05-2,24+11,68$		118,148		
			"m.č.108:" $27,3*3,5+0,15*1,1*8+0,5*5,25-1,1*2,22*4-1,05*2,05-2,38+9,024$		94,219		
			"m.č.109:" $34,0*3,5+0,15*1,1*10+0,3*5,25-1,15*2,22*5-1,05*2,05-2,66+11,68$		116,328		
			"m.č.110:" $22,1*4,0-1,45*1,97+0,6*5,8$		89,024		
			"m.č.201:" $8,8*3,1-1,05*2,05*2-1,47*3,12-7,42$		10,969		
			"m.č.203:" $8,4*3,6-1,47*3,12-1,05*2,05*2+0,45*7,75-8,12$		16,716		
			"m.č.204:" $27,3*3,6+0,15*1,26*8+0,5*5,25-1,1*2,22*4-1,05*2,05-2,38+9,024$		97,141		
			"m.č.205:" $34,3*3,6+0,15*1,15*10+0,3*5,25-1,15*2,2*5-1,05*2,05-2,24+11,6$		121,338		
			"m.č.206:" $14,5*3,6+0,15*1,15*2-1,15*2,2-0,8*1,97+2,32$		50,759		
			"m.č.207:" $33,9*3,6+0,15*1,15*10+0,3*5,25-1,15*2,2*5-1,05*2,05-2,59+11,6$		119,548		
			"m.č.208:" $22,1*2,62-0,75*1,4*3-0,8*1,97+0,15*3,55*3+0,6*5,2$		57,894		
			"m.č.209:" $37,3*2,78-0,9*0,9*3-1,2*0,8-1,05*2,05+0,25*2,7*3+0,15*2,8+0,3*5,15-47,18$		54,962		
			"m.č.210:" $12,3*2,6-0,6*0,56*2-0,9*0,56-0,8*1,97+0,36*1,72*2+0,15*2,02$		30,769		
			"m.č.211:" $10,6*0,5-0,6*0,36*2+0,3*1,35*2$		5,678		
			"m.č.212:" $17,5*0,5-0,6*0,36-0,9*0,4+0,3*(1,35+1,7)$		9,089		
			Součet		1 249,303		
239	K	7842211R4	Dvojnásobné bílé malby na SDK ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,8 m vč. penetrace	m2	544,100	49,00	26 660,90
			"SDK podhled:" $15,0+85,96+407,0+1,6*2,9$		512,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"SDK příčky : " (1,7*2+2,9)*2,5*2		31,500		
			Součet		544,100		
240	K	7842211R9	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 5,00 m vč. penetrace	m2	96,770	42,00	4 064,34
			"stropy:"				
			"m.č. 105:" 23,0				
			"stěny:"		23,000		
			"m.č. 105:" (3,95+5,6+3,75+0,15*4+1,15*2)*4,0-1,2*2,2*2+0,25*5,6*2-22,19		40,130		
			"m.č. 202:" 2,2*(4,75+3,45)/2+1,6*2*3,45+2,4*(3,45+2,05)/2		26,660		
			1,6*2*2,05+2,2*(2,05+0,75)/2+0,5*4*5,0*2-1,2*2,2+0,25*5,6-21,42		6,980		
			Součet		96,770		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

							246 000,69
							246 000,69
241	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	246 000,69	246 000,69

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves - 1. stupeň parc.č. 875/1
Objekt: 21.14 - Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves parc.č. 875/1
Část: 21.14-4 - 4. Elektroinstalace silnoproud a hromosvod - viz příloha

JKSO: Moravská Nová Ves
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2021

Objednavatel:
Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o. Vedoucí společností a správce společnosti VEOS Pospíšil

IČ: 28328230
DIČ: CZ28328230

Projektant:
Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 590 255,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 590 255,00

DPH základní	21,00%	ze	1 590 255,00	333 953,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 924 208,55
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves - 1. stupeň parc.č. 875/1
Objekt: 21.14 - Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves parc.č. 875/1
Část: 21.14-4 - 4. Elektroinstalace silnoproud a hromosvod - viz příloha
Místo: Moravská Nová Ves
Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o. Vedoucí sp. Zpracovatel:
Datum: 02.11.2021
Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
740 - Elektromontáže

1 590 255,00

1 590 255,00

1 590 255,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 590 255,00

ROZPOČET

Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves - 1. stupeň parc.č. 875/1

21.14 - Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves parc.č. 875/1

21.14-4 - 4. Elektroinstalace silnoproud a hromosvod - viz příloha

Moravská Nová Ves

Datum:

02.11.2021

Místo:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o. Vedoucí sp. Zpracovatel:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Objednavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							1 590 255,00
PSV - Práce a dodávky PSV							1 590 255,00
740 - Elektromontáže							1 590 255,00
1	K	740020100	Vnitřní silnoproudé rozvody a hromosvod - komplet - viz přílohu	soub	1,000	1 590 255,00	1 590 255,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves - 1. stupeň parc.č. 875/1
Objekt: 21.14 - Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves parc.č. 875/1
Část: 21.14-5 - 5. Zdravotně technické instalace - viz příloha

JKSO:
Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:
Datum: 02.11.2021

Objednavatel:
Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o. Vedoucí společnosti a správce společnosti VEOS Pospíšil

IČ: 28328230
DIČ: CZ28328230

Projektant:
Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	276 272,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	276 272,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	276 272,00	58 017,12
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	334 289,12
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves - 1. stupeň parc.č. 875/1

Objekt:

21.14 - Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves parc.č. 875/1

Část:

21.14-5 - 5. Zdravotně technické instalace - viz příloha

Místo:

Moravská Nová Ves

Datum:

02.11.2021

Objednavatel:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Zhotovitel:

VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o. Vedoucí sp. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

276 272,00

PSV - Práce a dodávky PSV

276 272,00

720 - Zdravotechnika

276 272,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

276 272,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves - 1. stupeň parc.č. 875/1

Objekt: 21.14 - Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves parc.č. 875/1

Část: 21.14-5 - 5. Zdravotně technické instalace - viz příloha

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 02.11.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

Projektant: Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Zhotovitel: VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o. Vedoucí sp. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

276 272,00

PSV - Práce a dodávky PSV

276 272,00

720 - Zdravotechnika

276 272,00

1	K	720201300	Zařízení zdravotnické - komplet - viz příloha	soub	1,000	276 272,00	276 272,00
---	---	-----------	---	------	-------	------------	------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves - 1. stupeň parc.č. 875/1
Objekt: 21.14 - Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves parc.č. 875/1
Část: 21.14-6 - 6. Zařízení pro vytápění staveb - viz příloha

JKSO: Moravská Nová Ves
Místo: Moravská Nová Ves
Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107
Zhotovitel: VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o. Vedoucí společnosti VEOS Pospíšil
Projektant: Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2021
IČ:
DIČ:
IČ: 28328230
DIČ: CZ28328230
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 164 923,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 164 923,00
DPH základní	21,00%	ze	1 164 923,00	244 633,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		1 409 556,83

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves - 1. stupeň parc.č. 875/1

Objekt: 21.14 - Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves parc.č. 875/1

Část: 21.14-6 - 6. Zařízení pro vytápění staveb - viz příloha

Místo: Moravská Nová Ves

Datum:

02.11.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Zhotovitel: VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o. Vedoucí sp Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 164 923,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 164 923,00

730 - Ústřední vytápění

1 164 923,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 164 923,00

ROZPOČET

Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves - 1. stupeň parc.č. 875/1

stavba:

21.14 - Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves parc.č. 875/1

objekt:

21.14-6 - 6. Zařízení pro vytápění staveb - viz příloha

Část:

Moravská Nová Ves

Datum:

02.11.2021

Místo:

Objednavatel:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Zhotovitel:

VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o. Vedoucí sp. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 164 923,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 164 923,00

730 - Ústřední vytápění

1 164 923,00

1	K	7300001	Ústřední vytápění - viz příloha	kpl	1,000	1 164 923,00	1 164 923,00
---	---	---------	---------------------------------	-----	-------	--------------	--------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves - 1. stupeň parc.č. 875/1
 Objekt: 21.14 - Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves parc.č. 875/1
 Část: 21.14-7 - 7. Vzduchotechnika - viz. příloha

JKSO:
 Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:
 Datum: 02.11.2021

Objednavatel:
 Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o. Vedoucí společník a správce společnosti VEOS Pospíšil
 IČ: 28328230
 DIČ: CZ28328230

Projektant:
 Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 330 738,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 330 738,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 330 738,00	699 454,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 030 192,98
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves - 1. stupeň parc.č. 875/1

21.14 - Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves parc.č. 875/1

21.14-7 - 7. Vzduchotechnika - viz. příloha

Moravská Nová Ves

Datum:

02.11.2021

Místo:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o. Vedoucí sp. Zpracovatel:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

3 330 738,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 330 738,00

750 - Vzduchotechnika

3 330 738,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 330 738,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves - 1. stupeň parc.č. 875/1

Objekt: 21.14 - Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves parc.č. 875/1

Část: 21.14-7 - 7. Vzduchotechnika - viz. příloha

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 02.11.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Zhotovitel: VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o. Vedoucí sp. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 330 738,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 330 738,00

750 - Vzduchotechnika

3 330 738,00

1	K	750000001	Vzduchotechnika - viz. příloha		1,000	3 330 738,00	3 330 738,00
---	---	-----------	--------------------------------	--	-------	--------------	--------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves - 1. stupeň parc.č. 875/1
Objekt: 21.14 - Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves parc.č. 875/1
Část: 21.14-8 - 8. Rozvody slaboproudu - viz příloha

JKSO: Moravská Nová Ves
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2021

Objednavatel:
Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o. Vedoucí společnosti a správce společnosti VEOS Pospíšil

IČ: 28328230
DIČ: CZ28328230

Projektant:
Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 420 911,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 420 911,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 420 911,00	298 391,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 719 302,31
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves - 1. stupeň parc.č. 875/1
Objekt: 21.14 - Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves parc.č. 875/1
Část: 21.14-8 - 8. Rozvody slaboproudu - viz příloha

Místo: Moravská Nová Ves

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o. Vedoucí sp. Zpracovatel:

Datum:

02.11.2021

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
740 - Elektromontáže

Cena celkem [CZK]

1 420 911,00

1 420 911,00

1 420 911,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 420 911,00

ROZPOČET

Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves - 1. stupeň parc.č. 875/1

21.14 - Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves parc.č. 875/1

Část: 21.14-8 - 8. Rozvody slaboproudu - viz příloha

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 02.11.2021

Objednavatel:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

Projektant:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Zhotovitel:

VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o. Vedoucí sp. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 420 911,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 420 911,00

740 - Elektromontáže

1 420 911,00

1	K	740001	Slaboproud- viz příloha	soub	1,000	1 420 911,00	1 420 911,00
---	---	--------	-------------------------	------	-------	--------------	--------------

VP - Vícepráce

0,00

číslo	Popis položky
091021	Obnova ZS 1. s
00-721	PSY- ZII -
	kanalizace
	722 Vodovod
	725 Zásoba
1/17	
2/17	

číslo položky	Popis položky	M.J.	Množství	Jedn.cena	Cena
Obnova ZS 1.st Moravská Nová Ves, parc.č.875/1					
PSV- ZTI - Propočet nákladů C.U. 2021					
721	Kanalizace vnitřní				96410
722	Vodovod vnitřní				103178
725	Zařizovací předměty				72540
	Přesun hmot 1,5%				4144
	ZTI - CELKEM bez DPH				276 272,00
721 ZTI - kanalizace					
17-4004	Potrubí PP HT odpadní protihlukové DN 75 x 1,8	M	16	250	4000
17-4025	Potrubí PP HT odpadní protihlukové DN 110 x 2,3	M	22	280	6160
17-3401	Potrubí PVC KG DN 110 venk. vč. zem.prac. do hl. 2,0m	M	3	1300	3900
17-4042	Potrubí PP HT přípoj. DN 40	M	13	550	7150
19-4104	Vyvedení výpustek DN 40	KS	8	550	4400
PC	Čistící kus stoupaček do DN110	KS	3	240	720
PC	PO ventil xx 900N DN 75	KS	3	300	900
17-1917	Napojení na stáv. potrubí do DN 125 litina/PVC	KS	4	1000	4000
PC	Vpust podlahová ABS DN40, nerez mřížka, izol.příruba	kpl	1	700	700
PC	Demontáž potrubí litina do DN100	m	3	450	1350
14-0802	Vysekání rýhy ve zdi 15x7cm	m	13	250	3250
97403-1132	Vysekání rýhy ve zdi 15x15cm	m	38	350	13300
97403-1132	Zapravení drážek ve stěnách 5x7cm	m	13	500	6500
PC	Zapravení drážek ve stěnách 15x15cm	m	38	700	26600
PC	Vysekání rýhy v podlaze 20x20cm	m	4	600	2400
PC	Zapravení drážek v podlaze 20x20cm	m	4	1200	4800
PC	Vyvrtní průstupy pro potr. v základech do DN200	KS	1	2500	2500
PC	Zkouška těsnosti kanalizace vodou a kouřem do DN 300	M	54	70	3780
29-0123	SOUHRN				96410
722 Vodovod					
17-4002	Potrubí plastové PPR-Ek. PN 16 20x2,8 (1/2")	M	6	40	240
17-4003	25x3,5 (3/4")	M	36	64	2304
17-4003	32x4,5 (1")	M	2	100	200
13-0232	Ocelové potrubí pozinkované 1" závit.	M	3	500	1500
13-0232	Ocelové potrubí pozinkované 5/4" závit.	M	20	580	11600
13-0233	Ocelové potrubí pozinkované 6/4" závit.	M	16	640	10240
18-1211	Izolace potrubí nápleková TI. 6mm do DN 3/4"	M	42	24	1008
18-1212	Izolace potrubí nápleková TI. 6mm do DN 1"	M	5	44	220
18-1251	Izolace potrubí nápleková TI. 6mm do DN 6/4"	M	36	60	2160
23-2044	Uzavírací ventil vřetenový 1"	KS	1	720	720
23-2045	Kulový ventil s vývodem na hadici 3/4"	KS	1	150	150
19-0401	Vyvedení výpustek do DN 1"	KS	12	320	3840
13-1912	Zaslepení potrubí ocel 1"	KS	1	250	250
97403-1133	Vysekání rýhy ve zdi 5x10cm	m	20	250	5000
PC	Zapravení drážek ve stěnách 5x10cm	m	20	350	7000
PC	Zpětná klapka N5 6/4"	KS	1	720	720
25-0143	Hydrantový systém D25 HSH 19/20, hadice 19mm, dl. 20m	KS	1	9200	9200
22-5306	Přechodka PE50x 6/4"	KS	1	520	520
PC	Přípojka vody PE 50x4,6mm PE100, zemní práce, dlažba, folie, vodič	m	4	2500	10000
PC	Chránička přípojky vody DN 90	m	4	220	880
PC	Navrtávací pas DN150/2", ventil 6/4", zemní souprava, poklop	kpl	1	14856	14856
23-2047	Uzávěr ventil na přípojce 6/4"	KS	1	1500	1500
23-2048	Uzávěr ventil na přípojce 6/4" s vypouštěním	KS	1	2200	2200
PC	Automatický odvzdušňovací ventil DN25	KS	3	2020	6060
PC	Vyvrtní průstupy pro potr. v podlaze a ve stěnách do DN50	KS	10	500	5000
29-0226	Zkouška tlak. potr. do DN 50	M	83	20	1660
29-0234	Proplach a desinfekce do DN 80	M	83	50	4150
	SOUHRN				103178
725 Zařizovací předměty					
21-1601	Umývadlo designové 50cm, sifon chrom pr. 40mm	KS	6	2500	15000
82-2631	Baterie umyvadl. páková stojánková 150mm, 1/2"	KS	6	1600	9600
PC	Rohové ventily RVS 1/2", přívod. hadice 1/2 tlak.	KS	12	620	7440
PC	Montáž a zapojení ohřívače teplé vody 4,6l pod umyvadlem	KS	6	6750	40500
	SOUHRN				72540

Vypracoval : ing. Petr Janulík

dat. 11/2021, ceník ÚRS Praha, CÚ 2021





ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER

Mikulovská 604, 691 42

mobil 776 898887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web:

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Číslo: 211101

Název: Obnova ZŠ 1.st Moravská Nová Ves, parcela 875/1

D.1.4.2 Výkazy výměr / Elektroinstalace silnoproud a hromosvod

Rekapitulace

Kap. Popis položky		
UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	257 431,00
2.	C21M - Elektromontáže - DEMONTÁŽ	1 536,00
3.	vruty, šrouby, matice, hmoždinky, příchytky, podložky, sádra	23 550,00
4.	C46M - Zemní práce - MONTÁŽ	8 160,00
5.	Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M	1 260,00
6.	C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - MONTÁŽ	139 355,00
7.	MATERIÁL	784 903,00
8.	Přesun dodávek 1,00%	2 600,00
	CELKEM URN	1 218 795,00
HZS		
B.	9. Hodinová zúčtovací sazba	110 290,00
	CELKEM HZS	110 290,00
DODÁVKY ZAŘÍZENÍ		
C.	10. Dodávka zařízení (specifikace)	202 710,00
	11. Doprava dodávek 5,20%	12 600,00
	CELKEM DODÁVKY	215 310,00
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
D.	12. zařízení staveniště	45 860,00
	CELKEM VRN	45 860,00
Σ REKAPITULACE CELKEM BEZ DPH		1 590 255,00

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy,

vypracoval: Ing. Josef Hájek
e-mail: ing.hajek@seznam.cz
dne: 15.11.2021

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Množství	Jedn.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
1	215011502	demontáž parapetní kanál + zásuvky	12,00	m	128,00	1 536,00
2	210010002	trubka plastová ohebná instalační průměr 20mm (PO)	20,00	m		1 536,00
3	210010006	trubka plastová ohebná instalační průměr 40 - 63mm (PO)	30,00	m	26,40	528,00
4	210010007	trubka plastová tuhá instalační průměr 20mm pevně (PU) na příchytkách	20,00	m	32,60	978,00
5	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP68; KPR68) bez zapojení+vrtní otvoru ve zdívu/sádkokartonu	150	ks	36,90	738,00
6	2100105020	osazení bezšroubové svorky do 3x6 vč. zapojení	250,00	ks	57,20	8 580,00
7	210010512	montáž kabelové příchytky distanční d16/26mm+hmoždinka	250,00	ks	26,40	6 600,00
8	210010603	kompletní zazdění /montáž rozváděče vč.materiálu	3,00	ks	15,20	3 800,00
9	2100106050	montáž napájecího zdroje SELV pro pisoárové automaty/50VA/230V	2,00	ks	1 980,00	5 940,00
10	2100106056	sádra stavební	25,00	kg	225,00	450,00
11	210020302	kabelový žlab drátěný 50x50mm vč. podpěrek,spojek,nosníků	60,00	m	19,50	487,50
12	2100203031	kabelový žlab drátěný 100x100mm vč. podpěrek,spojek,nosníků	60,00	m	158,00	9 480,00
13	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	280,00	ks	187,00	11 220,00
14	210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2	22,00	ks	17,90	4 654,00
15	210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	15,00	ks	19,90	437,80
16	210100004	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 25mm2	12,00	ks	32,90	493,50
17	210110071	PIR spínač osvětlení automatický 230V/10A ; 180°- 360°/ 90° sférický nástěnný/rohoový /stropní	13,00	ks	39,90	478,80
18	2101105122	tahový spínač 25A/3 pol. , 400V, IP 55 nástěnný	1,00	ks	225,00	2 925,00
19	210110562	požární tlačítko červené za sklem, max.4 kontakty,IP55, TOTAL STOP	1,00	ks	225,00	225,00
20	210120021	pojistka PNA 000 do 160A	3,00	ks	225,00	225,00
21	210120301	pojistková skříň max.9 x PNA000/160A/ spodek 00	1,00	ks	64,00	192,00
22	210120401	jistič bez krytu 1-polový, do 63A,do rozváděče,In=6/10kA	4,00	ks	1 260,00	1 260,00
23	210120471	jistič 3-pólový bez krytu do 125A do rozváděče 10/15kA	1,00	ks	128,00	512,00
24	210130002	vestavné relé do krabice d 68mm, 16A/c.230V;přepínací kontakt	6,00	ks	158,00	158,00
25	210140031	kombinovaný snímač pohybu+denní světlo DALI, master,slave;230V AC;360°,stropní	12,00	ks	198,00	1 188,00
26	210190002	montáž rozvodnice do 50kg/nacelit podle výkresové dokumentace	2,00	ks	245,00	2 940,00
27	210190003	demontáž oceloplech. rozvodnic do 100kg	4,00	ks	1 260,00	2 520,00
28	210190031	montáž rozvaděče RE typ ER212 či EP212+100; elektroměrový 3x80A přímý / 2 tarif	1,00	ks	520,00	2 080,00
29	210200005	LED KRUHOVÉ svítidlo kompletní včetně zdroje do 120W,nástěnné ;IP44 až IP65,do průměru 800mm	25,00	ks	1 260,00	1 260,00
30	210200024	zapusťené svítidlo LED do 50W resp.nástěnné	24,00	ks	265,00	6 625,00
31	210200025	svítidlo LED přisazené /závěsné ASYMETR/ navs.tabule max 60W, délka 1200-1500mm	12,00	ks	325,00	7 800,00
32	210200027	LED nástěnné svítidlo ,IP 20 - P66 ; do 100W	1,00	ks	325,00	3 900,00
33	210200027	LED nástěnné svítidlo ,IP 20 - P66 ; do 100W	2,00	ks	265,00	265,00
34	210200027	LED nástěnné svítidlo ,IP 20 - P66 ; do 100W	75,00	ks	265,00	530,00
35	210200028	LED svítidlo průmysl IP65 do 100W,přisazené či závěsné	4,00	ks	265,00	19 875,00
36	210202005	venkovní LED svítidlo přisazené na stěnu ,IP44-66; do 100W/230V AC	2,00	ks	325,00	1 300,00
37	210203001	svítidlo nástěnné /stropní LED nouzové SE/1-3hodiny,IP65 ,3W,univerzální	13,00	ks	440,00	880,00
38	210220022	uzemnění v zemi FeZn průměru 10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů; 0,62kg/m	40,00	m	265,00	3 445,00
39	210220101	svodové vodiče AlMgSi d 8mm včetně podpěr; 0,135kg/m	150,00	m	46,60	1 864,00
40	2102201111	svodové vodiče CuI vč.přislušenství d20mm,délka 3,5m	6,00	ks	86,50	12 975,00
41	210220213	jímací tyč 1m / d10mm na hřebení+ podpěra PV15	5,00	ks	520,00	3 120,00
42	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SU,SO,SP) FeZn či NEREZ	26,00	ks	520,00	2 600,00
43	2102203011	svorky hromosvodové do 2 šroubu zkušební NEREZ + označení svodu	6,00	ks	57,20	1 487,20
44	2102203021	hlavní ochranná svorka / připojnice v krytu / MET	2,00	ks	57,20	343,20
45	210220321	svorka na potrubí ZSA 16 "Bernard" vč. pásku Cu a nerez ,2 x 50cm	20,00	ks	115,00	230,00
46	210220361	tyčový zemič vč. zaražení do země a připojení do 2m	12,00	ks	57,20	1 144,00
47	210220573	gumoasfalt - nátěr - izolace svodu od SZ k uzemnění : včetně materiálu	6,00	ks	440,00	5 280,00
48	210800547	CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU)	30,00	m	132,00	792,00
49	210800549	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) nebo NYY zř 16mm2	45,00	m	21,90	657,00
50	210803087	CXKH-R 3x1,5mm2 ;3x2,5mm2 ;5x1,5mm2;5x2,5mm2 ; 2 x 1,5mm2; pož.odolnost B2ca S1 d0	840,00	m	24,60	1 107,00
51	210803087	CXKH-R 3x1,5mm2 ;3x2,5mm2 ;5x1,5mm2;5x2,5mm2 ; 2 x 1,5mm2; pož.odolnost B2ca S1 d0	310,00	m	21,90	18 396,00
52	210803087	CXKH-R 3x1,5mm2 ;3x2,5mm2 ;5x1,5mm2;5x2,5mm2 ; 2 x 1,5mm2; pož.odolnost B2ca S1 d0	775,00	m	21,90	6 789,00
53	210803087	CXKH-V 3x1,5mm2 ; 3x 2,5;2x2,5 (mm2) požárně odolný kabel-funkční při požáru- typ V	12,00	m	21,90	16 972,50
54	21080308712	1-CXKH-R 5x1,5mm2;5x2,5mm2 ; pož.odolnost B2ca S1 d0	500,00	m	24,60	295,20
55	21080308712	1-CXKH-R 5x1,5mm2;5x2,5mm2 ; pož.odolnost B2ca S1 d0	120,00	m	24,60	12 300,00
56	210810052	CYKY 5Cx6mm2 750V (PU)	20,00	m	24,60	2 952,00
57	2108100541	CYKY 5Cx16mm2 750V (PU)	8,00	m	28,90	578,00
58	210810109	CYKY 4Bx25mm2 (CYKY 4J25) 1kV (PU)	8,00	m	28,90	231,20
59	210900603	automatický osoušeč rukou 2kW/230V ,TRYSKOVÝ JET DRYER Smart	6,00	ks	32,60	260,80
60	210900609	el.bojler 230V/1,5kW/ 5l horní - nad umývadlo	6,00	ks	440,00	2 640,00
					440,00	2 640,00

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER

Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobíl 776 898887, e-mail: ing.hojek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

00001	SAMOREGULAČNÍ topný kabel Cu na potrubí 10W/m + koncovka	2,00 ks	1 260,00	2 520,00
0010331	krabice instalační nástěnná plastová do 100x100mm, IP54 bez svorek	4,00 ks	64,50	258,00
118012213	lišta plastová/kovová nástěnná dřevaná 5822 + plastové úchyty	320,00 m	85,60	27 392,00
2161100010	spínač zapuštěný řazení 1;2;3;6;7, tlačítko 1/0; IP 20, 230V/10A	30,00 ks	95,50	2 865,00
2161100020	KOMPLETNÍ/TIME bílý	3,00 ks	95,50	286,50
2161100092	spínač zapuštěný, řazení 5;6+6, tlačítko dvojité 1/0+1/0; tlačítko 1/0+ spínač 6	1,00 ks	1 260,80	1 260,80
2161100023	230V/10A KOMPLETNÍ/TIME bílý	122,00 ks	95,50	11 651,00
2161100024	sada přístrojů pro signalizaci WC imobilní dle vyhl.398/2009Sb.	8,00 ks	95,50	573,00
2161100025	montáž zásuvky jednoduché 230V/16A, IP20 vč.rámečků (1až 5) násobných/TIME			
2161100026	zásuvka jednoduchá či dvojitá nástěnná, IP54; IP44, IP55, IP65; 230V/16A AC			
2161100027	Montáž			257 431,00

C46M - Zemní práce

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Množství	Jedn.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
1	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	1,00	km	1 890,00	1 890,00
2	460200161	kabel.rýha 35cm/šif. 80cm/příplatek za kopání v blízkosti vedení	22,00	m	220,00	4 840,00
3	460560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šif.80cm hl.zem.tř.3	22,00	m	65,00	1 430,00
		Montáž				8 160,00

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Množství	Jedn.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
1	97402-9139	omílka drážky 50x100mm HRUBÁ vč.materiálu	350,00	m	320,00	112 000,00
2	97403-1133	výsek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm	350,00	m	74,50	26 075,00
3	97908-1111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	2,00	t	640,00	1 280,00
		Montáž				139 355,00

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Množství	Jedn.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
1	00831	PIR čidlo 10A SFERO 3550 180°/90°	13,00	ks	246,00	3 198,00
2	04402	komb.snímač DALI Master;PD4-M-DAA4G	6,00	ks	6 228,00	37 368,00
3	04403	kombinovaný snímač DALI SLAVE ,360°;PD4-S-DAA4G	6,00	ks	4 278,00	25 668,00
4	10.029.297	Trafo Reflex SI FLM 1000	1,00	KS	1 468,00	1 468,00
5	10.029.298	Spínač Reflex SI FAP 3002	1,00	KS	1 388,00	1 388,00
6	10.044.220	Sádra elektrikářská á 25kg	25,00	KG	7,50	187,50
7	10.046.539	Svorka SJ02b, materiál:FeZn	12,00	KS	35,10	421,20
8	10.046.555	Podpěra PV 15/Pv/P50 posuvná 240-420	34,00	KS	49,60	1 686,40
9	10.048.546	Kabel H07V-U 6 zž (CY)	30,00	M	20,40	612,00
10	10.048.827	Kabel H07V-U 16 zž (CY)	45,00	M	46,70	2 101,50
11	10.049.436	CYKY 5Jx16 (5Cx16)	8,00	M	246,00	1 968,00
12	10.049.643	CYKY 5Jx6 (5Cx6)	20,00	M	99,60	1 992,00
13	10.051.815	požární červená Skříň GW 42201 alarm	1,00	KS	651,00	651,00
14	10.051.948	Elektroměřová skříň ER212/NVP7P do zdi	1,00	KS	5 230,00	5 230,00
15	10.061.253	Jistič 80B/3 10kA	1,00	KS	2 265,00	2 265,00
16	10.062.437	Podpěra PV 11b vedení pod tašky, materiál:FeZn	66,00	KS	19,90	1 313,40
17	10.062.504	Zásuvka 5519E-A02357 01,jednonásobná, chráněná, s clonkami, bezšroubová,ledová bílá	92,00	KS	117,00	10 764,00
18	10.066.155	Držák DZM 7 ŽŽ	60,00	KS	29,40	1 764,00
19	10.066.155	Držák DZM 7 ŽŽ	30,00	KS	24,30	729,00
20	10.066.838	Zdroj ZAC 1/50	2,00	KS	1 910,00	3 820,00
21	10.069.998	Ovladač 3558E-A00651 01	30,00	KS	38,20	1 146,00
22	10.070.000	Ovladač 3558E-A00652 01	3,00	KS	48,10	144,30
23	10.070.003	Rámeček 3901F-A00110 01	22,00	KS	25,60	563,20
24	10.070.003	Rámeček 3901F-A00110 01	30,00	KS	25,60	768,00
25	10.070.003	Rámeček 3901F-A00110 01	3,00	KS	25,60	76,80
26	10.070.005	Rámeček 3901F-A00120 01	2,00	KS	43,90	87,80
27	10.070.008	Rámeček 3901F-A00130 01	24,00	KS	62,90	1 509,60
28	10.070.012	Rámeček 3901F-A00140 01	6,00	KS	82,90	497,40
29	10.071.265	Modul FEH 2001	1,00	KS	2 273,00	2 273,00
30	10.071.995	Spínač Reflex SI FAP 1001	1,00	KS	1 310,00	1 310,00
31	10.074.418	Příchytka 6723 řadová (PVC mašle)	960,00	KS	1,50	1 440,00
32	10.074.905	Svorkovnice EPS 1 ekvipotenciální s krytem	2,00	KS	245,00	490,00
33	10.075.422	Krabice KPR 68/L přístrojová hluboká	4,00	KS	35,80	143,20
34	10.076.040	Příchytka 6516 distanční	250,00	KS	5,80	1 450,00
35	10.076.458	Svorka ZSA 16 zemnicí (bemarad svorka)	20,00	KS	15,20	304,00
36	10.079.989	Zásuvka 5599E-A02357 01,jednonásobná s clon., s ochranou před přepětím,bezšroubová, bílá/ledová bílá	30,00	KS	795,00	23 850,00

37	10.081.638	Pojistka nožová 125A PNA1 GG	3,00 KS		
38	10.154.608	Trubka ohebná 1440 průměr 40 320N MONOFLEX, barva šedá, balení 25m		98,20	294,60
39	10.343.785	Systém D-Ncontactor 3,5m 830208; izolovaný VN vodič d20mm	30,00 M	24,60	738,00
40	10.554.880	Svorka SU N univerzální, materiál nerez	6,00 KS	3 432,00	20 592,00
41	10.622.913	drátěný kabelový žlab, 50x50 mm, délka 2 m, M2 galvanický zinek	5,00 KS	34,60	173,00
42	10.622.927	Spojka žlabu SZM 1 M2 galvanický zinek, 1 ks, ARK-213010	60,00 M	82,10	4 926,00
43	10.622.927	Spojka žlabu SZM 1 M2 galvanický zinek, 1 ks, ARK-213010	60,00 KS	13,80	828,00
44	10.622.931	Držák žlabu DZM 12 GZ, 214120	60,00 KS	13,80	828,00
45	10.641.503	Vypínač 3536N-C03251 12 IP55	30,00 KS	16,20	486,00
46	10.646.991	poj. skříň SS100/NVE1P-C	1,00 KS	587,00	587,00
47	10.721.944	1-CXKH-R-J 5x1,5 B2ca,s1,d0 (5J1,5)	1,00 KS	2 515,00	2 515,00
48	10.721.945	1-CXKH-R-J 5x2,5 B2ca,s1,d0 (5J2,5)	500,00 M	35,60	17 800,00
49	10.811.814	1-CXKH-R-J 3X1,5 B2ca,s1,d0 (3J1,5)	120,00 M	48,50	5 820,00
50	10.811.816	1-CXKH-R-J 3x2,5 /o/-/ B2cas1d0 (3J2,5)	840,00 M	24,90	20 916,00
51	10.862.135	Žlab 100/100 - G M2 galvanizovaný zinek, délka 2m	775,00 M	34,70	26 892,50
52	10.862.834	1-CXKH-R-O 2x1,5 B2ca, s1, d0 (2O1,5)	60,00 M	178,00	10 680,00
53	10.930.411	Svítilno BR5B, 8x12 LED 830, kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, 900mA	150,00 M	24,90	3 735,00
54	10.935.664	Trubka ohebná 1420 průměr 20 320N MONOFLEX černá, balení 50m	25,00 KS	1 235,00	30 875,00
55	10.936.634	Nosník NPZM 100 GZ	20,00 M	6,90	138,00
56	10.0515151	Vrut konstrukční 8x300 mm	60,00 KS	91,80	5 508,00
57	12796	JBP Z 5518-2069 B ZÁSUVKA 2NÁS.PRŮB.VÍČKO,IP44,BÍLÁ	50,00 KS	5,20	260,00
58	1608	JBT S 3558-A91342 SPÍNAČ Č.1/0	6,00 KS	159,00	954,00
59	20041	JBT S 3559-A01345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.1	6,00 KS	98,00	588,00
60	20044	JBT S 3559-A06345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.6	12,00 KS	82,00	984,00
61	20141	JBT S 3559-A05345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.5	6,00 KS	87,00	522,00
62	21753	SAMOREGULAČNÍ topný kabel 230V 2m, 10W/m; Frostguard+koncovka	3,00 KS	118,00	354,00
63	2733	H DRÁT ZEMNÍČÍ 10 FEZN (0,62KG/M)	2,00 ks	1 380,00	2 760,00
64	2746	TYČ ZEMNÍČÍ ZT2,0	24,80 KG	62,00	1 537,60
65	34989286	ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU ZEM TYČ	12,00 KS	510,00	6 120,00
66	34993455	SVORKA ZKUŠEBNÍ SZA NEREZ	6,00 KS	3,20	19,20
67	35998206	PÁSKA ZEMNÍČÍ ZSA 16 NEREZ 0,5M	6,00 KS	46,60	279,60
68	38998501	EST G GW74201 KONTAKT 1NO, 3A, ZEL.	20,00 KS	11,90	238,00
69	4015	KO KRABICE KPR 68 73X66MM	2,00 KS	165,00	330,00
70	40990704	SVORKA UNIVERZÁLNÍ SU N NEREZ	50,00 KS	24,20	1 210,00
71	40992699	SVORKA OKAPOVÁ SOC N NEREZ	20,00 KS	32,20	644,00
72	40995863	TRUBKA PEVNÁ 1520 HA 320N 20/17,4MM 3M BÍLÁ	6,00 KS	29,60	177,60
73	4145	LIŠTA NOSNÁ KOV 5820/21 3M/75M DĚROV	20,00 M	12,60	252,00
74	41991561	PŘÍCHYTKA 5320 HB PRO TR PLAST BÍLÁ	320,00 M	57,20	18 304,00
75	47107	asymetr LED pro tabuli, Asta P4000 M1	20,00 KS	2,50	50,00
76	47233	značkové LED svítidlo nástěnné venkovní 96273,6W/IP44, patina Cu	12,00 ks	2 530,00	30 360,00
77	47300	LED svítidlo přisazené FIT300 C KN	2,00 ks	760,00	1 520,00
78	47301	LED průmyslové svítidlo 43W, IP65	2,00 ks	2 380,00	4 760,00
79	52995442	H DRÁT ZEMNÍČÍ 8 ALMGSI MÉKKÝ BAL.20KG (0,135KG/M) (T14)	4,00 ks	1 360,00	5 440,00
80	604100	LED DALI svítidlo FIT5000C KN přisazené	20,25 KG	132,00	2 673,00
81	604101	LED lineární svítidlo bytové, IP20, SOL1000, 34W	75,00 ks	4 430,00	332 250,00
82	604102	LED svítidlo zap. 18W, IP54, SPMN 1500 KN E190, resp. přisazené	1,00 ks	987,00	987,00
83	70999348	KV CXKH-R-O 3X1,5 NOPOVIC B2S1D0	24,00 ks	1 490,00	35 760,00
84	80964436	DEHN PODPĚRA VEDENÍ PV HV/CUI 275220	160,00 M	24,90	3 984,00
85	80977770	KONEKTOR 12,5 STÁČECÍ (TMÁVÉ MODRÁ)	42,00 KS	53,80	2 259,60
86	80977771	KONEKTOR 1,5 STÁČECÍ (ŠEDÁ)	50,00 KS	2,50	125,00
87	80983750	TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU SMĚR	200,00 KS	2,50	500,00
88	811916681	nouzové svítidlo LED, 3W, SE, IP65, doba 3hod; univerzální	6,00 KS	2,50	15,00
89	81262594	KRABICE KP 68 73X42MM	13,00 KS	698,00	9 074,00
90	81267416	TYČ JÍMACÍ JRPV15 ALMGSI 1M NA HŘEBENÁČE	100,00 KS	6,40	640,00
91	81278724	RELÉ POMOCNÉ VS116B/230, 230VAC 16A, (DO KU68)	5,00 KS	128,00	640,00
92	81752337	KV CXKH-V-O 2X1,5 FE180/P60-R B2S1D0	6,00 KS	410,00	2 460,00
93	81999506	ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU ZEM PÁSKA	12,00 M	24,90	298,80
94	828840461	OHŘÍVAČ VODY TLAKOVÝ 5L nad UMYVADLO; 230V/1,5kW	12,00 KS	12,60	151,20
95	87977	KO KRABICE 8130 KA + VÍČKO IP54 85X85X40MM ŠEDÁ	6,00 KS	2 650,00	15 900,00
96	891588	PODPĚRA VEDENÍ PV1P-55 DO ZDI PLAST (NÁHRADA OBO 5207487)	4,00 KS	34,00	136,00
97	99017023	KV CYKY-J 4 X 25 (B)	50,00 KS	24,90	1 245,00
98	BM618106--	Jistič B6/1 6kA	8,00 M	340,00	2 720,00
			4,00 ks	110,00	440,00

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER

Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Základ 21,00% DPH

784 903,00

Dodávky zařízení (specifikace)

Číslo pol.	Popis položky	Množství	Jedn.
2922	tryskový osoušeč rukou -vkládací, 2kW/230V	6,00	ks
32958	Rozváděč RZ /6kA ;nacenit přesně dle projektové dokumentace;pož.odolnost EI30 DP1	1,00	ks
3 32990	Rozváděč RH /6kA ; nacenit a vyrobit dle výkresové dokumentace ,EI30DP1	1,00	ks
Základ 21,00% DPH			

CENA CELKEM

14 170,00	85 020,00
55 940,00	55 940,00
61 750,00	61 750,00
	202 710,00

Práce v HZS

Pol.č. Číslo pol.	Popis položky	Množství	Jedn.
1 2101000100	provozní a technické zajištění	50,00	hod.
2 210100210	demontáže,úklid pracoviště,příprava zakázky	50,00	hod.
3 210100227	nápojení ohřevu okapových svodů AC 230V	2,00	hod.
4 210100302	nastavení osvětlovací soustavy,DALI regulace	14,00	hod.
5 210600150	Revize elektro výchozí	35,00	hod.
6 210600155	skutečný stav - pasport elektroinstalace	35,00	hod.
Základ 21,00% DPH			

CENA CELKEM

980,00	49 000,00
280,00	14 000,00
440,00	880,00
440,00	6 160,00
460,00	16 100,00
690,00	24 150,00
	110 290,00

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
	1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	257 431,00
	2. C21M - Elektromontáže - DEMONTÁŽ	1 536,00
	3. vrtuty,šrouby,malice,hmoždinky,přichytky,podložky,sádra	23 550,00
	4. C46M - Zemní práce - MONTÁŽ	8 160,00
	5. Podíl přidružených výkonů	1 260,00
	6. C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - MONTÁŽ	139 355,00
	7. MATERIÁL	784 903,00
	8. Přesun dodávek	2 600,00
	CELKEM URN	1 218 795,00
B.	HZS	
	9. Hodinová zúčtovací sazba	110 290,00
	CELKEM HZS	110 290,00
C.	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ	
	10. Dodávka zařízení (specifikace)	202 710,00
	11. Doprava dodávek	12 600,00
	CELKEM DODÁVKY	215 310,00
D.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
	12. zařízení staveniště	45 860,00
	CELKEM VRN	45 860,00
Σ	REKAPITULACE CELKEM BEZ DPH	1 590 255,00



Soupis prací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obnova ZŠ 1.st Moravská Nová Ves, parc.č.875/1

			Materiál	Montáž	Celková cena
			CZK	CZK	CZK
Strukturovaná kabeláž					
Materiál celkem			97 150 Kč		
Montáž celkem				163 692 Kč	
Celková cena (bez DPH)					260 842 Kč
Elektrická zabezpečovací signalizace					
Materiál celkem			36 526 Kč		
Montáž celkem				64 910 Kč	
Celková cena (bez DPH)					101 436 Kč
Průmyslová televize					
Materiál celkem			41 105 Kč		
Montáž celkem				32 920 Kč	
Celková cena (bez DPH)					74 025 Kč
Domovní telefon					
Materiál celkem			39 086 Kč		
Montáž celkem				28 980 Kč	
Celková cena (bez DPH)					68 066 Kč
Přístupový, Docházkový a stravovací systém					
Materiál celkem			93 678 Kč		
Montáž celkem				56 380 Kč	
Celková cena (bez DPH)					150 058 Kč
Jednotný Cas					
Materiál celkem			124 666 Kč		
Montáž celkem				55 550 Kč	
Celková cena (bez DPH)					180 216 Kč
Rozhlas					
Materiál celkem			50 403 Kč		
Montáž celkem				54 675 Kč	
Celková cena (bez DPH)					105 078 Kč
Aktivní Prvky					
Materiál celkem			157 526 Kč		
Montáž celkem				23 360 Kč	
Celková cena (bez DPH)					180 886 Kč
Hrubé rozvody					
Materiál celkem			79 830 Kč		
Montáž celkem				220 475 Kč	
Celková cena (bez DPH)					300 305 Kč
CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY					
Materiál celkem			719 969 Kč		
Montáž celkem				700 942 Kč	
Celková cena (bez DPH)					1 420 911 Kč

Strukturovaná kabeláž

Soupis prací, dodávek a služeb							
Obnova ZŠ 1.st Moravská Nová Ves, parc.č.875/1							
Pol.	Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
				CZK	CZK	CZK	CZK
	Strukturovaná kabeláž						
	Zařízení						
1	Rozvaděč stojanový 42U,600x600mm,	1	ks	13 452,00	13 452,00 Kč	1 500,00	1 500,00 Kč
2	Ventilační jednotka univerzální, 4 ventilátory, se zabudovaným termostatem	1	ks	4 256,00	4 256,00 Kč	260,00	260,00 Kč
3	Patch panel: 24 pozic, neosazený s vyvazovací lištou	4	ks	950,00	3 800,00 Kč	650,00	2 600,00 Kč
4	Optická vana kompletní pro 24x SC Simplex, včetně kazety, ochrany svárů, Pigtailu	1	ks	2 896,00	2 896,00 Kč	5 000,00	5 000,00 Kč
5	Keystone CAT6 UTP RJ45	50	ks	41,30	2 065,00 Kč	16,00	800,00 Kč
6	Konektor RJ45	31	ks	7,40	229,40 Kč	12,00	372,00 Kč
7	Vyvazovací panel 1U, plastová oka, černý	6	ks	233,40	1 400,40 Kč	75,00	450,00 Kč
8	Průchozí panel	4	ks	242,50	970,00 Kč	75,00	300,00 Kč
9	Patch kabel: 1G patch kabel CAT6, LSOH 0,5-2m,	50	ks	31,50	1 575,00 Kč	15,00	750,00 Kč
10	Datová zásuvka 1xRJ45, 2xRJ45, Cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - Design nutno koordinovat s profesí silnoproud	26	ks	250,00	6 500,00 Kč	80,00	2 080,00 Kč
11	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice	20	ks	24,00	480,00 Kč	25,00	500,00 Kč
12	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	35	hod			350,00	12 250,00 Kč
	Trasy						
13	Kabel U/UTP, 4p., Cat.6, LSOH	5265	m	10,08	53 071,20 Kč	18,00	94 770,00 Kč
14	Kabel SYKFY 10x2x0,5	150	m	21,70	3 255,00 Kč	18,00	2 700,00 Kč
14	Optický kabel SM 12vl.	250	m	12,80	3 200,00 Kč	18,00	4 500,00 Kč
15	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	35	hod			350,00	12 250,00 Kč
	Ostatní						
16	Měření a kontrola met.vedení vč. Vyhotovení protokolu	81	ks			50,00	4 050,00 Kč
17	Měření a kontrola opt.vedení vč. Vyhotovení protokolu	24	ks			65,00	1 560,00 Kč
18	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	1	kpl			1 500,00	1 500,00 Kč
19	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	ks			1 500,00	1 500,00 Kč
20	Úklid staveniště	10	hod			350,00	3 500,00 Kč
21	Ostatní rozpočtové náklady	1	kpl			4 500,00	4 500,00 Kč
22	Doprava	1	kpl			4 500,00	4 500,00 Kč
23	Revize systému	1	kpl			1 500,00	1 500,00 Kč
	CELKEM						
	Materiál celkem				97 150,00 Kč		
	Montáž celkem						163 692,00 Kč
	Konečná cena (bez DPH)						260 842,00 Kč

EZS s integrovanou kontrolou vstupu

Soupis prací, dodávek a služeb

Obnova ZŠ 1.st Moravská Nová Ves, parc.č.875/1

Pol.	Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks CZK	Materiál celkem CZK	Montáž / ks CZK	Montáž-celkem CZK
	PZTS						
	Zařízení						
1	Ústředna EZS	1	ks	4 662,00	4 662,00 Kč	850,00	850,00 Kč
2	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 vstupů a až 8 PGM výstupů	1	ks	1 633,00	1 633,00 Kč	650,00	650,00 Kč
3	PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m	12	ks	366,47	4 397,58 Kč	160,00	1 920,00 Kč
4	Termodiferenciální hlásič požáru	3	ks	670,00	2 010,00 Kč	160,00	480,00 Kč
5	GSM systémový komunikátor	1	ks	4 745,00	4 745,00 Kč	20,00	20,00 Kč
6	Klávesnice LCD, dva řádky	1	ks	3 149,00	3 149,00 Kč	200,00	200,00 Kč
7	Ethernetový modul pro dálkový přístup	1	ks	3 833,00	3 833,00 Kč	200,00	200,00 Kč
8	Venkovní zálohovaná sířena	1	ks	2 011,00	2 011,00 Kč	500,00	500,00 Kč
9	VRLA Akumulátor 12V/7Ah	2	ks	595,00	1 190,00 Kč	70,00	140,00 Kč
10	Ostatní pomocné montážní práce	30	hod			350,00	10 500,00 Kč
	Trasy						
11	Kabel SYKFY 3x2x0,5	750	m	7,10	5 325,00 Kč	18,00	13 500,00 Kč
12	Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8	150	m	9,80	1 470,00 Kč	18,00	2 700,00 Kč
13	Kabel FTP, 4p., Cat.5e, LSZH	125	m	8,80	1 100,00 Kč	18,00	2 250,00 Kč
14	Drobný montážní materiál	1	kpl	1 000,00	1 000,00 Kč	1 000,00	1 000,00 Kč
15	Nespecifikované pomocné montážní práce	20	hod			350,00	7 000,00 Kč
	Ostatní						
16	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	1	kpl			1 000,00	1 000,00 Kč
17	Programování zařízení, oživení, nastavení	1	kpl			4 500,00	4 500,00 Kč
18	Úklid staveniště	20	hod			350,00	7 000,00 Kč
19	Ostatní rozpočtové náklady	1	kpl			4 500,00	4 500,00 Kč
20	Doprava	1	kpl			4 500,00	4 500,00 Kč
21	Revize systému	1	Kpl			1 500,00	1 500,00 Kč
	CELKEM						
	Materiál celkem				36 525,58 Kč		
	Montáž celkem						64 910,00 Kč
	Konečná cena (bez DPH)						101 435,58 Kč

Průmyslová televize

Soupis prací, dodávek a služeb

Obnova ZŠ 1.st Moravská Nová Ves, parc.č.875/1

Pol.	Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks CZK	Materiál celkem CZK	Montáž / ks CZK	Montáž-celkem CZK
	Průmyslová televize						
	Zařízení						
1	SWITCH: Switch 10 portů 10/100Mbps, (8x PoE, 2x bez PoE), 5.6Gbps, 60W, kov	1	ks	1 897,20	1 897,20 Kč	250,00	250,00 Kč
2	IP bullet kamera, 8MP, 4mm, WDR 120dB, IR 60m, VA, IP67	4	ks	5 378,00	21 512,00 Kč	200,00	800,00 Kč
3	NVR pro 8 IP kamer, až 12MP, HDMI 4K, 8x PoE, H.265, I/O, Audio, bez HDD	1	ks	9 720,00	9 720,00 Kč	550,00	550,00 Kč
4	Přídavný HDD k rekordérům, 4TB	1	ks	2 512,00	2 512,00 Kč	90,00	90,00 Kč
5	Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: Ø135mm	4	ks	460,80	1 843,20 Kč	200,00	800,00 Kč
6	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	20	hod			300,00	6 000,00 Kč
	Trasy						
7	Kabel U/UTP, 4p., Cat.6, LSOH	260	m	10,08	2 620,80 Kč	18,00	4 680,00 Kč
8	Drobný montážní materiál	1	kpl	1 000,00	1 000,00 Kč	1 000,00	1 000,00 Kč
9	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	10	hod			350,00	3 500,00 Kč
	Ostatní						
10	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	1	kpl			1 000,00	1 000,00 Kč
11	Programování zařízení, oživení, nastavení, konfigurace	1	kpl			2 000,00	2 000,00 Kč
12	Uklid staveniště	5	hod			350,00	1 750,00 Kč
13	Ostatní rozpočtové náklady	1	kpl			4 500,00	4 500,00 Kč
14	Doprava	1	kpl			4 500,00	4 500,00 Kč
15	Revize systému	1	Kpl			1 500,00	1 500,00 Kč
	CELKEM						
	Materiál celkem				41 105,20 Kč		
	Montáž celkem						32 920,00 Kč
	Konečná cena (bez DPH)						74 025,20 Kč

Domovní telefon

Soupis prací, dodávek a služeb
Obnova ZŠ 1.st Moravská Nová Ves, parc.č.875/1

Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks CZK	Materiál celkem CZK	Montáž / ks CZK	Montáž-celkem CZK
Domovní telefon						
Zařízení						
1 Hlavní jednotka modulárního IP interkom systému, 1 tlačítko	2	ks	3 635,00	7 270,00 Kč	250,00	500,00 Kč
2 Modul se 6 tlačítky modulárního interkom systému	2	ks	972,00	1 944,00 Kč	250,00	500,00 Kč
3 Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod.	1	kpl	1 000,00	1 000,00 Kč	1 000,00	1 000,00 Kč
4 Rám pro povrch. instalaci modul. interkom systému, 2 moduly	1	ks	1 672,00	1 672,00 Kč	250,00	250,00 Kč
5 Videomonitor (monitor) pro modulární interkom systém	7	ks	2 430,00	17 010,00 Kč	300,00	2 100,00 Kč
6 Switch 16 portů 10/100Mbps, (16x PoE, 2x Combo), 7.2Gbps, 230W, kov	1	ks	4 293,00	4 293,00 Kč	150,00	150,00 Kč
7 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	5	hod			300,00	1 500,00 Kč
Trasy						
8 Kabel U/UTP, 4p., Cat.6, LSOH	585	m	10,08	5 896,80 Kč	18,00	10 530,00 Kč
9 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	5	hod			350,00	1 750,00 Kč
Ostatní						
10 Seznámení obsluhy s provozem zařízení	1	kpl			1 000,00	1 000,00 Kč
11 Programování zařízení, oživení, nastavení, konfigurace	1	kpl			2 000,00	2 000,00 Kč
12 Uklid staveniště	1	ks			1 000,00	1 000,00 Kč
13 Ostatní rozpočtové náklady	2	hod			350,00	700,00 Kč
14 Doprava	1	kpl			4 500,00	4 500,00 Kč
15 Revize systému	1	kpl			1 500,00	1 500,00 Kč
CELKEM						
Materiál celkem				39 085,80 Kč		
Montáž celkem						28 980,00 Kč
Konečná cena (bez DPH)						68 065,80 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb
Obnova ZŠ 1.st Moravská Nová Ves, parc.č.875/1

Pol.	Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
				CZK	CZK	CZK	CZK
Přístupový, Docházkový a stravovací systém							
1	Zařízení Řídicí jednotka přístupového systému s komunikací přes LAN, včetně boxu						
2	Čtečka s klávesnicí Emmarin	2	ks	12 730,00	25 460,00 Kč	350,00	700,00 Kč
3	Docházkový terminál	2	ks	6 450,00	12 900,00 Kč	190,00	380,00 Kč
4	Zálohovaný zdroj 12V/2A v krytu bez akumulátoru	1	ks	19 474,00	19 474,00 Kč	450,00	450,00 Kč
5	ID přívěšek Emmarin	1	ks	3 812,00	3 812,00 Kč	250,00	250,00 Kč
6	ID Nálepka	1	ks	54,00	54,00 Kč	15,00	15,00 Kč
7	Akumulátor 12V/7Ah	1	ks	33,00	33,00 Kč	15,00	15,00 Kč
8	Stolní čtečka Emmarin pro načítání ID medii	1	ks	450,00	450,00 Kč	70,00	70,00 Kč
9	Drobný instalační materiál	1	ks	1 809,00	1 809,00 Kč	150,00	150,00 Kč
Software pro docházkový a přístupový systém							
10	Software pro konfiguraci docházky zaměstnanců, licence až pro 100 osob	1	ks	1 000,00	1 000,00 Kč	1 000,00	1 000,00 Kč
11	Software pro konfiguraci přístupů do objektu, licence až pro 300 osob	1	ks	17 800,00	17 800,00 Kč	5 000,00	5 000,00 Kč
12	Konfigurační server pro Windows	1	ks	4 000,00	4 000,00 Kč	100,00	100,00 Kč
13	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	1	ks	4 000,00	4 000,00 Kč	100,00	100,00 Kč
Trasy							
14	Kabel U/UTP, 4p., Cat.6, LSOH	35	hod			300,00	10 500,00 Kč
15	Kabel FTP, 4p., Cat.5e, LSZH	185	m	10,08	1 864,80 Kč	18,00	3 330,00 Kč
16	Kabel CYSY 2x0,75	85	m	8,80	748,00 Kč	18,00	1 530,00 Kč
17	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	30	m	9,10	273,00 Kč	18,00	540,00 Kč
Ostatní							
18	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	35	hod			350,00	12 250,00 Kč
19	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	kpl				
20	Uklid staveniště	1	ks				
21	Ostatní rozpočtové náklady	10	hod			4 500,00	4 500,00 Kč
22	Doprava	1	kpl			1 500,00	1 500,00 Kč
23	Revize systému	1	kpl			350,00	3 500,00 Kč
CELKEM							
		1	kpl			4 500,00	4 500,00 Kč
		1	kpl			4 500,00	4 500,00 Kč
		1	kpl			1 500,00	1 500,00 Kč
Materiál celkem							
Montáž celkem							
Konečná cena (bez DPH)					93 677,80 Kč		56 380,00 Kč
							150 057,80 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb
Obnova ZŠ 1.st Moravská Nová Ves, parc.č.875/1

Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks CZK	Materiál celkem CZK	Montáž / ks CZK	Montáž-celkem CZK
Jednotný čas						
Zařízení						
1 Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 100 mm, synchronizace NTP, napájení PoE, vestavěné relé, FW pro spínací funkce, maximální zatížitelnost 230 VAC/ 6A	9	ks	8 590,00	77 310,00 Kč	350,00	3 150,00 Kč
2 Dvostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 100 mm, synchronizace NTP, napájení PoE, vestavěné relé, FW pro spínací funkce, maximální zatížitelnost 230 VAC/ 6A	2	ks	14 660,00	29 320,00 Kč	450,00	900,00 Kč
3 Výkonný zvonek s motorovým pohonem, napájecí napětí 12 VDC	4	ks	816,00	3 264,00 Kč	200,00	800,00 Kč
4 SVV IP relay, programování, spínací a signalizační funkce pro DC, DE hodiny a doorbox, umožňuje programovat každé hodiny nebo doorbox samostatně	1	ks	2 500,00	2 500,00 Kč	1 500,00	1 500,00 Kč
5 Konfigurační software pro NTP podružné hodiny a další koncová zařízení	1	ks	5 900,00	5 900,00 Kč	2 000,00	2 000,00 Kč
6 Srovnání závěs k digitálním hodinám	2	ks	150,00	300,00 Kč	150,00	300,00 Kč
7 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	35	hod			350,00	12 250,00 Kč
Trasy						
8 Kabel U/UTP, 4p., Cat.6, LSOH	660	m	9,20	6 072,00 Kč	15,00	9 900,00 Kč
9 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	35	hod			350,00	12 250,00 Kč
Ostatní						
10 Seznámení obsluhy s provozem zařízení	1	kpl			1 000,00	1 000,00 Kč
11 Dokumentace skutečného provedení stavby	1	ks			1 500,00	1 500,00 Kč
12 Úklid staveniště	10	hod			350,00	3 500,00 Kč
13 Ostatní rozpočtové náklady	1	kpl			2 000,00	2 000,00 Kč
14 Doprava	1	kpl			3 000,00	3 000,00 Kč
15 Revize systému	1	kpl			1 500,00	1 500,00 Kč
CELKEM				124 666,00 Kč		55 550,00 Kč
Materiál celkem						
Montáž celkem						180 216,00 Kč
Konečná cena (bez DPH)						

Soupis prací, dodávek a služeb
Obnova ZŠ 1.st Moravská Nová Ves, parc.č.875/1

Pol.	Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks CZK	Materiál celkem CZK	Montáž / ks CZK	Montáž-celkem CZK
Rozhlas							
Zařízení							
1	šestizónový systém pro šestizónový systém pro hudbu na pozadí a vyvolávání s výkonem 240 W	1	ks	30 756,00	30 756,00 Kč	1 500,00	1 500,00 Kč
2	Stanice hlasatele	1	ks	4 516,00	4 516,00 Kč	300,00	300,00 Kč
3	Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EN-54	8	ks	901,00	7 208,00 Kč	250,00	2 000,00 Kč
4	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	35	hod			350,00	12 250,00 Kč
Trasy							
5	Kabel U/UTP, 4p., Cat.6, LSOH	65	m	9,20	598,00 Kč	15,00	975,00 Kč
6	Kabel CYKY 2x1,5	550	m	11,50	6 325,00 Kč	18,00	9 900,00 Kč
7	Drobný instalační materiál	1	kpl	1 000,00	1 000,00 Kč	1 500,00	1 500,00 Kč
8	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	35	hod			350,00	12 250,00 Kč
Ostatní							
9	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	1	kpl			1 000,00	1 000,00 Kč
10	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	ks			1 500,00	1 500,00 Kč
11	Uklid staveniště	10	hod			350,00	3 500,00 Kč
12	Ostatní rozpočtové náklady	1	kpl			3 500,00	3 500,00 Kč
13	Doprava	1	kpl			3 000,00	3 000,00 Kč
14	Revize systému	1	kpl			1 500,00	1 500,00 Kč
CELKEM							
Materiál celkem					50 403,00 Kč		
Montáž celkem							54 675,00 Kč
Konečná cena (bez DPH)							105 078,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb
Obnova ZŠ 1.st Moravská Nová Ves, parc.č.875/1

Pol.	Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
				CZK	CZK	CZK	CZK
Aktivní Prvky							
Zařízení							
1	Aruba 6100 48G 4SFP+ Switch	2	ks	49 248,00	98 496,00 Kč	350,00	700,00 Kč
2	Aruba AP-505 (RW) Unified AP+ AP-MNT-E AP mount bracket individual E	4	ks	8 735,00	34 940,00 Kč	300,00	1 200,00 Kč
3	Interaktivní UPS, 1/1fáze 2,2kVA/1,98kW montáž Rack/Tower	1	ks	23 850,00	23 850,00 Kč	560,00	560,00 Kč
4	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice	10	ks	24,00	240,00 Kč	15,00	150,00 Kč
5	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	35	hod			350,00	12 250,00 Kč
Ostatní							
7	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	1	kpl			1 500,00	1 500,00 Kč
10	Ostatní rozpočtové náklady	1	kpl			3 500,00	3 500,00 Kč
11	Doprava	1	kpl			2 000,00	2 000,00 Kč
12	Revize systému	1	kpl			1 500,00	1 500,00 Kč
CELKEM							
Materiál celkem					157 526,00 Kč		
Montáž celkem							23 360,00 Kč
Konečná cena (bez DPH)							180 886,00 Kč

Stavba:

Soupis prací, dodávek a služeb

Objet

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Objekt: 0427 Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves

Projekt: 01 Ústřední vytápění

Rozpočet: 01 Ústřední vytápění

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval: CM projekt, s.r.o.

Rozpis ceny

Celkem

HSV			9 520,00
PSV			1 155 403,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 164 923,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 164 923,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1164923,00 CZK

v _____ dne **16.02.2022**

sdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 120,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			6 400,00	1
728	Vzduchotechnika	PSV			18 300,00	2
731	Kotelny	PSV			1 000,00	0
732	Strojovny	PSV			44 450,00	4
733	Rozvod potrubí	PSV			136 970,00	12
734	Armatury	PSV			324 940,00	28
735	Otopná tělesa	PSV			58 650,00	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			377 050,00	32
799	Ostatní	PSV			42 673,00	4
Cena celkem					151 370,00	13
					1 164 923,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0427	Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves
O:	01	Ústřední vytápění
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
3 120,00								
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	8,00000	390,00	3 120,00	801-4	RTS 20/ I
6 400,00								
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
2	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	8,00000	500,00	4 000,00	801-3	RTS 20/ I
3	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	8,00000	300,00	2 400,00	801-3	RTS 20/ I
18 300,00								
Díl: 713		Izolace tepelné						
4	713591170T00	Montáž izolace potrubí návlekové pěnové	m	520,00000	10,00	5 200,00		Vlastní
5	722181212RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm	m	330,00000	15,00	4 950,00	800-721	RTS 20/ I
6	722181212RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm	m	30,00000	18,00	540,00	800-721	RTS 20/ I
7	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	44,00000	22,00	968,00	800-721	RTS 20/ I
8	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	58,00000	36,00	2 088,00	800-721	RTS 20/ I
9	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	48,00000	49,00	2 352,00	800-721	RTS 20/ I
10	722181214RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 45 mm	m	6,00000	81,00	486,00	800-721	RTS 20/ I
11	722181215RW8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 54 mm	m	4,00000	105,00	420,00	800-721	RTS 20/ I
12	631433106R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	8,00000	162,00	1 296,00	SPCM	RTS 20/ I
13	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-713	RTS 20/ I
1 000,00								
Díl: 728		Vzduchotechnika						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0427	Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves
O:	01	Ústřední vytápění
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	728700004T00	Ochranná mřížka z pozink sítě 300x300	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
Díl: 731 Kotelny								
15	731249502T00	Montáž komínu Almeva nerez	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
16	731501540T00	Almeva STARR trubka s hrdlem DN160, 1m	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00		Vlastní
17	731502029T00	Almeva LAB vyústění s přísávaním DN160/225	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
18	731502050T00	Almeva LAB trubka s hrdlem 1m, DN 160/225	ks	4,00000	3 300,00	13 200,00		Vlastní
19	731502051T00	Almeva LAB trubka s hrdlem 0,5m, DN 160/225	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní
20	731502052T00	Almeva LAB stěnová objímka zesílená, DN160/225	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
21	731502053T00	Almeva LAB prodloužení stěnové objímky (set 2ks) DN 60/100-200	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
22	731502054T00	Almeva LAB pata nástavce DN160/225	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
23	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m vodorovně do 50 m	%			0,00	800-731	RTS 20/ I
Díl: 732 Strojovny								
24	734423131T00	Tlakoměr 0- 350kPa	ks	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní
25	732111314R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 25	kus	2,00000	11 800,00	23 600,00	800-731	RTS 20/ I
26	732111316R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 40	kus	2,00000	17 500,00	35 000,00	800-731	RTS 20/ I
27	732111318R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50	kus	2,00000	19 900,00	39 800,00	800-731	RTS 20/ I
28	732111148T00	Podpěra k rozdělovači RS KOMBI 80-150	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
29	732111183T00	Rozdělovač RS KOMBI MODUL 150	m	1,25000	11 000,00	13 750,00		Vlastní
30	732111224T00	Izolace pro rozdělovač a sběrač	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
31	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	800-731	RTS 20/ I
32	48466205R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 50 l; d nádrže 409 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá	kus	1,00000	3 700,00	3 700,00	SPCM	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0427	Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves
O:	01	Ústřední vytápění
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
33	484673902T	Uzávěr se zajištěním MK DN20	ks	1,00000	520,00	520,00	800-731	Vlastní
34	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%			0,00	800-731	RTS 20/ I
324 940,00								
Díl: 733 Rozvod potrubí								
35	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 15	kus	102,00000	550,00	56 100,00	800-731	RTS 20/ I
36	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	510,00000	50,00	25 500,00	800-731	RTS 20/ I
37	733161154T00	Osový kompenzátor Cu 22	ks	2,00000	3 100,00	6 200,00		Vlastní
38	733161155T00	Osový kompenzátor Cu 18	ks	2,00000	2 900,00	5 800,00		Vlastní
39	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	330,00000	310,00	102 300,00	800-731	RTS 20/ I
40	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	30,00000	330,00	9 900,00	800-731	RTS 20/ I
41	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	44,00000	420,00	18 480,00	800-731	RTS 20/ I
42	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	58,00000	520,00	30 160,00	800-731	RTS 20/ I
43	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	48,00000	1 100,00	52 800,00	800-731	RTS 20/ I
44	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	6,00000	1 500,00	9 000,00	800-731	RTS 20/ I
45	733163108R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	4,00000	1 800,00	7 200,00	800-731	RTS 20/ I

S: 0427 Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves
 O: 01 Ústřední vytápění
 R: 01 Ústřední vytápění

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	733191928R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 50	kus	2,00000	750,00	1 500,00	800-731	RTS 20/I
47	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%			0,00	800-731	RTS 20/I
Díl: 734 Armatury								
48	734264650T00	Danfos term.ventil RA-N 1/2" přímý	ks	22,00000	450,00	9 900,00		Vlastní
49	734264651T00	Danfos term.ventil RA-N 1/2" rohový	ks	9,00000	450,00	4 050,00		Vlastní
50	734264660T00	Danfos šroubení RLV-S DN15 přímý	ks	22,00000	350,00	7 700,00		Vlastní
51	734264661T00	Danfos šroubení RLV-S DN15 rohový	ks	9,00000	350,00	3 150,00		Vlastní
52	734264690T00	Danfos termostat.hlavice pro veřejné budovy RA 2920	ks	52,00000	250,00	13 000,00		Vlastní
53	734191747T00	Ventily regulační vyvažovací DN40, D+M	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
54	734235125R00	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00	800-731	RTS 20/I
55	734235126R00	Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00	800-731	RTS 20/I
56	734245425R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 40, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 400,00	900,00	800-731	RTS 20/I
57	734293312R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	250,00	1 000,00	800-731	RTS 20/I
58	734295215R00	Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00	800-731	RTS 20/I
59	734494213R00	Náparek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	350,00	3 500,00	800-731	RTS 20/I
60	38832850R	teploměr dvojkovový TT 60; pr.hlavice 60 mm; hlavice plastová; mat.stonku mosaz; délka stonku 45 mm; rozsah stupnice 0 až 120 °C; měřicí rozsah 20 až 100 °C; použití pro topenáře	kus	2,00000	250,00	500,00	SPCM	RTS 20/I
61	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%			0,00	800-731	RTS 20/I
Díl: 735 Otopná tělesa								
62	735903030T00	otopné těleso 600/6 článků, 870 W, 485 mm, spodní připojení SP pravý přímý	ks	6,00000	4 700,00	28 200,00		Vlastní
63	735903031T00	otopné těleso 600/8 článků, 1160 W, 647 mm, spodní připojení SP pravý přímý	ks	3,00000	5 400,00	16 200,00		Vlastní
64	735903032T00	otopné těleso 600/10 článků, 1450 W, 809 mm, spodní připojení SP pravý přímý	ks	2,00000	6 300,00	12 600,00		Vlastní
65	735903033T00	otopné těleso 600/12 článků, 1740 W, 971 mm, spodní připojení SP pravý přímý	ks	11,00000	7 400,00	81 400,00		Vlastní
66	735903034T00	otopné těleso 600/16 článků, 2320 W, 1295 mm, spodní připojení SP pravý přímý	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
67	735903036T00	Napojení samosvorné na Cu trubky o pr. 15 mm, pro spodní připojení PLUS	ks	46,00000	500,00	23 000,00		Vlastní
						377 050,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0427	Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves
O:	01	Ústřední vytápění
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	735903038T00	otopné těleso 600/4 článků, 580 W, 323 mm, spodní připojení SP pravý přímý	ks	4,00000		0,00		Vlastní
69	735903039T00	otopné těleso 600/14 článků, 2030 W, 1133 mm, spodní připojení SP pravý přímý	ks	4,00000	9 400,00	37 600,00		Vlastní
70	735903200T00	PLUS otopné těleso 600/6 článků, 870 W, 485 mm, pravý rohový	ks	10,00000	3 900,00	39 000,00		Vlastní
71	735903201T00	PLUS otopné těleso 600/8 článků, 1160 W, 647 mm, pravý rohový	ks	10,00000	5 400,00	54 000,00		Vlastní
72	735903202T00	PLUS otopné těleso 600/10 článků, 1450 W, 809 mm, pravý rohový	ks	1,00000	6 200,00	6 200,00		Vlastní
73	735111811T00	Demontáž těles otopných litinových	ks	51,00000	250,00	12 750,00		Vlastní
74	735890911T00	Montážní balíček pro hliníková tělesa, držáky, růžice a příslušenství	ks	52,00000	650,00	33 800,00		Vlastní
75	735890913T00	bezpeč.fixace držáku NLR proti nadzvednutí radiátoru	ks	104,00000	200,00	20 800,00		Vlastní
76	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%			0,00	800-731	RTS 20/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			42 673,00			
77	767100004T00	Konzola nosníková 250mm	ks	40,00000	500,00	20 000,00		Vlastní
78	767100100T00	Pevný bod	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
79	31179105R	tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy	m	30,00000	50,00	1 500,00	SPCM	RTS 20/ I
80	42310112R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 20-23 mm 1/2"; DN 15,0 mm; galvan.pozink.	kus	300,00000	42,00	12 600,00	SPCM	RTS 20/ I
81	42310113R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink.	kus	60,00000	45,00	2 700,00	SPCM	RTS 20/ I
82	42310114R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink.	kus	36,00000	52,00	1 872,00	SPCM	RTS 20/ I
83	42310115R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm 1"; DN 32,0 mm; galvan.pozink.	kus	25,00000	57,00	1 425,00	SPCM	RTS 20/ I
84	42310116R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 48-53 mm 6/4"; DN 40,0 mm; galvan.pozink.	kus	4,00000	59,00	236,00	SPCM	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0427	Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves
O:	01	Ústřední vytápění
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	42310118R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 60-64 mm 2"; DN 50,0 mm; galvan.pozink.	kus	4,00000	85,00	340,00	SPCM	RTS 20/ I
86	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-767	RTS 20/ I

Díl: 799	Ostatní					151 370,00		
87	957T00	Demontážní práce						
88	802T00	PD skutečného provedení	hod	32,00000	510,00	16 320,00		Vlastní
89	914T00	Zkouška těsnosti vytápění	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
90	916T00	Topná zkouška	hod	4,00000	510,00	2 040,00		Vlastní
91	922T00	Vyregulování systému	hod	24,00000	510,00	12 240,00		Vlastní
92	930T00	Vypuštění systému	hod	16,00000	510,00	8 160,00		Vlastní
93	931T00	Napuštění topného systému upravenou vodou	hod	3,00000	510,00	1 530,00		Vlastní
94	951T00	Zapravení otvorů, drážek	hod	4,00000	510,00	2 040,00		Vlastní
95	955T00	Sekání	hod	30,00000	850,00	25 500,00		Vlastní
96	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	hod	30,00000	510,00	15 300,00		Vlastní
97	9630T00	Třídění odpadu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
98	990T00	Lešení, plošiny a jiné mechanismy pro provedení díla	hod	4,00000	510,00	2 040,00		Vlastní
99	999T00	Nezměřitelné práce	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
100	28650010R	manžeta těsnicí požární ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 50 mm; DN 58; hl. 60 mm	hod	20,00000	510,00	10 200,00		Vlastní
			kus	8,00000	2 000,00	16 000,00	SPCM	RTS 20/ I

Celkem

1 164 923,00

8. Rozpočet

Pozice číslo	Název položky	MJ	Množství	Cena za m.j.	Celkem
	Zařízení 1 - Teplovzdušné větrání 1.NP				
	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA KOMPAKTNÍ s protiproudým rekuperátorem STOJATÁ				
1.01	Kompaktní rekuperační jednotka s přímým výparem ve funkci TČ pro dohřev a dochlazení přírodního vzduchu v ceně je dodávka v dílech vč. sestavení	ks	1,0	336 840	336 840
	- Stojaté provedení 50				
	- Vertikální osazení hrdel, konfigurace 0				
	- Protiproudý rekuperátor				
	- Dveře bez pantů				
	- Dodávka v dílech				
	- Vzduchové množství: 3100 m3/h (přívod)				
	- Vzduchové množství: 3100 m3/h (odvod)				
	- Externí statický tlak jednotky: 500 Pa (přívod)				
	- Externí statický tlak jednotky: 500 Pa (odvod)				
	- Příkon v pracovním bodě: 1,1 kW (přívod)				
	- Příkon v pracovním bodě: 1,2 kW (odvod)				
	- Maximální příkon pro dimenzování: 2,5 kW (přívod i odvod)				
	- Maximální proud pro dimenzování: 3,8 A (přívod i odvod)				
	- Napětí: 400 V				
	- Účinnost rekuperace zimní (letní): 92 (84) %				
	- Přímý chladič: 8,17 kW; R32				
	Jednotka včetně:				
	- by-pass klapka LM24A - 1 ks				
	- Uzavírací klapka na hrdle e1 LF24 - 1 ks				
	- Uzavírací klapka na hrdle i1 LF24 - 1 ks				
	- Pružná manžeta - 4 ks				
	- Podstavné nohy - 6 ks				
	- filtr F7 - přívod vzduchu				
	- filtr M5 - odvod vzduchu				
	- regulační modul na jednotce				
	- dotykový barevný ovladač				
	- ventilátor s EC motorem - 2ks				
	- přímý chladič ve funkci TČ				
	- hlavní vypínač				
	- možnost ovládání přes internet				
	- stojaté provedení				
	- sifon Ø32/40 mm - 2 ks				
	- Výška x délka x hloubka = 1800 x 2800 x 885 mm				
	- Hmotnost: cca 554 kg				
	Odvod kondenzátu od jednotky - dodávka profese ZTI				
1.01a	Kabeláž mezi ovladači, čidly a VZT jednotkou (viz schéma zapojení - katalogový list VZT jednotky); délka kabeláže (předpoklad) 30bm	kpl	1,0	22 075	22 075
1.01b	Router VAV systému větrání vč. naprogramování a nastavení	ks	1,0	2 644	2 644
1.01c	8-Portů - switch VAV systému	ks	1,0	834	834
	SMART BOX pro regulaci přívodu i odvodu vzduchu vč. servopohonu				

1.02.01	Smart Box SB1.1 - Ø200 mm na přívodu i odvodu; - oddělené provedení - Q=4450 m3/h - včetně měřicí clony průtoku a servopohonu, včetně routeru a switchu systému - včetně naprogramování - včetně příslušenství na měření a regulaci a regulačních prvků	ks	2,0	30 548	61 096
1.02.02	Smart Box SB1.2 - Ø200 mm na přívodu i odvodu; - oddělené provedení - Q=4350 m3/h - včetně měřicí clony průtoku a servopohonu, včetně routeru a switchu systému - včetně naprogramování - včetně příslušenství na měření a regulaci a regulačních prvků	ks	1,0	30 548	30 548
1.02.03	Smart Box SB1.3 - Ø400 mm na přívodu i odvodu; - oddělené provedení - Q=41600 m3/h - včetně měřicí clony průtoku a servopohonu, včetně routeru a switchu systému - včetně naprogramování - včetně příslušenství na měření a regulaci a regulačních prvků - včetně pohybového čidla	ks	1,0	33 722	33 722
1.02.04	Smart Box SB1.4 - Ø200 mm na přívodu i odvodu; - oddělené provedení - Q=4250 m3/h - včetně měřicí clony průtoku a servopohonu, včetně routeru a switchu systému - včetně naprogramování - včetně příslušenství na měření a regulaci a regulačních prvků - včetně pohybového čidla	ks	1,0	30 853	30 853
	TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ pro instalaci do vzduchotechnického potrubí typ s děrovaným plechem				
1.03.01	Tlumič hluku - buňkový - G 200x500 - 1500 mm	ks	8,0	1 977	15 816
1.03.02	Tlumič hluku - buňkový - G 200x500 - 1000 mm	ks	16,0	1 264	20 224
	POŽÁRNÍ KLAPKA				
1.04.01	Požární klapka 560x315 mm, provedení .01, s tepelnou tavnou pojistkou	ks	1,0	4 055	4 055
1.04.02	Požární klapka 250x250 mm, provedení .01, s tepelnou tavnou pojistkou	ks	1,0	2 904	2 904
1.04.03	Požární klapka Ø400 mm, provedení .01, s tepelnou tavnou pojistkou	ks	1,0	3 418	3 418
1.04.04	Požární klapka Ø250 mm, provedení .01, s tepelnou tavnou pojistkou	ks	1,0	2 654	2 654
1.04.05	Požární klapka Ø200 mm, provedení .01, s tepelnou tavnou pojistkou	ks	1,0	2 419	2 419
	REGULAČNÍ KLAPKA - DVOUBŘÍTE pryžové těsnění				
1.05.01	Regulační klapka Ø315 mm	ks	3,0	535	1 605
1.05.02	Regulační klapka Ø200 mm	ks	14,0	396	5 544
1.05.03	Regulační klapka Ø125 mm	ks	7,0	328	2 296
	STYLOVÝ DISTRIBUČNÍ ELEMENT PRO ZÁVĚSNÉ STROPY PLENUM BOX pro připojení anemostatu				
1.06.01	Stylový distribuční element REK 315, čtvercová čelní deska velikosti 595 mm-elegantní a čirý lemovaný přívod vzduchu pro zavěšené stropy. Standardní barva bílá, také se speciálními barvami del RAL upřesní investor.	ks	5,0	5 006	25 030

61 09%

30 548

1.06.02	Stylový distribuční element REK 200, čtvercová čelní deska velikosti 450 mm - elegantní a čirý lemovaný přívod vzduchu pro zavěšené stropy. Standardní barva bílá, také se speciálními barvami del RAL upřesní investor	ks	12,0	3 489	41 868
1.06.03	Připojovací box FLO 315/315, připojovací rozměr Ø315mm, přívod vzduchu	ks	4,0	3 603	14 412
1.06.04	Připojovací box FLO 315/315, připojovací rozměr Ø315mm, odvod vzduchu	ks	1,0	3 603	3 603
1.06.05	Připojovací box FLO 200/200, připojovací rozměr Ø200mm, přívod vzduchu	ks	6,0	3 310	19 860
1.06.06	Připojovací box FLO 200/200, připojovací rozměr Ø200mm, odvod vzduchu	ks	6,0	3 310	19 860
	STYLOVÝ ODTAHOVÝ VENTIL PRO ZÁVĚSNÉ A KAZETOVÉ STROPY čtvercový				
1.07.01	Designový ventil OLOi 200, připojení Ø200 mm, čtyřhranný (vynikající vzduchové a zvukové aparmetry a snadná instalace)	ks	1,0	6 618	6 618
1.07.02	Designový ventil OLOi 125, připojení Ø125 mm, čtyřhranný (vynikající vzduchové a zvukové aparmetry a snadná instalace)	ks	10,0	7 095	70 950
	KRYCÍ MŘÍŽKA pletivová				
1.08	Krycí mřížka Ø200 mm, pletivová	ks	2,0	111	222
	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE se sítím				
1.09	Protidešťová žaluzie 710x710 mm se sítím - povrchová úprava dle RAL (upřesnění investor)	ks	2,0	2 490	4 980
	STĚNOVÁ MŘÍŽKA				
1.10.01	Stěnová mřížka, dvouřadá, tvar lamel 2, rozteč lamel 20 mm, 400x150 mm	ks	2,0	948	1 896
1.10.02	Stěnová mřížka, dvouřadá, tvar lamel 2, rozteč lamel 20 mm, 300x150 mm	ks	8,0	821	6 568
	ČTYŘHRANNÉ PORUBÍ třída těsnosti "B"				
1.20.01	do obvodu 3000 mm, vč. tvarovek	bm	44,0	1 982	87 208
1.20.02	do obvodu 2000 mm, vč. tvarovek	bm	57,0	1 604	91 428
1.20.03	do obvodu 1000 mm, vč. tvarovek	bm	23,0	1 339	30 797
	SPIRO POTRUBÍ - DVOUBŘÍTÉ pryžové těsnění				
1.30.01	SPIRO Ø400 mm, vč. 45% tvarovek	bm	17,0	589	10 013
1.30.02	SPIRO Ø315 mm, vč. 60% tvarovek	bm	11,0	472	5 192
1.30.03	SPIRO Ø250 mm, vč. 40% tvarovek	bm	22,0	426	9 372
1.30.04	SPIRO Ø200 mm, vč. 50% tvarovek	bm	194,0	403	78 182
1.30.05	SPIRO Ø125 mm, vč. 65% tvarovek	bm	33,0	340	11 220
	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ a TEPELNĚ IZOLOVANÁ				
1.50.01	tepelně a hlukově izolovaná hadice Ø315 mm, tl. zolace 25 mm	bm	7,0	335	2 345
1.50.02	tepelně a hlukově izolovaná hadice Ø203 mm, tl. zolace 25 mm	bm	4,0	221	884
1.50.03	tepelně a hlukově izolovaná hadice Ø127 mm, tl. zolace 25 mm	bm	22,0	152	3 344
	IZOLACE				
1.60	Tepelná izolace, tl. 40 mm, MINERÁLNÍ VATA	m2	95,0	322	30 590
1.61	Požární izolace s požární odolností EI 45, tl. 40 mm, minerální deska, pro pravoúhlé potrubí	m2	75,0	360	27 000
1.62	Požární izolace s požární odolností EIS 45, tl. 40 mm, minerální rohož, pro kruhové potrubí	m2	30,0	360	10 800
	VŮNĚ DO VZT				
1.70	ICONOSCENT - přenosný osvěžovač pro napojení do VZT	ks	1,0	31 701	31 701
	- vhodný k umístění na police / klenby a do vyvýšených částí prostoru				
	- dokáže snadno a rychle rozptýlit vůni do ovzduší, díky cold-air difuzi (studená pára)				
	- IFRA CLASS 11.A				

	- elektrický přívod (230V)				
	- 18,7x28,5x36h cm, váha 5,2kg				
	- možnost výběru z přednastavených programů či vlastní nastavení				
	- lze napojit do vzduchotechniky				
	MĚŘENÍ A REGULACE				
	čidla, ovladače, kabeláže				
1.90	Čidlo CO2				
1.91	Detektor kouře (instalace vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběré trubky))	ks	3,0	17 113	51 339
1.92	UTP kabel	ks	1,0	11 601	11 601
1.93	Komunikační kabel	bm	550,0	51	28 050
	Zařízení 1 - Teplovzdušné větrání 1.NP - celkem	bm	255,0	44	11 220
	Zařízení 1a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 1				
	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA				
1a.01	Kondenzační jednotka Qch= 12,1kW, Qt= 13,5kW				
	- s funkcí tepelného čerpadla	ks	1,0	53 629	53 629
	- 15 až 46 °C				
	-15 až 24 °C				
	- chladivo R32, inverter				
	- Příkon 3,61 kW/ 400V/ max 14A; jištění přívodu 16 A				
	- Výška x šířka x hloubka = 988 x 940 x 320 mm				
	- hmotnost: 67 kg				
	- Propojení Cu 10/16				
	- Max. délka Cu - 50 m, max. převážení - 30 m				
	- Akust. Tlak ve 3m - 57 dB(A)				
	- množství chladiva: 2700g				
	ŘÍZENÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY				
1a.02	Komunikační modul kondenzační jednotky				
	KABELÁŽE	ks	1,0	5 749	5 749
1a.03	Prokabelování MaR a čidel a ovladače v místnosti (předpoklad 30 bm)				
	PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM	bm	45,0	57	2 565
1a.04	Cu potrubí 10/16 mm, vč. komunikace, izolace, případné lišty				
	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	bm	30,0	480	14 400
1a.90	Nástěnná konzole				
1a.91	Antivibrační silentbloky (4 ks)	ks	1,0	776	776
1a.92	Chladivo R32	kpl	1,0	871	871
	Zařízení 1a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 1 - celkem	kg	4,0	720	2 880
	Zařízení 2 - Teplovzdušné větrání 2.NP				
	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA				
	KOMPAKTNÍ s protiproudým rekuperátorem				
	STOJATÁ				
2.01	Kompaktní rekuperační jednotka s přímým výparem ve funkci TČ pro dohřev a dochlazení přírodního vzduchu v ceně je dodávka v dílech vč. sestavení	ks	1,0	336 840	336 840
	- Stojaté provedení 50				
	- Vertikální osazení hrdel, konfigurace 0				
	- Protiproudý rekuperátor				
	- Dveře bez pantů				
	- Dodávka v dílech				
	- Vzduchové množství: 3230 m3/h (přívod)				
	- Vzduchové množství: 3230 m3/h (odvod)				
	- Externí statický tlak jednotky: 500 Pa (přívod)				
	- Externí statický tlak jednotky: 500 Pa (odvod)				
	- Příkon v pracovním bodě: 1,2 kW (přívod)				
	- Příkon v pracovním bodě: 1,3 kW (odvod)				
	- Maximální příkon pro dimenzování: 2,5 kW (přívod i odvod)				

	- Maximální proud pro dimenzování: 3,8 A (přívod i odvod)				
	- Napětí: 400 V				
	- Účinnost rekuperace zimní (letní): 92 (84) %				
	- Přímý chladič: 8,57 kW; R32				
	Jednotka včetně:				
	- by-pass klapka LM24A - 1 ks				
	- Uzavírací klapka na hrdle e1 LF24 - 1 ks				
	- Uzavírací klapka na hrdle i1 LF24 - 1 ks				
	- Pružná manžeta - 4 ks				
	- Podstavné nohy - 6 ks				
	- filtr F7 - přívod vzduchu				
	- filtr M5 - odvod vzduchu				
	- regulační modul na jednotce				
	- dotykový barevný ovladač				
	- ventilátor s EC motorem - 2ks				
	- přímý chladič ve funkci TČ				
	- hlavní vypínač				
	- možnost ovládání přes internet				
	- stojaté provedení				
	- sifon Ø32/40 mm - 2 ks				
	- Výška x délka x hloubka = 1800 x 2800 x 885 mm				
	- Hmotnost: cca 554 kg				
	Odvod kondenzátu od jednotky - dodávka profese ZTI				
2.01a	Kabeláž mezi ovladači, čidly a VZT jednotkou (viz schéma zapojení - katalogový list VZT jednotky); délka kabeláže (předpoklad) 30bm	kpl	1,0	23 244	23 244
2.01b	Router VAV systému větrání vč. naprogramování a nastavení	ks	1,0	2 644	2 644
2.01c	8-Portů - switch VAV systému	ks	1,0	834	834
	SMART BOX pro regulaci přívodu i odvodu vzduchu vč. servopohonu				
2.02.01	Smart Box SB2.1 - Ø200 mm na přívodu i odvodu; - oddělené provedení - Q=4450 m3/h - včetně měřící clony průtoku a servopohonu, včetně routeru a switchu systému - včetně naprogramování - včetně příslušenství na měření a regulaci a regulačních prvků	ks	2,0	30 548	61 096
2.02.02	Smart Box SB2.2 - Ø200 mm na přívodu i odvodu; - oddělené provedení - Q=3350 m3/h - včetně měřící clony průtoku a servopohonu, včetně routeru a switchu systému - včetně naprogramování - včetně příslušenství na měření a regulaci a regulačních prvků	ks	1,0	30 548	30 548
2.02.03	Smart Box SB2.3 - Ø400 mm na přívodu i odvodu; - oddělené provedení - Q=11600 m3/h - včetně měřící clony průtoku a servopohonu, včetně routeru a switchu systému - včetně naprogramování - včetně příslušenství na měření a regulaci a regulačních prvků - včetně pohybového čidla	ks	1,0	33 722	33 722

2.02.04	Smart Box SB2.4 - Ø160 mm na přívodu i odvodu; - oddělené provedení - Q=á200 m3/h - včetně měřící clony průtoku a servopohonu, včetně routeru a switchu systému - včetně naprogramování - včetně příslušenství na měření a regulaci a regulačních prvků	ks	1,0	30 280	30 280
2.02.05	Smart Box SB2.5 - Ø160 mm na přívodu i odvodu; - oddělené provedení - Q=á180 m3/h - včetně měřící clony průtoku a servopohonu, včetně routeru a switchu systému - včetně naprogramování - včetně příslušenství na měření a regulaci a regulačních prvků - včetně pohybového čidla	ks	1,0	30 584	30 584
	TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ pro instalaci do vzduchotechnického potrubí typ s děrovaným plechem				
2.03.01	Tlumič hluku - buňkový - G 200x500 - 1500 mm	ks	4,0	1 977	7 908
2.03.02	Tlumič hluku - buňkový - G 200x500 - 1000 mm	ks	16,0	1 264	20 224
	REGULAČNÍ KLAPKA - DVOUBŘITÉ pryžové těsnění				
2.04.01	Regulační klapka Ø200 mm	ks	12,0	396	4 752
2.04.02	Regulační klapka Ø160 mm	ks	1,0	351	351
2.04.03	Regulační klapka Ø125 mm	ks	5,0	328	1 640
	VYÚSTKY DO VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ				
2.05.01	Komfortní výústka do kruhového potrubí, 1025x125, regulace R1, přívodní, dvouřadá dle vzorníku RAL	ks	4,0	1 726	6 904
2.05.02	Komfortní výústka do čtyřhranného potrubí, 1025x325, regulace R1, odvodní, dvouřadá dle vzorníku RAL	ks	1,0	3 290	3 290
	STYLOVÝ DISTRIBUČNÍ ELEMENT PRO ZÁVĚSNÉ STROPY PLENUM BOX pro připojení anemostatu				
2.06.01	Stylový distribuční element REK 160, čtvercová čelní deska velikosti 350 mm - elegantní a čirý lemovaný přívod vzduchu pro zavěšené stropy. Standardní barva bílá, také se speciálními barvami del RAL upřesní investor	ks	2,0	2 779	5 558
2.06.02	Stylový distribuční element REK 200, čtvercová čelní deska velikosti 450 mm - elegantní a čirý lemovaný přívod vzduchu pro zavěšené stropy. Standardní barva bílá, také se speciálními barvami del RAL upřesní investor	ks	12,0	3 489	41 868
2.06.03	Připojovací box FLO 160/160, připojovací rozměr Ø160mm, přívod vzduchu	ks	1,0	3 603	3 603
2.06.04	Připojovací box FLO 160/160, připojovací rozměr Ø160mm, odvod vzduchu	ks	1,0	3 603	3 603
2.06.05	Připojovací box FLO 200/200, připojovací rozměr Ø200mm, přívod vzduchu	ks	6,0	3 310	19 860
2.06.06	Připojovací box FLO 200/200, připojovací rozměr Ø200mm, odvod vzduchu	ks	6,0	3 310	19 860
	STYLOVÝ ODTAHOVÝ VENTIL PRO ZÁVĚSNÉ A KAZETOVÉ STROPY čtvercový				
2.07	Designový ventil OLOi 125, připojení Ø125 mm, čtyřhranný (vynikající vzduchové a zvukové aparmetry a snadná instalace)	ks	8,0	7 095	56 760
	KRYCÍ MŘÍŽKA pletivová				
2.08	Krycí mřížka Ø160 mm, pletivová	ks	2,0	87	174
	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE se sítím PROTIHLUKOVÁ				

2.09	Protihluková protidešťová žaluzie 630x630 mm, hloubka 400 mm v barvě dle RAL (upřesnění investor)	ks	2,0	10 195	20 390
	STĚNOVÁ MŘÍŽKA				
2.10	Stěnová mřížka, dvouřadá, tvar lamel 2, rozteč lamel 20 mm, 300x150 mm	ks	8,0	821	6 568
	ČTYŘHRANNÉ PORUBÍ třída těsnosti "B"				
2.20.01	do obvodu 3000 mm, vč. tvarovek	bm	35,0	1 982	69 370
2.20.02	do obvodu 2000 mm, vč. tvarovek	bm	44,0	1 604	70 576
2.20.03	do obvodu 1500 mm, vč. tvarovek	bm	58,0	1 483	86 014
	SPIRO POTRUBÍ- DVOUBŘITÉ pryžové těsnění				
2.30.01	SPIRO Ø400 mm, vč. 35% tvarovek	bm	35,0	589	20 615
2.30.02	SPIRO Ø250 mm, vč. 45% tvarovek	bm	39,0	426	16 614
2.30.03	SPIRO Ø200 mm, vč. 30% tvarovek	bm	153,0	403	61 659
2.30.04	SPIRO Ø160 mm, vč. 40% tvarovek	bm	39,0	376	14 664
2.30.05	SPIRO Ø125 mm, vč. 55% tvarovek	bm	33,0	340	11 220
	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ a TEPELNĚ IZOLOVANÁ				
2.50	tepelně a hlukově izolovaná hadice Ø127 mm, tl. zolace 25 mm	bm	18,0	152	2 736
	IZOLACE				
2.60.01	Tepelná izolace, tl. 40 mm, MINERÁLNÍ VATA	m2	93,0	322	29 946
2.60.02	Požární izolace s požární odolností EIS 45, tl. 40 mm, minerální rohož, pro kruhové potrubí	m2	42,0	360	15 120
	VŮNĚ DO VZT				
2.70	ICONOSCENT - přenosný osvěžovač pro napojení do VZT	ks	1,0	31 701	31 701
	- vhodný k umístění na police / klenby a do vyvýšených částí prostoru				
	- dokáže snadno a rychle rozptýlit vůni do ovzduší, díky cold-air difuzi (studená pára)				
	- IFRA CLASS 11.A				
	- elektrický přívod (230V)				
	- 18,7x28,5x36h cm, váha 5,2kg				
	- možnost výběru z přednastavených programů či vlastní nastavení				
	- lze napojit do vzduchotechniky				
	MĚŘENÍ A REGULACE čidla, ovladače, kabeláže				
2.90	Čidlo CO2	ks	4,0	17 113	68 452
2.91	Detektor kouře (instalace vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběry trubky))	ks	1,0	11 601	11 601
2.92	Revizní otvor 300x300 mm	ks	1,0	480	480
2.93	UTP kabel	bm	580,0	51	29 580
2.94	Komunikační kabel	bm	305,0	44	13 420
	Zařízení 1 - Tepl2vzdušné větrání 2.NP - celkem				
	Zařízení 2a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 2				
	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA				
2a.01	Kondenzační jednotka Qch= 12,1kW, Qt= 13,5kW	ks	1,0	53 629	53 629
	- s funkcí tepelného čerpadla				
	- 15 až 46 °C				
	-15 až 24 °C				
	- chladivo R32, inverter				
	- Příkon 3,61 kW/ 400V/ max 14A; jištění přívodu 16 A				
	- Výška x šířka x hloubka = 988 x 940 x 320 mm				
	- hmotnost: 67 kg				
	- Propojení Cu 10/16				
	- Max. délka Cu - 50 m, max. převážení - 30 m				
	- Akust. tlak ve 3m - 57 dB(A)				
	- množství chladiva: 2700g				
	ŘÍZENÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY				

2a.02	Komunikační modul kondenzační jednotky	ks	1,0	5 749	5 749
	KABELÁŽE				
2a.03	Prokabelování MaR a čidel a ovladače v místnosti (předpoklad 30 bm)	bm	45,0	57	2 565
	PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM				
2a.04	Cu potrubí 10/16 mm, vč. komunikace, izolace, případné lišty	bm	35,0	480	16 800
	MONTÁŽNÍ MATERIÁL				
2a.90	Nástěnná konzole	ks	1,0	776	776
2a.91	Antivibrační silentbloky (4 ks)	kpl	1,0	871	871
2a.92	Chladivo R32	kg	4,0	720	2 880
	Zařízení 2a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 2 - celkem				
	Zařízení 3 - Podtlakové větrání skladu				
	NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR				
3.01	Nástěnný axiální ventilátor; tichý, DESIGN, se zpětnou klapkou, nastavitelným doběhem a kuličkovými ložisky	ks	1,0	2 928	2 928
	- Vzduchové množství: 50 m3/h (odvod), při 16 Pa				
	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE se sítím				
3.02	Protidešťová žaluzie, připojovací rozměr Ø100 mm se sítím	ks	1,0	275	275
	SPIRO POTRUBÍ				
3.03	SPIRO Ø100 mm	bm	2,0	321	642
	Zařízení 3 - Podtlakové větrání skladu - celkem				
	Ostatní náklady				
O.01	Montáž zařízení	kpl	1,0	333 300	333 300
O.02	Svislý přesun materiálu a osob, vnitrostaveništní přesuny	kpl	1,0	37 774	37 774
O.03	Zvedací mechanismy, plošiny, lešení, jeřáb	kpl	1,0	11 110	11 110
O.04	Montážní, spojovací a těsnící materiál materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...)	kpl	1,0	55 550	55 550
O.05	Přidružené a pomocné výkony (blíže nespécifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla)	kpl	1,0	5 555	5 555
O.06	Předávací dokumentace, Projekt skutečného provedení stavby, evidenční kniha CHL zařízení	kpl	1,0	6 666	6 666
O.07	Zednické výpomoci (vysekání drážek apod.)	kpl	1,0	11 110	11 110
O.08	Komplexní zkoušky, zaregulování, proškolení obsluhy	kpl	1,0	19 998	19 998
O.09	Dodavatelská dokumentace	kpl	1,0	1 667	1 667
O.10	Autorský dozor	hod	40,0	14	560
O.11	Koordinační činnost a režijní náklady	hod	64,0	7	448
O.12	Doprava	kpl	1,0	24 442	24 442
	Celkem (v Kč bez DPH)				3 330 738



Pojistná smlouva č. / Insurance Policy No.

C555005158

Pojistník / Insurance Policy Holder: VEOS Pospíšil s.r.o., IČ: 28328230

Sídlo/Locality of a Firm: Dlouhá 226, 696 17, Dolní Bojanovice

Pojištěný/ Insured: VEOS Pospíšil s.r.o., IČ: 28328230

Sídlo/Locality of a Firm: Dlouhá 226, 696 17, Dolní Bojanovice

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ

Potvrzení o platnosti pojistné smlouvy

Pojistné období: 1 rok s automatickou prolongací, pokud není vypovězeno min. 6 týdnů před prolongací

Datum následující prolongace: 13. 7. 2022

Počátek pojištění: 13. 7. 2021

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku je sjednáno:

s limitem pojistného plnění z jedné pojistné události ve výši 30 000 000 Kč.

Územní platnost: Celý svět

v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě a dle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů (VPP-P 1/17) a Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů (ZPP-OP 1/17)

Potvrzujeme, že výše uvedená pojistná smlouva je k datu vystavení certifikátu v platnosti.

INSURANCE CERTIFICATE

Confirmation of Validity of the Insurance Policy

Period Of Insurance: early – automatic renewal if will be not cancelled 6 weeks before date of renewal

Next Renewal Date: 13. 7. 2022

Inception date: 13. 7. 2021

The Policy Value of Liability Insurance incl. Liability for Damage Caused by Product Defect:

Per Occurrence Limit: 30 000 000 CZK.

Insurance Coverage of Liability Insurance agreed in contract, General Insurance Terms and Condition (VPP-P 1/17) Special Insurance Terms and Condition (ZPP-OP 1/17)

We confirm, that the above mentioned Insurance Policy is in force on the date of issue of the certificate.

S pozdravem,
Best regards,

16.07.2021



Digitálně podepsal
Rakusanova
MICHAELA
Datum: 2021.07.16
11:37:05 +02'00'

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA
uzavřená dle smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

o vzniku společnosti

„Společnost VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o.“

Společníci

Vedoucí společník a správce společnosti:

VEOS Pospíšil s.r.o.

Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61635

za kterou jedná Marcela Červenková, jednatelka společnosti

IČ: 28328230

DIČ: CZ28328230

dále také jako VEOS Pospíšil nebo vedoucí společník nebo správce

společník:

Klimabott, s.r.o.

Masarykovo náměstí 393/8, 695 01 Hodonín

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62808

za kterou jedná Bronislav Trávníček – jednatel společnosti

IČ: 28347889

DIČ: CZ28347889

dále také jako Klimabott, s.r.o. nebo druhý společník

Čl. I

Účel smlouvy, název a sídlo společnosti

1. Společníci se sdružují za společným účelem činnosti, která spočívá ve:
vypracování a předložení společné žádosti a nabídky do zadávacího řízení oznámeného zadavatelem Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ: 00283363 (dále jen zadavatel), na realizaci veřejné zakázky pro provedení díla „Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves, parc.č. 875/1“
 - v případě úspěchu společné nabídky za účelem vlastního provedení díla „Obnova ZŠ 1.st. Moravská Nová Ves, parc.č. 875/1“, účasti v případných navazujících zadávacích řízeních a provedení navazujících prací proto, aby mohli využít výhod, které pro ně i zadavatele tato forma přístupu přináší a aby společnou činností získali přiměřený zisk.
2. Pro úspěšné uskutečnění veškerých činností dle této smlouvy v požadované kvalitě a termínu ukládá tato smlouva společníkům povinnost vyvíjet činnost směřující k dosažení sjednaného účelu smlouvy řádně a s odbornou péčí.
3. Smluvní strany této smlouvy se řádně seznámily se zadáním veřejné zakázky, jsou si vědomy jejich podmínek i práv a povinností vyplývajících z vypracování a podání nabídky na realizaci zakázky, stejně tak i práv a povinností v případě realizace veřejné zakázky. Smluvní strany tímto prohlašují, že disponují potřebnými zkušenostmi, odbornými znalostmi a dalšími kvalifikačními znaky (zejména pak příslušnými veřejnoprávními povoleními), které jsou nutné pro realizaci veřejné zakázky.
4. Společníci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by znemožňovalo nebo ztěžovalo účel, pro nějž společnost vznikla, nebo které by vedlo ke škodě některého ze společníků, zadavatele nebo třetí osoby. V takovém případě je společník, který způsobil vznik škody nebo nepřijal taková opatření, kterými bylo možno škodu zabránit nebo snížit její rozsah, povinen uhradit vzniklou škodu.
5. Smluvní strany, tj. každá zvlášť, prohlašují, že:
 - se seznámily s podklady veřejné zakázky a nemají vůči nim výhrady;
 - disponují schopnostmi, kapacitami a veřejnoprávními povoleními k realizaci veřejné zakázky;

- neexistují žádné okolnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by byly v úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění;
 - nemají žádné dluhy (splacené, nesplacené), které by mohly negativně ovlivnit realizaci veřejné zakázky.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít, že jim není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení jejich závazků, zákonných předpisů či jiných norem. Smluvní strany si jsou vědomy veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a jsou schopny jim řádně a včas dostát.
7. Společnost bude označována názvem:
„Společnost VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott, s.r.o.“
(dále jen společnost)
8. Sídlem společnosti je sídlo správce a vedoucího společníka:
Dolní Bojanovice, Dlouhá 226, PSČ 696 17.

Čl. II

Vznik a zánik společnosti

1. Společnost vzniká podpisem této smlouvy oprávněnými zástupci všech společníků a trvá po celou dobu existence závazků, plynoucích z předložené společné nabídky, případně ze smlouvy o dílo, uzavřené mezi společníky a zadavatelem na realizaci předmětné veřejné zakázky.
2. Společnost zanikne v případě:
 - a) že zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem jeho zrušení,
 - b) společná žádost nebo nabídka společníků v rámci zadávacího řízení bude zadavatelem vyloučena, a to dnem, ve kterém marně uplyne lhůta pro příslušné námítky či návrh na přezkum, případně dnem právní moci rozhodnutí, svěřujícího o tom, že vyloučení bylo po právu.
 - c) že zadavatel uzavře na realizaci zakázky platnou smlouvu s jiným uchazečem, a to dnem uzavření takové smlouvy, případně dnem právní moci rozhodnutí, svěřujícího o tom, že taková smlouva je platná.
3. Společnost bude rozpuštěna dohodou všech společníků, ne však dříve než budou splněny veškeré závazky společníků vůči zadavateli přijaté společnou nabídkou a smlouvou o dílo na realizaci předmětné veřejné zakázky a všech případných dalších navazujících prací, veškeré závazky vůči třetím osobám přijaté v rámci realizace této zakázky a navazujících prací, jakož i nároky zadavatele a třetích osob vzniklé z titulu porušení smluvních či zákonných povinností společníků.

Čl. III

Právní postavení společníků a společnosti

1. Založená společnost není samostatnou právnickou osobou a jako taková nemá způsobilost k právům a povinnostem a nezapisuje se do obchodního rejstříku ani jiné evidence právnických osob. Ze závazků vůči třetím osobám jsou společníci zavázáni společně a nerozdílně.
2. Společníci jsou a budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, navazujícími zakázkami a pracemi zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky či navazujících zakázek a prací. Společníci se zavazují, že jejich společná a nerozdílná odpovědnost bude trvat po celou dobu plnění závazku založeného smlouvou o dílo uzavřenou na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky až do vypořádání všech nároků zadavatele a třetích osob. Smlouvy, z nichž vznikají práva a povinnosti účastníkům společnosti vůči třetím osobám, uzavírají všichni účastníci společnosti.
3. O všech zásadních záležitostech společnosti rozhodují její společníci společně a jednomyslně. Každý ze společníků má jeden hlas.
4. K jednání navenek se třetími osobami ve společné věci jako příkazce ostatních společníků je společník oprávněn jen na základě výslovně uděleného zmocnění. K jednání se zadavatelem je zplnomocněn vedoucí společník. Vedoucí společník je na základě plné moci udělené druhým společníkem oprávněn zavazovat všechny společníky a přebírat plnění a pokyny pro všechny společníky.
5. Vedoucím společníkem a správcem společnosti je **VEOS Pospíšil, s.r.o.**

6. Společnost je založena ke společné činnosti, nikoliv jako sdružení majetku. Věci ve vlastnictví jednotlivých společníků, které jsou pro tuto společnou činnost v rámci společnosti využívány, zůstávají ve výlučném vlastnictví jednotlivých společníků. Využití těchto věcí pro činnost jiného společníka se děje za předem dohodnutou úhradu. Úhrada je nákladem společníka, který věc využívá.

7. Věci individuálně určené získané společnou činností ve společnosti jsou ve spoluvlastnictví společníků, a to v poměru (VEOS Pospíšil s.r.o. 50%, Klimabott, s.r.o. 50 %). Nakládání s finančními prostředky získanými činností společnosti se řídí pravidly sjednanými v čl. VI. až VII. této smlouvy.

8. Každý společník má právo být pravdivě a v dostatečném předstihu informován jiným společníkem o všech skutečnostech a jednáních souvisejících se společnou činností. Je oprávněn požadovat po jiném společníkovi vysvětlení, kterékoliv záležitosti, která se týká společné činnosti.

9. Pokud se mají společníci (nebo osoby je zastupující v orgánech společnosti) k něčemu vyjádřit, něco odsouhlasit či po schválení podepsat apod., zavazují se tak učinit a vyjádření, schválení, nesouhlas, připomínky, výhrady či podepsané dokumenty apod. předat zpět zástupci vedoucího společníka co nejdříve, nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání podkladů osobě zastupující společníka v předmětné záležitosti. Za předání se považuje předání buď v listinné formě, nebo v elektronické formě cestou e-mailu.

10. Vedoucí společník vede veškerou agendu a korespondenci společnosti.

11. Vedoucí společník je odpovědný za řádné zkompletování nabídky a její včasné předložení zadavateli.

12. Vedoucí společník je povinen zejména:

- průběžně informovat ostatní účastníky o stavu a průběhu zabezpečování účelu společnosti
- zajistit dle požadavků zadavatele zakázky požadovanou jistotu k zajištění povinností vyplývajících z účasti v obchodní veřejné soutěži
- zajistit koordinaci činností účastníků společnosti při zpracování nabídky
- včas předat kompletní nabídku, která splňuje zákonné podmínky i podmínky stanovené zadavatelem, a odsouhlasenou všemi účastníky zadavateli

Čl. IV

Práva a povinnosti společníků v zadávacím řízení

1. Společníci se dohodli, že společně zpracovaná žádost o účast a nabídka bude podána jako společná žádost a nabídka společníků dle této smlouvy. Společná žádost a nabídka bude zpracována v souladu s požadavky zadavatele, uvedenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku.

2. Zkompletování žádosti a nabídky a její předložení zadavateli zajistí vedoucí společník. Druhý společník je povinen s vedoucím společníkem spolupracovat a poskytnout mu řádně a včas veškeré potřebné informace a podklady.

3. V případě, že zadavatel vybere společnou nabídku společníků jako nabídku nejvhodnější, zavazují se společníci uzavřít smlouvu o dílo se zadavatelem.

4. **Vedoucí společník** má ve stadiu zadávacího řízení následující práva a povinnosti:

- zastupovat společníky vůči zadavateli, orgánům státní správy a třetím osobám jako zmocněnec ve věci podání žádosti a nabídky a ve všech věcech týkajících se účasti v zadávacím řízení,
- činit za společníky prohlášení, která mají být dle požadavku zadavatele uvedeného v zadávací dokumentaci součástí nabídky,
- podepsat a podat za společníky kompletní společnou žádost a nabídku zadavateli,
- zajistit dle požadavků zadavatele zakázky požadovanou jistotu k zajištění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení,

Společník VEOS Pospíšil s.r.o. mu k tomu uděluje plnou moc a vedoucí společník tuto plnou moc přijímá. Tato plná moc se vztahuje na veškerá právní jednání se zadavatelem, osobou pověřenou výkonem zadavatelských činností a dalšími osobami v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

Vedoucí společník VEOS Pospíšil s.r.o. se zavazuje, že nepodá společnou nabídku zadavateli bez předchozího schválení nabídkové ceny druhým společníkem a elektronickou kopií podané nabídky poskytne druhému společníkovi bez zbytečného odkladu po jejím podání.

Vedoucí společník se zavazuje s dostatečným časovým předstihem informovat druhého společníka o postupu jednání se zadavatelem před podpisem smlouvy o dílo dle § 82 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách a umožnit jim vlastnoruční podpis konečné smlouvy o dílo.

5. Společník Klimabott, s.r.o. má ve stadiu zadávacího řízení následující práva a povinnosti:

- zpracovat příslušnou část žádosti a nabídky do zadávacího řízení v termínech a v rozsahu dle pokynů vedoucího společníka,
- předat zpracovanou část žádosti a nabídky a doklady potřebné k prokázání kvalifikace včas vedoucímu společníkovi,
- refundovat vedoucímu společníkovi poměrný podíl nákladů vynaložených na poskytnutí jistoty k zajištění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, odpovídající dohodnutému podílu ve společnosti,
- podílet se v poměru své účasti ve společnosti na všech dalších garancích, jistotách a pojištěních.

6. Není-li uvedeno jinak, nese každý ze společníků vlastní náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním nabídky v rozsahu výše uvedených činností samostatně a nemá právo požadovat po jiném společníkovi jejich náhradu.

Čl. V

Pravidla pro realizaci zakázky

1. Společníci budou realizovat práce na zakázce v dohodnutém rozsahu a za podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi společníky a zadavatelem na realizaci zakázky.

Zakázku si mezi sebou společníci rozdělují s přihlédnutím k předem dohodnutému poměru účasti na společnosti (VEOS Pospíšil s.r.o. 50%, Klimabott, s.r.o. 50 %) a s přihlédnutím ke své specializaci tak, že druhý společník poskytne své pracovníky dle instrukcí Vedoucího účastníka k provádění díla. Nebude-li dohodnuto jinak, každý ze společníků bude provádět dílo pro Společnost jako subdodavatel.

Realizace veřejné zakázky bude probíhat v souladu se způsobem, jakým společníci prokázali splnění kvalifikace veřejné zakázky.

2. Nebude-li dohodnuto jinak, vybuduje si každý ze společníků vlastní zařízení staveniště podle svých potřeb sám a na svůj náklad.

3. Společníci se zavazují zajistit a poskytnout zadavateli (objednateli) jím požadované bankovní (finanční) záruky jako sdílené záruky s tím, že vedoucí společník VEOS Pospíšil s.r.o. bude tyto záruky sdílet do výše 50% a druhý společník Klimabott, s.r.o. do výše 50%. Náklady na sdílené záruky nese každý společník ze svého.

Nebude-li možno zajistit kteroukoliv z bankovních záruk požadovaných zadavatelem jako záruku sdílenou, zajistí bankovní záruku na společný náklad společnosti vedoucí společník s tím, že druhý společník, tedy Klimabott, s.r.o., je povinen mu nejpozději do 15-ti dnů od předání záruční listiny zadavateli poskytnout bankovní kontragaranci ve výši odpovídající jeho účasti na společnosti, tj. ve výši 50% záruky.

4. Stejným způsobem, jak je upraven v odst. 3. se bude postupovat i u příslibů finančních (bankovních) záruk a v případě prodlužování či doplňování již vystavených finančních (bankovních) záruk či příslibů.

5. Správce oprávněn ke správě společných věcí, je oprávněn a povinen jednat se zadavatelem ve všech záležitostech vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo, uplatňovat nároky z ní vyplývající, přijímat od zadavatele platby a jiná plnění a vyřizovat zadavatelem uplatněné nároky. Vedoucí společník je jako správce společnosti povinen vést účetnictví společnosti, evidovat a archivovat účetní doklady a spravovat majetek společnosti.

6. Druhý společník fakturuje provedené stavební práce na své části díla formou měsíčních dílčích zdanitelných plnění vedoucímu společníkovi, který následně jménem společnosti fakturuje celkově provedené stavební práce objednateli. Druhý společník je povinen vystavit daňový doklad (fakturu), případně dodat všechny další podklady potřebné pro fakturaci vedoucímu společníkovi řádně a včas. Pokud tak druhý společník neučiní, vedoucí společník má právo nezahrnout jeho požadavky na úhradu ceny do příslušné faktury vůči objednateli, pokud by takové prodloužení ohrozilo jeho vlastní oprávněnou fakturaci.

7. Odpovědnost za to, že jednotliví pracovníci plní řádně a s odbornou péčí svoje úkoly nese ten společník, který pracovníka pro realizaci zakázky určil či delegoval. V případě, že společnost nebo společník utrpí majetkovou újmu v důsledku hrubého zanedbání nebo porušení povinností některým z pracovníků podílejících se na realizaci společné části zakázky, musí újmu nahradit ten společník, který takovou osobu pro realizaci zakázky určil.

8. V případě, že některý ze společníků bude nečinný nebo nebude plnit svoje závazky a povinnosti včas a řádně nebo nebude-li jednat v zájmu společnosti a bude tím ohroženo dosažení účelu společnosti nebo v důsledku takového jednání hrozí škoda či jiná majetková újma, může jiný společník učinit opatření nezbytná k nápravě, a to i bez předchozího souhlasu chybujícího společníka. Je však povinen jej o této skutečnosti neprodleně informovat. Náklady takových opatření půjdou k tíži společníka, který neplnil řádně své povinnosti nebo nejednal v zájmu společnosti.

9. Společníci se zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem dodatek k této smlouvě, v němž podle potřeby podrobněji dohodnou práva a povinnosti při realizaci zakázky.

Čl. VI

Hospodaření společnosti

1. Správce společnosti vede v průběhu realizace zakázky řádně účty a přehled o majetkových poměrech společnosti. Nebude-li společníky dohodnuto jinak, podává správce ostatním společníkům vyúčtování majetku společnosti včetně příjmů a výdajů, výnosů a nákladů jakož i zisku nebo ztráty vždy ke konci hospodářského roku správce (tj. k 31. 3.), a to nejpozději do dvou měsíců po jeho ukončení.

Náhled do společného účetnictví

Již od zřízení účtu společnosti po celou dobu jeho existence bude mít každý společník právo na elektronický pohled na účet.

Zálohové čerpání zisku

Vždy za uplynulý měsíc provede rada sdružení vyhodnocení hospodářského výsledku na základě podkladů od výrobního výboru a měsíční účetní uzávěrky a to k 26 dni měsíce následujícího po měsíci, kterého se to týká.

- Hospodářský výsledek bude obsahovat především:
- Součet všech výnosů za sledované období
- Součet všech odsouhlasených nákladů za sledované období
- HV za sledované období
- Převod části zůstatku zisku z minulých období

Po provedení vyhodnocení HV za sledované období rada sdružení odsouhlasí, zda budou účastníci fakturovat měsíční zálohu na zisk, a to v předem dohodnuté výši (poměru) pro jednotlivé účastníky sdružení, avšak maximálně do 70% HV za sledované období. Zbýlý zisk z hospodaření za dané období se převádí do dalších období a vytváří tak 30% rezervu, která bude rozdělena mezi účastníky sdružení až po dokončení celé stavby a jejího ekonomického vyhodnocení. Nejpozději však do 3 měsíců od data dokončení a předání díla objednateli. Proplácení záloh na zisk bude probíhat formou zálohových faktur se splatností 14 dní. Platby však budou ze společného účtu uhrazeny nejdříve po obdržení platby od objednatele za sledované období.

Přefakturování nákladů – splatnost

VEOS Pospíšil s.r.o. proúčtuje náležitě část společných fixních nákladů formou měsíčního daňového dokladu na Klimabott, s.r.o. (účastník sdružení) a datem uskutečnění zdanitelného plnění k poslednímu dni příslušného měsíce se splatností 10-ti dnů.

Čl. VII

Vypořádání majetkových práv

1. Majetkové vypořádání společníků po zániku společnosti se řídí tímto článkem a ustanoveními § 2741 a § 2746 obč. zák. Vypořádání bude provedeno nejpozději do dvou měsíců od zániku společnosti.

2. Při zániku společnosti provede vedoucí společník vyúčtování všech závazků a pohledávek vztahujících se ke společné činnosti společnosti, účetní závěrku, včetně inventarizace a předloží nejpozději do dvou měsíců od zániku společnosti všem společníkům k odsouhlasení písemnou závěrečnou zprávu s rekapitulací hospodaření a s návrhem rozdělení majetku získaného z činnosti společnosti. Pokud nevznikly žádné společné dluhy, pohledávky ani společný majetek, vyúčtování se neprovádí.

3. I po zániku společnosti odpovídají společníci za závazky vzniklé ze společné činnosti společně a nerozdílně. Mezi sebou tyto nároky vypořádají na principu odpovědnosti, tj. za závazek odpovídá ten společník, k jehož samostatně realizované části zakázky se závazek vztahuje. Vztahuje-li se závazek ke společně realizované části, odpovídá za závazek ten společník, jehož zaměstnanec nebo jím pověřená osoba způsobila vznik závazku

hrubým porušením nebo zanedbáním svých povinností, jinak společníci odpovídají v poměru (VEOS Pospíšil s.r.o. 50%, Klimabott, s.r.o. 50 %).

4. Každý společník má při zániku společnosti právo:

a) na vrácení věcí a finančních prostředků vnesených do společnosti. Pokud nelze společníkovi vrátit věci vnesené do společnosti, obdrží za ně finanční náhradu ve výši odpovídající hodnotě věcí při jejich předání pro potřeby sdružení s přihlédnutím k jejich opotřebení.

Čl. VIII

Ochrana údajů, zákaz konkurence

1. Společníci se zavazují, že veškeré informace, které se dozvěděli od jiného společníka v souvislosti s jejich spoluprací v rámci této smlouvy, budou považovat za důvěrné a budou tyto informace používat výhradně pro účely přípravy žádosti o účast, nabídky a event. realizace díla. Tyto informace budou dávány k dispozici třetím osobám jenom do té míry nutné pro přípravu žádosti o účast, nabídky a realizace díla, přičemž tyto třetí osoby budou poučeny o důvěrnosti předmětných informací a budou zavázány mlčenlivostí.
2. Veškeré informace, které si společníci poskytnou o sobě, které získají v průběhu dohodnuté spolupráce, se považují za důvěrné a nesmí být použity ke škodě kteréhokoliv společníka.
3. Společníci se zavazují, že budou jednat v souladu se společným účelem společnosti sledovaným touto smlouvou, a že se zdrží jakéhokoliv jednání, kterým by tento účel byl mařen, zejména, že se shora uvedeného zadávacího řízení nezúčastní jako samostatný zájemce a uchazeč nebo jako účastník jiné společné žádosti či nabídky. Dále se společníci zavazují, že nebudou jednat s jiným účastníkem zadávacího řízení o jakémkoliv formě účasti na předmětné veřejné zakázce, a to ani jako subdodavatel.
4. Společníci se zavazují, že nebudou usilovat o získání zaměstnanců jiného společníka, a to po celou dobu existence společnosti.
5. Po dobu trvání této smlouvy nesmí žádný účastník vykonávat činnost, která je předmětem této smlouvy o společnosti mimo společnost, a to vlastním jménem nebo jako účastník jiné společnosti nebo právnické osoby ve vztahu k předmětné veřejné zakázce.
6. Společníci shodně potvrzují, že realizace jiných stavebních zakázek nemá, vzhledem k společnému účelu společníků podle této smlouvy, konkurenční povahu.
7. Poruší-li kterýkoliv společník své závazky obsažené v tomto článku, zaplatí druhému společníkovi smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení závazku, a to do 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

1. S ohledem na účel společnosti, její vazbu na veřejnou zakázku a požadavky zákona o veřejných zakázkách v případě plnění zakázky více dodavateli, se společníci dohodli, že v době trvání společnosti z ní nevystoupí, resp. že vystoupení není možné.
2. Společníci si vzájemně odpovídají za škodu, včetně ušlého zisku, jež by vznikly v důsledku porušení smluvně převzatých nebo právními předpisy stanovených povinností nebo ztrátou kvalifikačních předpokladů.
3. Všichni společníci mají obdobné odborné kvality a srovnatelné hospodářské postavení. Žádný ze společníků tak není v pozici slabší smluvní strany. Výše sjednaného podílu na společnosti ani pozice vedoucího společníka a správce společnosti není v tomto směru relevantní. Pokud by došlo mezi společníky kdykoliv v budoucnu k rozporu o obsahu, smyslu anebo účelu této smlouvy nebo jejich jednotlivých ustanovení, pak se pro takový případ sjednává, že pro výklad smlouvy mají rozhodující význam její účel a principy vzájemné slušnosti i obchodní a podnikatelské korektnosti.
4. Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu lze jen písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci společníků. Smluvní ujednání mezi společníky mohou být založena nebo měněna jen byl-li návrh (nabídka) akceptován všemi společníky bez dodatků či odchylek.
5. V případě, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným, zbývající ustanovení zůstávají v platnosti beze změny.
6. Účastníci se zavazují řešit případné spory vyplývající z této smlouvy přednostně dohodou nebo smírem. V případě sporu, který by smluvní strany nebyly schopny vyřešit dohodou do jednoho měsíce od zahájení sporu

nebo od vzniku sporné situace, budou takové spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu.

7. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých si neposkytly informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl ohledně předmětu této smlouvy.

8. Všichni společníci prohlašují, že nepodávají jinou nabídku v tomtéž zadávacím řízení ani neprokazují kvalifikaci jako subdodavatel jinému dodavateli tomtéž zadávacím řízení ani k tomu nedali souhlas.

9. Tato smlouva, včetně příloh, tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nelze vykládat v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi společníky. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každý společník obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude součástí společné nabídky.

V Dolních Bojanovicích dne 16.2.2022

za vedoucího společníka
VEOS Pospíšil s.r.o.

VEOS
POSPÍŠIL
Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice
ICO: 283 28 230 tel: 722 118 961
DIČ: CZ283 28 230 www.veos.cz

.....
Marcela Červenková
jednatel společnosti

Marcela
Červenková

Digitálně podepsal
Marcela Červenková
Datum: 2022.03.16
09:56:23 +01'00'

V Hodoníně dne 16.2.2022

za druhého společníka
Klimabott, s.r.o.

 **KLIMABOTT** s.r.o.
Masarykovo nám. 393/8, 695 01 Hodonín
T: +420 516 123 600, E: info@klimabott.cz
ICO: 283 47 889, DIČ: CZ283 47 889

Bronislav
Trávníček
Digitálně podepsal
Bronislav Trávníček
Datum: 2022.03.16
10:46:24 +01'00'

.....
Bronislav Trávníček
jednatel společnosti

PLNÁ MOC

Zmocnitel:

společnost:

IČ:

sídlo:

zastoupena:

Klimabott s.r.o.

28347889

Masarykovo náměstí 393/8, 695 01 Hodonín

Bronislavem Trávníčkem, jednatelem

Zmocněnec:

společnost:

IČ:

sídlo:

zastoupena:

VEOS Pospíšil s.r.o.

28328230

Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice

Marcelou Červenkovou, jednatelekou

Zmocnitel uděluje zmocněnci **plnou moc na veškerá právní jednání** s objednatelem, osobou pověřenou výkonem zadavatelských činností a dalšími osobami v souvislosti s plněním veřejné zakázky „**Obnova ZŠ 1. st. Moravská Nová Ves, parc. č. 875/1**“ v souladu se Společenskou smlouvou o Sdružení VEOS Pospíšil s.r.o. a Klimabott s.r.o. ze dne 16.2.2022 a jejich pozdějších dodatků.

Tato plná moc platí po dobu trvání společnosti VEOS Pospíšil s.r.o a Klimabott s.r.o

V Hodoníně dne

 **KLIMABOTT**
Masarykovo nám. 393/8, 695 01 Hodonín
IČ: 28347889, DIČ: CZ28347889
www.klimabott.cz

.....
podpis zmocnitele

Svým podpisem tuto plnou moc přijímám ve výše uvedeném rozsahu.

V Dolních Bojanovicích dne

.....
podpis zmocněnce

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu HODONÍN
poř. č. legalizace 331/2022 /IV/
vlastnoručně podepsal(-a)
BRONISLAV TRÁVNÍČEK, 19.10.1978, Vyškov
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Hodonín, Čajkovského 1922/36
adresa místa trvalého pobytu
cestovní doklad č. 41883708
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje
V Hodoníně dne 14.03.2022
Žaneta Tinková
Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby:

